CİDEM

Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş.

Fizibilite Raporu

2026

YÖNETİCİ ÖZETİ

Dünya sanayisi artık yalnızca üretim kapasitesi üzerinden rekabet etmiyor. Bilginin üretilmesi, teknolojinin geliştirilmesi, inovasyonun ticarileştirilmesi, nitelikli insan kaynağının çekilmesi ve üretimin küresel pazarlara bağlanması yeni rekabetin temelini oluşturuyor. Bütün bunların yüksek yaşam kalitesi sunan bir çevrede gerçekleşmesi de aynı ölçüde önem taşıyor. Bu nedenle fabrikaların yan yana sıralandığı geleneksel organize sanayi bölgesi yaklaşımı; üretim, teknoloji, yaşam, ticaret, finans ve lojistiği buluşturan yeni nesil Endüstri ve Teknoloji Şehri modeline dönüşüyor. Dünya örneklerinde ileri üretim, Ar-Ge, üniversite, eğitim, konut, ticaret ve sosyal altyapı aynı ekosistemde birlikte gelişiyor. Adana Cidem Özel Endüstri Bölgesi'nin temel iddiası, yalnızca üretim alanı sunmak değil, kendi içinde çalışan bütünleşik bir ekonomik ekosistem kurmaktır. Araştırma merkezlerinde üretilen bilgi, prototipleme, test ve pilot üretim altyapılarıyla teknolojiye; teknoloji de bölgedeki tesislerde yüksek katma değerli ürüne dönüşmelidir. Ürünün sertifikasyonu, finansmanı, markalaşması, pazarlanması, depolanması, lojistiği ve ihracatı aynı sistemin parçalarıdır. Üniversiteler, araştırma merkezleri, girişimciler, teknoloji şirketleri, üreticiler, yatırım fonları, lojistik firmaları ve uluslararası şirketler aynı ekonomik değer zincirinde birlikte çalışmalıdır. Cidem'i sıradan bir sanayi bölgesinden ayıracak unsur, bilgiden ihracata uzanan bu kesintisiz zincirdir.

Suzhou Industrial Park; ileri üretimi finans, bilim, eğitim, konut ve modern kent yaşamıyla bütünleştirdi. Shanghai Lin-gang; liman ve demiryolunu elektrikli araç, yarı iletken, yapay zekâ, biyomedikal ve havacılık gibi alanlarla birlikte geliştirdi. Singapur one-north ise araştırma, teknoloji şirketleri, üniversite bağlantıları, rezidans, otel, ticaret ve sosyal yaşamı aynı inovasyon çevresinde buluşturdu. Bu örneklerin ortak mesajı açıktır: yüksek teknoloji yatırımı yalnızca sanayi parseli sunularak çekilemez. Mühendislerin, araştırmacıların, girişimcilerin ve uluslararası uzmanların bölgede kalması için çalışma alanı kadar yaşam çevresi de güçlü olmalıdır. Cidem'de konut, eğitim, sağlık, kültür, spor, ticaret ve yeşil alanlar teknoloji ve yetenek çekme stratejisinin parçasıdır. Cidem'in bir diğer görevi Adana'nın mevcut sanayi coğrafyasını iyileştirmek ve yeni bir teknoloji eksenine taşımaktır. SASA çevresi ile Seyhan'ın batısında zaman içinde parçalı gelişen sanayi, konut ve ulaşım dokusu; altyapı, mimari kalite, çevresel standartlar, kamusal alan ve teknoloji düzeyi bakımından dönüşüm gerektiriyor. 22@Barcelona benzeri dönüşüm yaklaşımıyla Cidem, yalnızca kendi sınırlarında değil çevresinde de değişimi tetikleyebilir. Uzun vadede Cidem–SASA–Şakirpaşa hattı, araştırmadan prototipe, üretimden pazarlama ve ihracata uzanan bir Endüstri ve Teknoloji Koridoru oluşturabilir. Cidem'in stratejik değeri Adana ile sınırlı değildir. Adana; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Suriye ve Irak arasında ekonomik bir geçiş bölgesidir. Akdeniz açısından limanlar ve dış ticaretle bağlantılı yüksek katma değerli üretim ve lojistik üssü olma potansiyeli taşır. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevresindeki üretimi Akdeniz'e, teknoloji altyapısına, finans ve uluslararası ticaret hizmetlerine bağlayabilir. Suriye ve Irak ile gelişebilecek ilişkilerde üretim, bakım, teknoloji transferi, depolama ve dış ticaret merkezi rolü üstlenebilir.

İç Anadolu için de güney pazarlarına açılan bir teknoloji ve ihracat kapısı olabilir. Lojistik altyapı yalnızca TIR, depo ve kara yoluyla düşünülmemelidir. Liman, demiryolu, kara yolu, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetlerinin birlikte çalışması yatırımcı için rekabet avantajı yaratır. Oxagon gibi yeni nesil modeller, liman, enerji, ileri üretim ve çok modlu lojistiği bir araya getirir. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgenin ana havacılık altyapısı haline gelmesiyle Şakirpaşa alanının geleceği yeni fırsatlar sunuyor. Bu alan ileride teknoloji, eğitim, fuar, araştırma veya yüksek katma değerli kentsel işlevlerle değerlendirilirse Cidem, sistemin üretim ayağını oluşturabilir. Böyle bir senaryo Adana'da araştırma, Ar-Ge, prototip, test, üretim, pazarlama, lojistik ve ihracat zincirinin aynı kentte kurulmasını sağlayabilir. Zhangjiang Science City örneği, araştırmayı test, sertifikasyon, sermaye ve seri üretimle birlikte ele alarak bilginin ekonomik değere dönüşmesini gösterir. Cidem'in başarısı yalnızca kurulan fabrika sayısı veya satılan sanayi alanıyla ölçülmemelidir.

Yüksek teknoloji yatırımı, Ar-Ge kapasitesi, patentler, nitelikli istihdam, girişimcilik, yerel tedarik zinciri, ihracat, uluslararası sermaye ve yaşam kalitesi birlikte değerlendirilmelidir. Adana için Cidem yeni bir yatırım alanının ötesinde mevcut sanayiyi ileri teknolojiye taşıyan bir dönüşüm projesidir. Seyhan için rehabilitasyon aracı; Doğu Akdeniz için üretim ve lojistik merkezi; Güneydoğu Anadolu için küresel pazarlara açılan teknoloji kapısı; Türkiye için ise araştırma, üretim, yaşam, ticaret ve lojistiği aynı sistemde birleştiren yeni nesil sanayileşme modelidir. Cidem; bilginin araştırmaya, araştırmanın teknolojiye, teknolojinin ürüne, ürünün markaya ve ihracata dönüştüğü; üretim, Ar-Ge, finans, lojistik, ticaret ve yaşamın birbirini beslediği bütünleşik bir ekonomik ekosistem olarak gelişmelidir. Hedef, bu modeli Doğu Akdeniz'de dünya ile rekabet edebilecek ölçekte öncü bir sanayi, teknoloji ve yaşam çevresine dönüştürmektir.

Bu çevrede oluşacak birikimin Adana'nın mevcut işletmelerine ve yerel girişimcilere ulaşması da temel yaklaşımın bir parçasıdır. Yerleşik üreticilerin yeni teknolojilerle tanışması, ürünlerini geliştirmesi ve ileri üretim süreçlerine katılması için bölgedeki kuruluşlarla güçlü bağlar kurulmalıdır. Büyük yatırımların çevresinde uzmanlaşmış küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi, dönüşümün kent ekonomisine yayılmasını sağlayabilir. Gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişini destekleyen uygulamalı öğrenme olanakları bu yapıyı tamamlamalıdır. Adana'nın üretim deneyiminin yeni kuşakların bilgi ve becerileriyle buluşması, kentten yeni girişimlerin ve uzmanlık alanlarının doğmasını destekleyecektir.

Bilgiden teknolojiye, üretimden küresel pazarlara.

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş.
Fizibilite Raporu

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ..... ii–iii

Değişen Rekabet ii
Cidem Modeli ii
Dünya Örnekleri ii
Adana'nın Dönüşümü ii
Bölgesel Merkez ii
Çok Modlu Lojistik iii
Şakirpaşa ile Sinerji iii
Başarı Nasıl Ölçülür? iii
Temel Vizyon iii
Tablolar Dizini xi
Haritalar Dizini xii
Grafikler Dizini xiii
Resimler Dizini xiv
Fotoğraflar Dizini xv
Krokiler Dizini xv
Kısaltmalar Dizini xvi

PLANLI SANAYİLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME 12

1.1. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 12
1.2. Sanayi Devrimi 12
Birinci Sanayi Devrimi 12
İkinci Sanayi Devrimi 12
Üçüncü Sanayi Devrimi 12
1.3. Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Endüstri Bölgeleri 12
1.3.1. Temel Ekonomik Veriler 12
1.3.1.1. Büyüme 12
1.3.1.2. İstihdam 13
1.3.1.3. Enflasyon 14
1.3.1.4. Cari Denge 15
1.3.1.5. Yatırımların GSYH ve MYB İçerisindeki Payı 16
1.3.1.6. Yatırımların İllere Göre Dağılımı 16
1.3.1.7. İmalat Sanayi Göstergeleri 17
1.3.1.8. Mali Piyasalardaki Gelişmeler 21
1.3.2. Ekonomi Politikaları 22
1.3.2.1. On İkinci Kalkınma Planı 22
1.3.2.2. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 22
1.3.2.3. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi: Çukurova'nın Dijital ve Yeşil Dönüşümü 24
1.3.2.4. 2024–2028 Stratejik Planı 24
1.3.2.5. Yeni Ekonomi Programı 25
1.3.3. Endüstri Bölgelerinin Ekonomik Politikalara Etkisi 26

2. PLANLI SANAYİ BÖLGELERİ 26

2.1. Organize Sanayi Bölgeleri 26
2.2. Endüstri Bölgeleri 27
Özel Endüstri Bölgeleri 27
Başvuru ve Başvuru Şartları 27
Yer Seçimi ve İlan 27
Kamulaştırma, İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi ve/veya Kullanma İzni Verilmesi 28
Yönetim, İşletme, Denetim, Gelir ve Giderler 28
Halihazır Harita, İmar ve Parselasyon Planları, Altyapı ve Üstyapı Projeleri ve Uygulama 28
Ruhsat ve İzinler 28
Endüstri Bölgelerinde Sağlanan Altyapı Destek ve Teşvikleri 28
Endüstri Bölgelerinde Sağlanan Üstyapı Destek ve Teşvikleri 29
Endüstri Bölgelerinde Sağlanan İşletme Dönemi Destek ve Teşvikleri 29
2.3. Ülkemizde Endüstri Bölgeleri Uygulamaları 29
2025 ve Öncesinde İlan Edilen Endüstri Bölgeleri 32
2.4. Dünyada Endüstri Bölgesi Uygulamaları 36
Endüstri ve Teknoloji Şehri Kavramı 36
2.4.1. Çin Halk Cumhuriyeti 36
Suzhou Industrial Park — Çin 36
Üretim, uluslararası yatırım ve kent yaşamı 36
Zhangjiang ve Guangming — Çin 37
Araştırmanın teknolojiye dönüşmesi 37
Guangming Science City 38
Shanghai Lin-gang ve Jinqiao — Çin 39
İleri Üretim ve Dış Pazarlara Erişim 39
Shanghai Lin-gang Special Area 39
Jinqiao Economic and Technological Development Zone 39
Guangzhou Knowledge City ve Guangzhou Science City — Çin 40
Bilgi üretimi, fikrî mülkiyet ve sanayi uygulamaları 40
Wuhan Optics Valley ve Chengdu Tianfu New Area — Çin 41
Uzmanlaşma ve bölgesel gelişme 41
Wuhan Optics Valley 41
Chengdu Tianfu New Area 41
Shenzhen, Qianhai ve Xiong'an — Çin 42
Qianhai Shenzhen–Hong Kong 42
Xiong'an New Area 43
one-north ve Jurong Innovation District — Singapur 44
Çalışma, öğrenme ve üretimin birlikteliği 44
one-north 44
Jurong Innovation District 44
Tsukuba Science City — Japonya 46
Bilimsel kapasitenin bölgesel kalkınmaya dönüşmesi 46
Toyota Woven City — Japonya 48
Günlük yaşam içinde teknoloji denemeleri 48
Research Triangle Park — Amerika Birleşik Devletleri 48
Üniversite temelli bölgesel ekonomik dönüşüm 48
Brainport Eindhoven — Hollanda 50
Şirketler ve kurumlar arasında çalışan teknoloji ağı 50
Barcelona — İspanya 53
Sanayi mirasından yenilik bölgesine 53
Sophia Antipolis ve Adlershof — Fransa ve Almanya 55
Bilgi paylaşımı ve uzman teknoloji altyapısı 55
Sophia Antipolis 55

Adlershof Science and Technology Park 55
Güney Kore 58
Endüstriyel Parklarda 58
Sanayi Yerleşimleri Karşılaştırması 59

3. ADANA İLİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 62

Adana / Fiziki Konum 64
Adana İlçeleri Sınırları 66
3.1. Nüfus Yapısı 68
Adana İli Nüfus Verileri 69
İlçelere Göre Adana Nüfusu 69
Adana İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 71
Adana'nın Ulusal ve Uluslararası Ulaşım ve Ticaret Koridorlarıyla Bağlantıları 72–73
Adana'da Ulaşım 74–75
Bölgesel Ulaşım Bağlantıları 74
Koridorun Ulaşım Bileşenleri 74
Güney Çevre Yolu 74–75
Metro 74
Bir Kavşak Kenti: Dört Ulaşım Katmanı 75
3.2. Ekonomik Yapı 76
İlde Öne Çıkan Sektörler 76
Tekstil Ürünleri İmalatı 76
Gıda Ürünleri İmalatı 76
Ana Metal Sanayi 76
Plastik, Kimyasal Ürünler ve Geri Dönüşüm Sanayi 77
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 77
Adana İlinde 2025 Yılı Dış Ticaret Hacmi 77
3.3.3. İthalat 77
3.4. Tarımsal Yapı ve Üretim 78
3.5. Madencilik 78
Metalik Madenler 80
Hammaddeler, Enerji ve Yeni Çalışma Kayıtları 81
3.6. Su Havzaları 83
Seyhan Havzası 83
Ceyhan Havzası 83
Doğu Akdeniz Havzası 83
Adana İli Su Havzaları 84
3.7. İmalat Sanayi, Mevcut Sektörler, Kurulu Tesislerin Kapasiteleri, Yaklaşık Personel Sayısı ve Kapasite Kullanım Oranları 85
Adana Sanayisinin Kilometre Taşları 86
Sanayi ve Yatırım Alanları 86
Üretim ve İstihdam 86
Adana'nın Ekonomik ve Sanayi Göstergeleri 86
Adana İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı ve İhracat Görünümü 86
Adana'da Sanayinin Sektörel Dağılımı — 2025 88–89
Yeni Firma Kayıtlarının Sektörel Dağılımı 90
CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. — Stratejik Yatırım Alanı 91

4. CİDEM'İN BU BÖLGEDE GELİŞTİRİLMESİNİN GEREKÇELERİ 92

4. CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM A.Ş. GENEL BİLGİLER 94

Başvuru Yapan Firma / Girişim: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. 94
Mevcut Durum ve Proje Amacı 94
4.1. Ulaşım ve Entegre Lojistik Sistemi 94
i. Denizyolu 94
ii. Karayolu ve Demiryolu 95
iii. Havayolu 95
4.2. İdari, İmar ve Mücavir Alan Sınırlarına Göre Konumu 95
Planlama Vizyonu 95
Mersin–Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı — O34 97
1/25.000 İmar Planı 98
1/5000 İmar Planı 99
4.3. Mevkii: Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı ve Uçak Mahalleleri Arası 101
4.4. CSB. Mersin–Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı 104
4.5. Şehir Merkezine Uzaklığı ve Konumu 106
4.5. Çevresinde Bulunan Diğer Yerleşim Merkezlerine Uzaklıkları 106
4.6. İhtiyaç Duyulabilecek Tahmini İçme ve Kullanma Suyu ile Elektrik Gücü, Doğal Gaz Temin Kaynakları 107
4.6.1. Tahmini Atıksu ve Katı Atık Miktarı, Bertarafına İlişkin Alıcı Ortam Varlığı 107
4.7. CİDEM'de Hibrit Altyapı Yönetimi 108
4.7.1. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Etki Azaltma Planları 109
4.7.2. Sürdürülebilir ve Hakemli Mühendislik Planları 109
4.7.3. İnşaat 110
4.8. Taşkın Alanları 112
4.8.1. Bulunduğu Deprem Kuşağı ve Fay Hatları 112
4.8.2. Hâkim Rüzgâr Yönü 113
I. Kuzey-Kuzeydoğu (NNE) Rüzgârları ve Kuzey Yerleşimlerine Etkisi 113
II. Güney-Güneybatı (SSW) Rüzgârları ve Deniz Etkisi 113
Kentsel Havalandırma Koridorları 113
4.8.3. Eğimi ve Yönü, Heyelana Maruz Kalma Durumu 114

5. TOPLAM ALAN BÜYÜKLÜĞÜ 114

5.1. Mülkiyet ve Kadastro Durumu 115
CİDEM'e Ait Toplam 15 Adet Parsel 115
5.1.1. Tarım Arazilerinin Sınıfları ve Mevcut Durum 118
5.1.2. Çevre Düzeni Planına Göre Kullanım Fonksiyonu 118
5.1.3. Mevcut Sanayi Bölgesi Analiz ve Değerlendirmesi 119
1. Amaç ve Kapsam 119
2. Analiz: Mevcut Durum 119
5.1.4. Analiz: Tespit Edilen Sorunlar 120
3.1. Plansız ve Düzensiz Sanayileşme 120
3.2. Verimsiz Endüstri ve Ekonomik Kayıp 120
3.3. Tarımsal İlaçlamanın Halk Sağlığına Etkisi 120

4. Değerlendirme ve Sonuç 120

5.1.4. 5. Öneriler 120
6. Fotoğraflı Saha Tespitleri 121
Mevcut Arazinin Çevresi: Düzensiz, Plansız ve Verimsiz Endüstriyel Yapılaşma 124

Mevcut Arazinin Çevresi: Rehabilitasyon Sonrası 124

7. CİDEM: FİZİKİ, EKONOMİK VE KENTSEL BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ 125

7.1.1. Genişleme Olanağı 128
7.1.2. Alanda Gerçekleştirilecek Yeni Yatırımlar Hakkında Bilgi 129
18. Yeni Yatırımlara İlişkin Harcama Kalemleri 129
Yaklaşık Toplam Ekosistem Yatırımı 129
CİDEM Endüstri ve Teknoloji Şehri — Konsept Master Plan 130
7.1.3. Tahmini Arazi ve Kamulaştırma Maliyeti 131
I. Amaç ve Kapsam 131
II. Tahmini Toplam Maliyet 131
III. Maliyet Tahminini Etkileyen Faktörler 131
7.1.4. Kamulaştırma Süreci 132
V. Proje Ekonomisi İçerisindeki Yeri 132
VI. Sonuç ve Değerlendirme 133
Tahmini Arazi ve Kamulaştırma Maliyeti 133
7.1.5. Üretim Konuları 134
7.1.6. Mevcut İstihdam ve Sağlanacak İlave İstihdam 135
7.1.7. İhracat İthalat Verileri (Mevcut ve Öngörülen) 136
Proje Alanının Mevcut Durumu 136
Yatırım Alanlarına Göre Detaylı Tahmini Dış Ticaret Etkisi 136
Mevcut Durum 136
Planlanan Yatırımların Dış Ticaret Potansiyeli 136
Öngörülen İhracat 137
7.1.8. Yeni Yatırımların Gerçekleştirilme Süreleri 139
Yatırım ve İş Kalemleri 139
1. Etap — 0–2 Yıl 139
2. Etap — 2–4 Yıl 139
3. Etap — 4–6 Yıl 139
4. Etap — 6–8 Yıl 139
7.1.9. Arsa Tahsis ve Kapalı İnşaat Alanları Raporu 140
1. Ana Birim Bazında Arazi Tahsis ve Kapalı Alan Özet Tablosu 140
Ön Fizibilite Planlama Metodolojisi 140

8. ALAN VE EMSAL HESAPLARI 141

Arsa Tahsisi ve Kapalı Alanlar 141
Fabrika Alanı 141
Teknoloji Geliştirme Merkezi 142
AVM 142
Rezidans Alanı 142
Otel 143
Akaryakıt İstasyonları 143
8.1. Koordine Özet 144
CİDEM'e Ait Toplam 15 Adet Parsel 146
Adana İli Seyhan İlçesi Sınır Krokisi 147
8.1.2. Taslak İmar Planı 148
Alanın Mülkiyet-Kullanım Durumuna İlişkin Özet Tablo 150–151

8.3. CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi'nde Yer Alabilecek Firmalar ve Öngörülen Yatırımlar 152

CİDEM Projesinde Yeni Yatırımlara İlişkin Harcama Kalemleri 152
CİDEM Projesinde Arazi Edinimi ve Öngörülen Kamulaştırma Bedeli 152
CİDEM Karma Özel Endüstri Bölgesinin Üretim Konuları 153
CİDEM'de Otomotiv ve Mobilite Teknolojileri 153
CİDEM'de İş Makineleri ve Özel Amaçlı Araçlar 153
6.3.2. CİDEM'DE ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT ÜRETİMİ 153
8.3.1. CİDEM'de Elektronik Sektörünün Alt Faaliyetleri 153
Mühendislik Tekstilleri 154
Bina ve İnşaat Teknolojileri 155
Mobilya 155
Eklemeli İmalatlar 155
CİDEM'de Elektronik Üretiminin Diğer Sektörlerle İlişkisi 156
CİDEM Elektrik ve Elektronik Sektörünün Alt Grupları 157
6.3.3. CİDEM'de İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri 158
CİDEM'de İklimlendirme Ekipmanları ve Kontrol Sistemleri 158
6.3.4. CİDEM'de Uzay ve Havacılık Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler 159
CİDEM'de Uydu Teknolojilerine Yönelik Üretim 159
CİDEM'de Uzay Keşif Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge 160
CİDEM'de Uzay Uçuş Teknolojilerine Yönelik Tedarik 160
CİDEM'de Uzay Gözlem Sistemlerine Yönelik Teknoloji Geliştirme 160
CİDEM'de Radyasyon Ölçümü ve Dayanıklılık Çalışmaları 160
CİDEM'de Hassas Zamanlama ve Metroloji Teknolojileri 161
6.3.5. CİDEM'de Dijital Teknolojiler 161
CİDEM'de Nesnelerin İnterneti 161
CİDEM'de Finansal Teknolojiler 161
CİDEM'de Blokzincir ve Ürün İzlenebilirliği 161
CİDEM'de Yapay Zekâ Uygulamaları 161
CİDEM'de Robotik ve Endüstriyel Otomasyon 162
CİDEM'de Endüstri 4.0 162
CİDEM'de Siber Güvenlik 162
CİDEM'de Oyunlaştırma ve Çalışan Eğitimi 163
CİDEM'de Bulut Bilişim 163
CİDEM'de Büyük Veri ve Analitik 163
CİDEM'de Yüz Tanıma ve Kimlik Doğrulama 163
CİDEM'de Drone ve Saha İzleme Teknolojileri 163
6.3.6. CİDEM'de Tıbbi Cihaz ve Sağlık Teknolojileri 163
CİDEM'de Tıbbi Cihazların İşlevsel Kapsamı 163
CİDEM'de Değerlendirilebilecek Tıbbi Cihaz Ürün Grupları 163
CİDEM'de Tıbbi Cihaz Yatırımlarının Katma Değeri 164
CİDEM'de Üretim Değeri ve Katma Değerin Değerlendirilmesi 164
CİDEM'de Geliştirilebilecek İleri Sağlık Teknolojileri 164
CİDEM'de Kardiyoloji Teknolojilerine Yönelik Ürünler 164
CİDEM'de Ortopedi ve İmplant Teknolojileri 164
CİDEM'de Genel Cerrahi Teknolojileri 164
CİDEM'de Nöroloji ve Rehabilitasyon Teknolojileri 164

CİDEM’de Nöroteknoloji ve Sinir Sistemiyle İlgili Cihazların Geliştirilmesi 166
CİDEM’de Nanoteknoloji ve İleri Malzeme Uygulamaları 166
CİDEM’de Tıbbi Görüntüleme ve Cerrahi Navigasyon Teknolojileri 166
CİDEM’de Tanı Teknolojileri 167
CİDEM’de Kişiselleştirilmiş Sağlık Teknolojileri 167
CİDEM’de Günlük Yaşam ve Uzun Süreli Sağlık İzlemeye Yönelik Teknolojiler 167
CİDEM’de Tıbbi Cihaz, Moleküler Araştırma ve Biyoinformatik Entegrasyonu 167
CİDEM’de Uzaktan Sağlık İzleme ve Evde Bakım Teknolojileri 167
CİDEM’de Elektronik Sağlık Kayıtları ve Veri Yönetimi 167
CİDEM’de Hedefli İlaç İletimini Destekleyen Teknolojiler 167
CİDEM’de Tıbbi Cihazların Enerji ve Güç Sistemleri 168
8.3.3. CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi’nde Yer Alabilecek Diğer Sektörler 168
6.4. CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi’nde Mevcut İstihdam ve Sağlanacak İlave İstihdam 168
CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi’nin İhracat ve İthalat Yapısı 168
CİDEM’de İhracata Yönelik Üretim 169
CİDEM’de Üretim Kapasitesinin İhracatı Desteklemesi 169
CİDEM’de İthal Girdiler ve Yerel Tedarik 169
CİDEM’de İhracat ve Yatırım Arasındaki Karşılıklı İlişki 170
CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi’nde Yeni Yatırımların Gerçekleştirilme Süresi 170
Yatırım ve Uygulama Süreleri 170
CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi’nin Bölge ve Ülke Ekonomisine Sağlayabileceği Katkı 170

CİDEM ADANA ÖZEL KARMA ENDÜSTRİ BÖLGESİ PROJESİNİN KAVRAMSAL TASARIMI 171

Arsa ve Kapalı İnşaat Alanları 171
Fabrika Alanı Kullanım Dağılımı 171
Teknoloji Geliştirme Merkezi Alan Dağılımı 172
AVM Alan Dağılımı 172
Akaryakıt İstasyonları Alan Dağılımı 172
Rezidans Alan Dağılımı 172
Otel Alan Dağılımı 173
CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Projesi Yeni Yatırımlar Yerleşim Planı — Taslak 173

SONUÇ 174

Bilgiden İhracata Uzanan Değer Zinciri 174
Yatırımcı ve Nitelikli İnsan Kaynağı İçin Çekim Merkezi 174
Adana Sanayisinde Dönüşüm ve Yerel Ekonomik Katkı 174
Bölgesel Merkez ve Bütünleşik Lojistik 174
Başarı ve Etki Ölçümü 174
Parkın Tasarımı ve Geliştirilmesi Sırasında Paydaş Katılımı 174
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 178–181
Adana Ticaret Odası — Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi 182
Proje Alanı İçinde Kalan Parsellere Ait Tapu Senetleri 183–197

KAYNAKÇA 198–205

Türkiye Ekonomisi ve Sanayi 198
Uluslararası Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri 202
Adana ve Proje Alanı 203

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1: Türkiye’nin Endüstri Bölgeleri 32–35
Tablo 2: Güney Kore’deki Planlı ve Özel Bölgelere İlişkin Veriler 59
Tablo 3: Güney Kore’deki Endüstriyel Parkların Amaçları 61
Tablo 4: Adana İklim Görünümü Tablosu 65
Tablo 5: İlçelere Göre Adana İlinin Yüzölçümü 67
Tablo 6: Adana Nüfus Yapısı 69
Tablo 7: Adana İli Madenleri 80
Tablo 8: Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Kaynakları 81
Tablo 9: Adana’da Sanayinin Sektörel Dağılımı 88
Tablo 10: Adana’da Sanayinin Sektörel Dağılımı 89
Tablo 11: Cidem Parsel Tablo 115
Tablo 12: Proje Alanındaki Parseller ve Alan Büyüklükleri 117
Tablo 13: Proje Alanındaki Parsellerin Kamulaştırma Alanları 132
Tablo 14: Öngörülen İstihdam Dağılımı 135
Tablo 15: Yatırım Alanları ve Tahmini Dış Ticaret Etkisi 136
Tablo 16: Birimlere Göre İhracat ve İthalat Tahminleri 137
Tablo 17: Yatırım ve İş Kalemleri 139
Tablo 18: Ana Birim Bazında Arazi Tahsis ve Kapalı Alan Özet Tablosu 140
Tablo 19: Arsa ve Kapalı Alan Dağılımı 141
Tablo 20: Fabrika Alanı Kullanım Dağılımı 141
Tablo 21: Teknoloji Geliştirme Merkezi Alan Dağılımı 142
Tablo 22: AVM Alan Dağılımı 142
Tablo 23: Rezidans Alan Dağılımı 142
Tablo 24: Otel Alan Dağılımı 143
Tablo 25: Akaryakıt İstasyonları Alan Dağılımı 143
Tablo 26: Proje alanı Koordine Tablo 144
Tablo 27: Cidem Parsel Tablo 146
Tablo 28: Alanın Mülkiyet-Kullanım Durumuna İlişkin Özet Tablo 150–151
Tablo 29: Bilgisayar, Elektronik, Optik ve Elektrikli Teçhizat İmalatına İlişkin NACE Kodları 157
Tablo 30: Elektronik ve Elektrikli Teçhizat İmalatının Sektörel Alıcı–Tedarikçi Dağılımı 158
Numarasız: Mevcut İstihdam ve Sağlanacak İlave İstihdam Tablosu 168
Numarasız: Birimlere Göre İhracat ve İthalat Tahminleri Tablosu 169
Numarasız: Yatırım ve Uygulama Süreleri 170
Numarasız: Arsa ve Kapalı İnşaat Alanları 171
Numarasız: Fabrika Alanı Kullanım Dağılımı 171
Numarasız: Teknoloji Geliştirme Merkezi Alan Dağılımı 172
Numarasız: AVM Alan Dağılımı 172
Numarasız: Rezidans Alan Dağılımı 172
Numarasız: Otel Alan Dağılımı 173

HARİTALAR DİZİNİ

Harita 1: Adana İli Fiziki Haritası 63
Harita 2: Adana İli Fiziki Konum 64
Harita 3: Adana İlçeleri Sınırları 66
Harita 4: Adana İli ve İlçelerinin 2025 Yılına Ait Nüfus Artış Hızı 70
Numarasız: Adana İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması — SEGE-2022 71
Harita 5: Adana'nın Ulusal ve Uluslararası Ulaşım ve Ticaret Koridorlarıyla Bağlantıları 72–73
Numarasız: Bölgesel Ulaşım Bağlantıları — Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Koridoru 74
Numarasız Şema: Bir Kavşak Kenti — Dört Ulaşım Katmanı 75
Harita 6: Adana İli Maden Haritası 82
Harita 7: Adana Su Havzaları 84
Numarasız: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. — Stratejik Yatırım Alanı 91
Harita 8: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Proje Alanı 94
Harita 9: Tarsus–Adana–Ceyhan Bölgesi — Gelişmiş Ulaşım ve Altyapı Haritası 95
Harita 10: Projenin İdari, İmar ve Mücavir Alan Sınırlarına Göre Konumu 96
Numarasız: Mersin–Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı — O34 97
Harita 11: 1/25.000 İmar Planı 98
Harita 12: 1/5000 İmar Planı 99
Numarasız: Yeni Güney Çevre Yolu / Proje Alanı İmar Paftası 100
Harita 13: Yeni Güney Çevre Yoluna Göre Konumu 101
Harita 14: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Proje Alanı Yakın Plan Görünüm 102–103
Harita 15: Cidem Arazisi ve Çevresinin Uydu Görüntüsü 104
Numarasız: CİDEM Özel Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi — Proje Alanına İlişkin Belgeler 104
Harita 16: Cidem Arazisi ve Çevresinin Uydu Görüntüsü 105
Harita 17: Cidem Projesinin Şehir Merkezine Uzaklığı ve Konumu 106
Harita 18: Çevresinde Bulunan Diğer Yerleşim Merkezlerine Uzaklıkları 106
Harita 19: Adana Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk ve Konum Haritası 107
Harita 20: Asyh ve Corine Arazi Kullanımı Haritası 112
Harita 21: MTA Diri Fay Haritasında CİDEM Proje Alanı 112
Harita 22: CİDEM Proje Alanında Hâkim Rüzgâr Yönleri 113
Harita 23: MTA Heyelan Haritasında CİDEM Proje Alanı 114
Harita 24: Toplam Proje Alanı 115
Harita 24: Bölgedeki Tarım Alanı 118
Harita 25: Çevre Düzeni Haritası 119
Harita 26: Genişleme Haritası 128
Numarasız: CİDEM Endüstri ve Teknoloji Şehri — Konsept Master Plan 130
Harita 27: Taslak İmar Planı 148–149
Numarasız: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Projesi Yeni Yatırımlar Yerleşim Planı — Taslak 173

GRAFİKLER DİZİNİ

Grafik 1: Üretim Yöntemiyle GSYH 13
Grafik 2: Temel İşgücü Göstergeleri 14
Grafik 3: TÜFE ve Yİ-ÜFE Yıllık Değişim Oranları (2023–2025) 15
Grafik 4: Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar) 15
Grafik 5: Kamu ve Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH İçindeki Payı 17
Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri İçindeki Payı 18
Grafik 7: İllere Göre Yatırım Ödenekleri 18
Grafik 8: İmalat Sanayi İhracatı ve İthalatı 19
Grafik 9: İmalat Sanayi Üretim Endeksi ve İstihdam 20
Grafik 10: Sanayi Üretim Endeksi 20
Grafik 11: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları 21
Grafik 12: Temel Mali Piyasa Verileri 23
Grafik 13: Adana'nın Yıllık Nüfus Artış Hızı (2021–2024) 68
Grafik 14: Adana İlinin Yeni Firma Kayıtlarının Sektörel Dağılımı 90

RESİMLER DİZİNİ

Resim 1: Suzhou Industrial Park 37
Resim 2: Guangming Science City 38
Resim 3: Zhangjiang Bilim Tesisleri 38
Resim 4: Lin-gang'de Araştırma veya Üretim Yapıları 39
Resim 5: Guangzhou Knowledge City 40
Resim 6: Guangzhou Science City 40
Resim 7: Chengdu Tianfu New Area 41
Resim 8: Shenzhen — Nanshan Teknoloji Bölgesi 42
Resim 9: Qianhai — Shenzhen–Hong Kong İş Birliği Bölgesi 42
Resim 10: Xiong'an Yeni Bölgesi 43
Resim 11: one-north Araştırma ve Teknoloji Bölgesi 44
Resim 12: Jurong Innovation District İmalat Yerleşimi 45
Resim 13: Tsukuba Science City Bilim Kenti 47
Resim 14: Toyota Woven City Teknoloji ve Yaşam Kenti 49
Resim 15: Research Triangle Park İçindeki Cisco Kampüsü 51
Resim 16: High Tech Campus Eindhoven Araştırma ve Teknoloji Merkezi 52
Resim 17: Barcelona'nın 22@ Yenilik Bölgesi 54
Resim 18: Sophia Antipolis Bilim ve Teknoloji Merkezi 56
Resim 19: Adlershof Bilim ve Teknoloji Merkezi 57
Resim 20: Seoul Guro Endüstri Bölgesi (Apartman Tipi Yapılanma) 59
Resim 21: Daegu Seongseo Endüstri Bölgesi 60
Resim 22: Yeosu Endüstri Bölgesi 60
Resim 23: Busan Noksan Endüstri Bölgesi 61
Resim 24: Mevcut Arazinin Çevresi — Düzensiz, Plansız ve Verimsiz Endüstriyel Yapılaşma 124
Resim 25: Mevcut Arazinin Çevresi — Rehabilitasyon Sonrası 124
Resim 26: Güney Yolu Kavisli 126
Resim 27: Genişleme-Fabrika-Yerleşimi+Geniş 1 126
Numarasız: Fabrika İç Mekân Görseli 127
Resim 29: Genişleme-Fabrika-Yerleşimi+Geniş 2 128

FOTOĞRAFLAR DİZİNİ

Fotoğraf 1: Yol Kenarında Açıkta Biriktirilmiş Hurda Metal Yığınları ve Parçalanmış Araçlar 121
Fotoğraf 2: Tozlu Yol Yüzeyi, Eğilmiş Ahşap Elektrik Direği ve Havai Hatlar; Kaba İnşaat Halindeki Yapı ve Düzenlenmemiş Boş Parseller 122
Fotoğraf 3: Taşıt Yolunda Yapılan Yükleme ve Forklift Çalışması; Açıkta Depolanan Borular ve Eski Sac Atölyeler 122
Fotoğraf 4: Sac Örtülü Eski Atölyeler, Bozuk Yol Yüzeyi, Açıkta Bekletilen Çimento Çuvalları ve Yol Kenarında Park Etmiş Kamyonlar 123
Fotoğraf 5: Yol Kenarında Bekletilen İş Makineleri ve Hurda; Çamurlu, Su Birikintili Yol Yüzeyi 123

KROKİLER DİZİNİ

Kroki 1: Proje Alanı İçerisinde CİDEM'e Ait Parselleri Gösteren Kroki 116
Kroki 2: Proje Alanı İçerisinde Yer Alan Tüm Parsellere Ait Köşe Numaraları 145
Numarasız: Adana İli Seyhan İlçesi Sınır Krokisi 147

KISALTMALAR DİZİNİ

Kısaltma	Açıklama
A.Ş.	Anonim Şirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ADASO	Adana Sanayi Odası
AR-GE	Araştırma ve Geliştirme
ASKİ	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi
AVM	Alışveriş Merkezi
BOTAŞ	Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
CİDEM	Raporda kullanılan proje ve yönetim şirketi adı
GSYH	Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
ISIC	Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması
İSO	İstanbul Sanayi Odası
JAXA	Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı
KGM	Karayolları Genel Müdürlüğü
KKM	Kur Korumalı Mevduat
KKO	Kapasite Kullanım Oranı
MTA	Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
MW	Megavat
MYB	Merkezi Yönetim Bütçesi
NACE	Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
NNE	Kuzey-Kuzeydoğu
OSB	Organize Sanayi Bölgesi
RMB	Renminbi (Çin para birimi)
RMS-A	A Tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu
SSW	Güney-Güneybatı
TCDD	Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TEİAŞ	Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
TİM	Türkiye İhracatçılar Meclisi
TL	Türk Lirası
TR62	Adana ve Mersin'i kapsayan Çukurova Bölgesi kodu
TÜFE	Tüketici Fiyat Endeksi
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
UAB	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
UDY	Uluslararası Doğrudan Yatırım
USD	Amerika Birleşik Devletleri Doları
Yİ-ÜFE	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

PLANLI SANAYİLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME

1.1. EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA

Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları birbirine yakın görünse de aynı şeyi ifade etmez. Büyüme; ekonominin ürettiği mal ve hizmet miktarındaki niceliksel artışı, kalkınma ise bu artışın verimlilik, teknoloji, istihdam, gelir dağılımı, yaşam kalitesi ve kurumsal kapasiteye yansımasını ifade eder. Adana açısından bu ayrım özellikle önemlidir. Çukurova'nın tarımsal üretim gücü, tarih boyunca pamuk, gıda ve tarıma dayalı sanayi üzerinden kentin üretim kimliğini şekillendirmiş; zamanla tekstil, kimya, plastik, makine, gıda ve lojistik gibi sektörlerle daha çeşitlenmiş bir ekonomik yapıya dönüşmüştür. 2025 yılı verileri Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü, ancak büyümenin niteliğinin yatırım, sanayi ve verimlilik ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

TÜİK'in bağımsız yıllık GSYH sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi 2025 yılında reel olarak %3,7 büyümüş, cari fiyatlarla GSYH 63,24 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Kişi başına GSYH 714.682 TL ve 18.103 ABD doları olarak hesaplanmıştır. İmalat sanayinin GSYH içindeki %15,6'lık payla en yüksek paya sahip faaliyet olması, planlı sanayi alanlarının ve yüksek katma değerli üretimin ekonomik kalkınmadaki merkezi rolünü koruduğunu göstermektedir. 2025 yılında Türkiye ekonomisi %3,7 oranında büyürken, cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 63,24 trilyon TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde kişi başına GSYH 714.682 TL, dolar bazında ise 18.103 ABD doları olarak gerçekleşti. İmalat sanayinin GSYH içindeki payı ise %15,6 oldu.

Adana'nın ekonomik kalkınma perspektifi açısından temel mesele yalnızca daha fazla üretmek değil; üretimi teknoloji yoğun, ihracata açık, enerji ve kaynak verimliliği yüksek bir yapıya taşımaktır. Planlı endüstri bölgeleri bu dönüşüm için yalnızca fiziksel bir arazi sunmaz; ortak altyapı, lojistik, çevresel yönetim, nitelikli iş gücü ve yatırım koordinasyonu sağlayarak kalkınmanın kurumsal zeminini oluşturur. Bu nedenle Adana'nın büyüme kapasitesinin kalıcı refaha dönüşmesi, tarım ile sanayinin birbirini dışlamadığı; teknoloji, üretim ve lojistiğin birlikte kurgulandığı bütünleşik bir bölgesel gelişme yaklaşımına bağlıdır. Büyüme rakamı tek başına kalkınmayı açıklamaz. Adana için kalıcı dönüşüm; yüksek katma değerli imalat, nitelikli istihdam, teknoloji yatırımı ve planlı sanayi altyapısının birlikte geliştirilmesiyle mümkündür.

1.2. SANAYİ DEVRİMİ

Sanayi üretimi ekonomik büyümenin, verimliliğin ve teknolojik dönüşümün temel belirleyicilerinden biridir. Adana'nın sanayi tarihi de tarımsal hammaddenin işlenmesine dayalı erken dönem üretimden, bugün daha karmaşık imalat ve lojistik ağlarına uzanan uzun bir dönüşümü yansıtmaktadır. Çırçır ve tekstil tesisleriyle başlayan üretim kültürü; zamanla gıda, kimya, plastik, makine, metal ve diğer imalat kollarıyla çeşitlenmiş, organize üretim alanlarının önemi giderek artmıştır. Sanayi devrimlerinin Adana açısından anlamı:

BİRİNCİ SANAYİ DEVRİMİ

Buhar gücü ve mekanik üretim, geleneksel el işçiliğinden makineleşmeye geçişi başlattı. Adana açısından bu dönem, tarımsal hammaddenin daha yüksek hacimde işlenebilmesinin tarihsel başlangıcını temsil eder.

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ

Elektrik, içten yanmalı motor ve seri üretim; fabrikaların ölçeğini büyüttü. Adana'da enerji, ulaşım ve demiryolu altyapısının gelişmesi üretimin kent ekonomisindeki ağırlığını artırdı.

ÜÇÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ

Elektronik, otomasyon ve bilgisayar destekli üretim, düşük verimli tesislerin rekabet gücünü zorladı. Modern makine parkı ve organize üretim altyapısı zorunlu hale geldi.

1.3. Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Endüstri Bölgeleri

1.3.1. Temel Ekonomik Veriler

1.3.1.1. Büyüme

Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,7 büyüdü. Cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 41,6 artarak 63 trilyon 240 milyar 524 milyon TL'ye ulaştı. Kişi başına GSYH 714 bin 682 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 103 dolar oldu. GSYH içinde en yüksek payı yüzde 15,6 ile imalat sanayi aldı. TÜİK 2025 yılında inşaat yüzde 11,0, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 8,5, bilgi ve iletişim yüzde 7,9 büyüdü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 8,5 daraldı.

Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımının GSYH içindeki payı yüzde 12,9, gayrimenkul faaliyetlerinin payı yüzde 9,2 oldu. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 5,0 küçüldü.

Grafik 1: Üretim Yöntemiyle GSYH



Kaynak: TÜİK, Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2025 · 31 Ağustos 2026
https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58198

1.3.1.2. İSTİHDAM

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 yılı işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49,0 olmuştur. 2025 yılında toplam işgücü 35 milyon 533 bin kişiye ulaşmış, işgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 2025 yılı Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı yüzde 49,1 olmuştur. Aynı dönemde toplam işgücü 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 53,2 ve işsizlik oranı yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında istihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde, çalışanların yüzde 59,0'ının hizmet, yüzde 20,2'sinin sanayi, yüzde 14,0'ının tarım ve yüzde 6,8'inin inşaat sektöründe yer aldığı görülmektedir. Hizmet sektöründe 19 milyon 204 bin kişi, sanayi sektöründe ise 6 milyon 578 bin kişi istihdam edilmiştir. 15–24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 15,3 olarak gerçekleşmiştir. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 32,1, erkeklerde ise yüzde 66,4 olmuştur. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri birlikte kapsayan atıl işgücü oranı yüzde 29,7'ye yükselmiştir.

Bu gösterge, işgücü piyasasının değerlendirilmesinde işsizlik oranıyla birlikte ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın revize edilmiş ödemeler dengesi verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'nin cari işlemler açığı 30,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,9 olmuştur. Daha önce 25,2 milyar dolar olarak açıklanan yıllık açık, faiz giderlerinin hesaplanmasındaki yöntem değişikliği ve geriye dönük veri revizyonu sonucunda güncellenmiştir. 2025 yılında ihracat artışını sürdürürken, altın ithalatındaki yükseliş ve enerji ile altın dışındaki mal ticaretinde görülen bozulma cari açığın büyümesinde etkili olmuştur. Turizm ve diğer hizmet gelirleri ise cari işlemler dengesini desteklemeye devam etmiştir. Enerji fiyatlarındaki düşüş, enerji kaynaklı dış ticaret açığını bir önceki yıla göre sınırlamıştır. Bu görünüm, ihracata yönelik üretimin geliştirilmesi, ithal girdilere bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli yatırımların artırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Adana'da sanayi, teknoloji ve lojistik altyapısını bir araya getiren yatırımların, yerli tedarik zincirlerini güçlendirmesi ve bölgenin ihracat kapasitesini artırması hedeflenebilir.

Grafik 2: Temel İşgücü Göstergeleri



Gösterge	2022	2023	2024	2025
İşgücü (bin kişi)	34.334	34.896	35.733	35.533
İstihdam (bin kişi)	30.752	31.632	32.620	32.566
İşsizlik oranı (%)	10,4	9,4	8,7	8,3

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2022–2025.
Yıllık seri kullanılmıştır. İşgücü ve istihdam grafiğinin ekseni 18 milyon kişiden başlar; işsizlik oranı ayrı grafikte gösterilmiştir.

1.3.1.3. ENFLASYON

2025 yılı Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89 oranında artmıştır. Yıllık enflasyon, bir önceki aya göre 0,18 puan azalarak yüzde 30,89 düzeyinde gerçekleşmiştir. TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 34,88 olmuştur. Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Aralık ayında yüzde 1,99 oranında yükselmiş ve aylık enflasyona 0,48 puan katkı sağlamıştır. Bu grupta yıllık fiyat artışı yüzde 28,31 olarak gerçekleşmiştir. Konut grubu fiyatları Aralık ayında yüzde 1,39 oranında artmış ve aylık enflasyona katkısı 0,24 puan olmuştur. Ulaştırma grubu fiyatları ise yüzde 1,03 oranında azalarak aylık enflasyonu 0,16 puan aşağı çekmiştir. Giyim ve Ayakkabı grubu fiyatlarında Aralık ayında yüzde 2,94 oranında düşüş kaydedilmiş ve grubun aylık enflasyona katkısı eksi 0,18 puan olmuştur. Yıllık enflasyona en yüksek katkı 7,52 puanla Konut, 7,07 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler ve 4,36 puanla Ulaştırma gruplarından gelmiştir.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE'yi ifade eden C endeksi, Aralık ayında yüzde 0,63 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun yıllık artış oranı yüzde 31,08, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 34,97 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu fiyatları Aralık ayında yüzde 0,30, Hizmet grubu fiyatları yüzde 0,89 oranında yükselmiştir. Yıllık fiyat artışı Temel Mallar grubunda yüzde 17,71, Hizmet grubunda yüzde 43,99 olmuştur. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında yüzde 0,75 oranında artmış ve yıllık artış oranı yüzde 27,67 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sektörü üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 1,05 oranında yükselmiştir. Sektörde yıllık fiyat artışı yüzde 27,10 olmuştur.

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 3,00 oranında azalmıştır. Bununla birlikte yıllık fiyat artışı yüzde 28,69 olarak gerçekleşmiştir. Ara malı üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 1,61 oranında artmış, yıllık artış oranı yüzde 24,28 olmuştur. Enerji grubunda üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 3,63 oranında azalmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre enerji üretici fiyatlarında yüzde 27,06 oranında artış kaydedilmiştir. Kaynaklar: TÜİK Aralık 2025 TÜFE bülteni, TCMB Aralık 2025 Fiyat Gelişmeleri Raporu ve SBB Aralık 2025 Enflasyon Verileri.

1.3.1.4. CARİ DENGE

Hazine ve Maliye Bakanlığının Eylül 2026 tablolarına göre, Aralık 2025'te ihracat 26 milyar 298 milyon dolar, ithalat 35 milyar 736 milyon dolar olmuştur. Bu tutarlardan hesaplanan aylık dış ticaret açığı 9 milyar 438 milyon dolardır. 2025 yılının tamamında ihracat yüzde 4,4 artarak 273 milyar 234 milyon dolara, ithalat yüzde 6,2 artarak 365 milyar 406 milyon dolara ulaşmıştır. Yıllık dış ticaret açığı resmî tabloda 92 milyar 173 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,8 olarak açıklanmıştır.

TCMB'nin Temmuz 2026 yayınıyla güncellenen verilere göre, cari işlemler hesabı Aralık 2025'te 7 milyar 420 milyon dolar, yılın tamamında ise 30 milyar 130 milyon dolar açık vermiştir. Cari işlemler dengesi, mal ticaretinin yanında hizmetler ve gelir işlemlerini de kapsamaktadır. SBB'nin TÜİK güncellemelerini içeren Aralık 2025 değerlendirmesine göre, ihracat miktar endeksi yıllık yüzde 0,3 azalırken ithalat miktar endeksi yüzde 5,7 artmıştır. İhracat ve ithalat birim değer endeksleri sırasıyla yüzde 12,7 ve yüzde 4,9 yükselmiş; dış ticaret haddi 6,4 puan artarak 91,6 seviyesine ulaşmıştır.

Grafik 3: TÜFE ve Yİ-ÜFE Yıllık Değişim Oranları (2023–2025)





Kaynak: TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Temmuz 2026; Tablo 5.

1.3.1.5. YATIRIMLARIN GSYH VE MYB İÇERİSİNDEKİ PAYI

Türkiye İstatistik Kurumunun güncellenmiş 2025 yılı yıllık milli gelir verilerine göre, toplam sabit sermaye yatırımlarını ifade eden gayrisafi sabit sermaye oluşumunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 30,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, Türkiye ekonomisinde üretilen toplam katma değerin yaklaşık üçte birine karşılık gelen büyüklükte sabit sermaye yatırımı yapıldığını göstermektedir. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu; makine ve teçhizat, bina ve diğer yapılar ile fikrî mülkiyet ürünleri gibi üretim sürecinde kullanılan uzun ömürlü varlıklara yönelik yatırımları kapsamaktadır. 2025 yılında gayrisafi sabit sermaye oluşumu, bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi üzerinden yüzde 7,3 artmıştır. Fiyat değişimlerinin etkisinden arındırılmış bu artış, yatırımlardaki gelişmenin yalnızca maliyet yükselişinden kaynaklanmadığını, yatırım hacminde de büyüme yaşandığını ortaya koymaktadır. GSYH içindeki yatırım payı yatırımların ekonomik büyüklüğünü, reel artış oranı ise yatırım faaliyetlerinin yıllık gelişimini göstermektedir. Bu iki göstergenin birlikte değerlendirilmesi, üretim kapasitesinin genişlemesi ve sermaye birikiminin güçlenmesi açısından daha kapsamlı bir görünüm sunmaktadır. Kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki payı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2025 Yılı Genel Faaliyet Raporunda yüzde 3,5 olarak yer almaktadır.

Ayrıca bu oran ile TÜİK'in güncellenmiş toplam yatırım payı farklı veri dönemlerine ve hesaplama çerçevelerine dayandığından, aralarındaki fark üzerinden özel sektörün yatırım payının doğrudan hesaplanması uygun değildir. Kamu yatırımları; ulaştırma, enerji, eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetlere yönelik fiziki altyapının geliştirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Bu yatırımlar, doğrudan kamu hizmeti üretmenin yanında özel sektörün faaliyet göstereceği ekonomik ortamı da desteklemektedir. Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, enerji arzının geliştirilmesi ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi; üretim, ticaret ve lojistik faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayabilir. Bu çerçevede kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları, ekonomik kapasitenin geliştirilmesinde birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı Ocak–Aralık merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine göre, toplam bütçe giderleri 14 trilyon 634 milyar 607 milyon TL, sermaye giderleri ise 1 trilyon 343 milyar 606 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçe giderleri içindeki payı, bu tutarlar üzerinden hesaplandığında yaklaşık yüzde 9,2'ye karşılık gelmektedir.

Başka bir ifadeyle, merkezi yönetim bütçesinden yapılan her 100 TL'lik harcamanın yaklaşık 9,2 TL'si sermaye giderleri kapsamında kullanılmıştır. Merkezi yönetim bütçesindeki sermaye giderleri, 2024 yılındaki 944 milyar 83 milyon TL düzeyinden 2025 yılında 1 trilyon 343 milyar 606 milyon TL'ye yükselmiş ve nominal olarak yüzde 42,3 artmıştır. Bu artış cari fiyatlarla hesaplandığından, doğrudan reel yatırım artışı olarak yorumlanmamalıdır. Reel gelişimin değerlendirilmesi için ilgili yatırım türlerine uygun fiyat göstergeleriyle fiyat etkisinin ayrıca dikkate alınması gerekmektedir. Bütçedeki sermaye giderleri ile toplam kamu sabit sermaye yatırımları farklı kapsamları ifade etmektedir. Sermaye giderleri merkezi yönetim bütçesinin ekonomik sınıflandırmasında yer alan bir harcama kalemidir.

Toplam kamu yatırımları ise merkezi yönetimin yanında yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşlarının yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu nedenle sermaye giderlerinin bütçe içindeki yüzde 9,2'lik payı, bütün kamu kesiminin yatırım payı olarak değerlendirilmemelidir. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan 2025 yılı tahminlerine göre, kamu sabit sermaye yatırımlarının yüzde 57,4'ünün merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 22,6'sının kamu iktisadi teşebbüsleri ve yüzde 18'inin yerel yönetimler tarafından gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Sermayeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam payı ise yaklaşık yüzde 1 olarak tahmin edilmiştir. Bu oranlar kesinleşmiş yıl sonu gerçekleşmeleri olmayıp programda kullanılan tahminleri yansıtmaktadır. Söz konusu dağılım, merkezi yönetimin kamu yatırımlarındaki ağırlığını koruduğunu, kamu iktisadi teşebbüsleri ile yerel yönetimlerin de yatırım faaliyetlerinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Yerel yönetim yatırımları kentsel altyapı ve yerel hizmetlerin geliştirilmesiyle, kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırımları ise faaliyet gösterdikleri sektörlerde kapasite ve hizmet altyapısının güçlendirilmesiyle ilişkilendirilebilir.

1.3.1.6. YATIRIMLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Türkiye'de kamu yatırımlarının illere göre dağılımı; ulaşım altyapısı, üretim kapasitesi, nüfusun ihtiyaçları ve bölgesel kalkınma öncelikleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yatırım verilerinde toplam proje bedeli, yıllık ödenek ve gerçekleşen harcama farklı mali göstergeleri ifade etmektedir. Toplam proje bedeli yatırımın bütün sürecini, yıllık ödenek ilgili yıl için ayrılan kaynağı, gerçekleşen harcama ise fiilen kullanılan tutarı göstermektedir. 2026 yılına ilişkin raporda yer alan il bazlı derlemeye göre Ankara'nın yatırım ödeneği 162 milyar 775 milyon 405 bin TL, İstanbul'un 18 milyar 26 milyon 496 bin TL, İzmir'in ise 3 milyar 738 milyon 42 bin TL olarak belirlenmiştir.

Üç ilin toplam ödeneği 184 milyar 539 milyon 943 bin TL'dir. Ankara'nın tutarı merkez bütçe yatırımları, bakanlıklar, genel müdürlükler ve yükseköğretim kurumlarını kapsarken İstanbul ve İzmir'in ödeneklerinde üniversiteler ile diğer kamu yatırımları yer almaktadır. Birden fazla ili kapsayan projeler ve "81 il muhtelif" ödenekler bu derlemeye dahil edilmemiştir. Ankara'daki merkez teşkilatı ödenekleri nedeniyle bu tutarlar, yalnızca ilgili illerde gerçekleştirilecek fiziksel yatırımlar olarak değerlendirilmemelidir. Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2025 Yılı Yatırım Programına göre kamu projelerinin toplam tutarı yaklaşık 10 trilyon 599,5 milyar TL, yıllık yatırım ödeneği ise 1 trilyon 444,4 milyar TL'dir.

Ulaştırma yatırımları kapsamında Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattına 29,3 milyar TL, Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Demiryoluna 22,8 milyar TL, Ankara–İzmir Demiryoluna 19,7 milyar TL ve Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Demiryoluna 18,5 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Birden fazla ili kapsayan bu projeler, lojistik bağlantıları güçlendirerek üretim merkezlerinin pazarlara erişimini ve bölgesel ekonomik gelişmeyi desteklemektedir. Adana Valiliğinin 21 Ocak 2026 tarihli açıklamasına göre 2025 yılında Adana'da toplam 501 proje ve iş yürütülmüştür. Bu çalışmaların toplam proje bedeli 148 milyar 652 milyon 985 bin TL, yıllık ödeneği 34 milyar 333 milyon 381 bin TL, gerçekleşen harcaması ise 24 milyar 839 milyon 403 bin TL olmuştur. Böylece 2025 yılı sonu itibarıyla yıllık yatırım ödeneğinin yaklaşık %72,3'ü kullanılmıştır.

Adana'daki yatırımların sektörel dağılımında diğer kamu hizmetleri 168, tarım 123, ulaştırma ve haberleşme 74, eğitim 51, enerji 29, turizm 25, sağlık 21 ve konut 10 proje ile yer almaktadır. Bu dağılım, yatırımların farklı hizmet ve altyapı alanlarına yayıldığını göstermektedir. Ancak proje sayıları, yatırımların mali büyüklüklerini doğrudan yansıtmamaktadır. Su ve sulama altyapısı da Adana'nın yatırım öncelikleri arasındadır. Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Su İşlerinin Adana yatırımlarına ayrılan başlangıç ödeneği, 2024 yılındaki yaklaşık 887 milyon TL'den 2025 yılında 3,5 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, su ve sulama altyapısına ayrılan başlangıç kaynaklarındaki büyümeyi göstermekte olup yıl sonunda gerçekleşen harcama tutarından ayrı değerlendirilmelidir.

1.3.1.7. İmalat Sanayi Göstergeleri

İmalat sanayi, Türkiye ekonomisinde üretim, istihdam ve dış ticaret bakımından önemli bir yere sahiptir. Sektörün mevcut durumunun değerlendirilmesinde dış ticaret tutarları, üretim endeksleri, ücretli çalışan sayıları ve kapasite kullanım oranlarının birlikte incelenmesi gerekmektedir. Verilerin yayımlanma takvimleri farklı olduğundan üretim göstergeleri Ağustos 2026, ücretli çalışan istatistikleri Temmuz 2026 ve kapasite kullanım oranları Eylül 2026 dönemine kadar ele alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının TÜİK verilerine dayanan dış ticaret tablolarına göre, genel ticaret sistemi ve ISIC Rev.4 sınıflaması kapsamında imalat sanayi ihracatı 2025 yılında 257 milyar 526 milyon ABD doları, ithalatı ise 298 milyar 794 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarlar grafikte sırasıyla 257,5 milyar ve 298,8 milyar ABD doları olarak gösterilmektedir. Sektörün ihracatının ithalatını karşılama oranı, söz konusu tutarlardan hesaplandığında yaklaşık yüzde 86,2; dış ticaret açığı ise 41 milyar 268 milyon ABD dolarıdır.

Grafik 5: Kamu ve Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH İçindeki Payı



Kaynak: SBB, Ekonominin Genel Dengesi (14.11.2025). *2025: gerçekleşme tahmini.

TÜİK'in güncellenmiş 2025 yıllık verisinde toplam yatırım payı %30,7'dir; SBB tahminiyle farklıdır.

Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri İçindeki Payı



2025 sermaye giderleri: 1,344 trilyon TL | Toplam bütçe giderleri içindeki payı: %9,2

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı — Aralık 2024 Bütçe Bülteni / Aralık 2025 Bütçe Gerçekleşme Raporu.

Not: Sermaye giderleri esas alınmıştır; sermaye transferleri ve merkezi yönetim dışındaki yatırımlar dahil değildir.

Grafik 7: İllere Göre Yatırım Ödenekleri

2026 Yılı Kamu Yatırım Ödenekleri Verilen 3 İl

Not: Rapordaki genel bütçe kalemlerinden (örneğin Ulaştırma, Sağlık veya Tarım sektörlerindeki ulusal/bölgesel çoklu il projeleri) doğrudan tek bir ile atfedilemeyen "81 il muhtelif" ödenekler hariç tutulmuş; illerin kendi bütçe ödenekleri ile bünyesindeki üniversite ve kurum yatırımlarının toplamları rapora sadık kalınarak derlenmiştir.

Bu hesaplamalarda yuvarlanmış sektör payları yerine doğrudan yayımlanan ihracat ve ithalat tutarları kullanılmıştır. İmalat sanayi ihracatı 2020 yılında yaklaşık 160,0 milyar ABD doları düzeyindeyken 2025 yılında 257,5 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Aynı dönemde ithalat 179,8 milyar ABD dolarından 298,8 milyar ABD dolarına çıkmıştır. İhracatın ithalatı aştığı 2021 yılının ardından, grafikte yer alan 2022–2025 döneminde ithalat ihracatın üzerinde gerçekleşmiştir. Bu tutarlar cari ABD doları cinsinden dış ticaret değerlerini göstermekte olup tek başına üretim miktarındaki veya verimlilikteki değişimi ifade etmemektedir.

TÜİK'in ücretli çalışan istatistiklerine göre, imalat sanayinde ücretli çalışan sayısı Aralık 2022'de 4 milyon 734 bin 881, Aralık 2023'te 4 milyon 694 bin 654, Aralık 2024'te 4 milyon 634 bin 190 ve Aralık 2025'te 4 milyon 449 bin 224 kişi olmuştur. Yıl sonu değerleri, bu dönemde ücretli çalışan sayısının azaldığını göstermektedir. Temmuz 2026'da ise imalat sanayinde ücretli çalışan sayısı 4 milyon 494 bin 517 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayındaki 4 milyon 571 bin 583 kişiyle karşılaştırıldığında, çalışan sayısı 77 bin 66 kişi ve yaklaşık yüzde 1,7 azalmıştır. Bu gösterge ücretli çalışanları kapsamakta, sektördeki bütün çalışma statülerini içeren toplam istihdamı ifade etmemektedir.

TÜİK'in 2021=100 referans yıllı, takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi üretim endeksi Aralık 2022'de 121,59, Aralık 2023'te 125,02, Aralık 2024'te 133,44 ve Aralık 2025'te 129,84 düzeyindedir. Temmuz 2026 değeri ise 109,63 olarak gerçekleşmiştir. Üretim ve istihdam grafiğinde geçmiş yıllar için aralık, 2026 için temmuz ayı

gösterildiğinden dönem farklılığı dikkate alınmalıdır. Takvim etkisinden arındırılmış üretim serisinde mevsimsel etkiler devam ettiği için Aralık 2025 ile Temmuz 2026 endeks düzeyleri arasındaki fark, doğrudan üretimde daralma olarak yorumlanmamalıdır. Aylık üretim hareketlerinin değerlendirilmesinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişim oranları kullanılmalıdır. Güncel tarihsel üretim serisine göre, Aralık 2025'te toplam sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalmış; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 1,2 artmıştır. İmalat sanayinde ise aynı dönemde yıllık yüzde 2,7 azalış ve aylık yüzde 1,0 artış gerçekleşmiştir. Bu oranlar yalnızca aralık ayının ilgili dönemlerle karşılaştırmasını göstermekte, 2025 yılının tamamındaki üretim değişimini ifade etmemektedir.

9 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan Ağustos 2026 sonuçlarına göre, toplam sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 1,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1,0 azalmıştır. İmalat sanayi üretiminde yıllık azalış yüzde 2,5, aylık azalış ise yüzde 1,6 olmuştur. Böylece sanayi üretim grafiğinin son döneminde hem toplam sanayide hem de imalat sanayinde yıllık ve aylık karşılaştırmalar bakımından gerileme görülmüştür. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Eylül 2026 sonuçlarına göre, imalat sanayinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, ağustos ayındaki yüzde 73,5 düzeyinden 0,7 puan artarak yüzde 74,2'ye yükselmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 olmuştur.

Sonuçlar, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.982 işyerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtların toplulaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Kapasite kullanım grafiğinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış seri kullanılmış ve 2026 yılı yalnızca yayımlanmış Ocak–Eylül dönemiyle gösterilmiştir. tcmb.gov.tr Kapasite kullanımındaki eylül ayı artışı, ağustos ayındaki üretim gerilemesiyle birlikte değerlendirilirken göstergelerin farklı dönemlere ve farklı ölçüm yöntemlerine dayandığı unutulmamalıdır. Kapasite kullanım oranındaki yükseliş, tek başına bütün alt sektörlerde üretimin veya talebin aynı ölçüde arttığını göstermez. Benzer şekilde, dış ticaret değerlerindeki artışın üretim hacmi ve istihdamla aynı yönde hareket etmesi zorunlu değildir. Fizibilite değerlendirmesinde bu göstergeler, yatırımın faaliyet göstereceği alt sektörün koşullarıyla birlikte ele alınmalıdır.

Grafik 8: İmalat Sanayi İhracatı ve İthalatı

İmalat Sanayi İhracatı ve İthalatı

Türkiye • 2020–2025 • Yıllık toplamlar
Genel ticaret sistemi • ISIC Rev.4



Kaynak: TÜİK • Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yayın tarihi: 30.09.2026

Üretim kapasitesi, hedef pazarlar ve satış öngörüleri belirlenirken müşteri talebi, mevcut rakip kapasitesi, girdi tedariki, enerji maliyetleri ve işgücü ihtiyacı ayrıca incelenmelidir. Verimlilik, ürün başına katma değer, araştırma ve geliştirme, otomasyon ve enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar; projenin maliyet yapısı ve rekabet koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kapasite artışı kararının yalnızca genel sektör göstergelerine değil, yatırım özelinde doğrulanmış talep ve satış varsayımlarına dayandırılması önem taşımaktadır.

Grafik 9: İmalat Sanayi Üretim Endeksi ve İstihdam



Üretim: takvim etkisinden arındırılmış. İstihdam: arındırılmamış.
2026: En güncel ortak ay Temmuz. Diğer yıllar: Aralık. Güncellik: 9 Ekim 2026.
Kaynak: TÜİK — Sanayi Üretim Endeksi ve Ücretli Çalışan İstatistikleri
veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58196 • veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57952

Grafik 10: Sanayi Üretim Endeksi

Aylık ve Yıllık Değişim (%)

Ocak 2022 – Ağustos 2026 | Aylık seri



Son veri — Ağustos 2026: Yıllık −%1,9 | Aylık −%1,0

Yıllık: takvim etkisinden arındırılmış. Aylık: mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış.
Kaynak: TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi (2021=100). Yayım: 9 Ekim 2026.
https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58196

Grafik 11: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları

2023–2026 | Mevsimsel etkilerden arındırılmamış (%)



Son veri — Eylül 2026: %74,2 | Aylık artış: 0,7 puan

2026 serisi Ocak–Eylül dönemini kapsar. Güncellik: 9 Ekim 2026.
Kaynak: TCMB; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, Tablo I.4.
www.tcmb.gov.tr | https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler

1.3.1.8. Mali Piyasalardaki Gelişmeler

2025 yılında mali piyasaların seyri; küresel ticarette artan korumacılık, jeopolitik gelişmeler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının para politikası kararları çerçevesinde şekillenmiştir. Küresel ölçekte faiz indirimleri sürerken, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve ülkeler arasındaki ekonomik farklılaşma sermaye hareketleri üzerinde etkili olmuştur. Türkiye'de ise enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan para politikası, likidite yönetimi ve Türk lirası mevduatı destekleyen düzenlemeler finansal koşulların temel belirleyicileri olmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına yüzde 47,5 seviyesindeki politika faiziyle başlamıştır. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ocak ayında yüzde 45'e, mart ayında yüzde 42,5'e indirilmiştir. Finansal piyasalardaki gelişmeler üzerine 20 Mart 2025 tarihli ara toplantıda gecelik borç verme faiz oranı yüzde 46'ya yükseltilmiş, politika faizi ise yüzde 42,5 düzeyinde korunmuştur. Bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilerek fonlama gecelik borç verme faizinden gerçekleştirilmiştir. Nisan ayında politika faizi yüzde 46'ya yükseltilmiş ve haftalık repo ihalelerine yeniden başlanacağı açıklanmıştır.

Haziran ayında yüzde 46 seviyesinde tutulan politika faizi, temmuz ayında yüzde 43'e, eylül ayında yüzde 40,5'e ve ekim ayında yüzde 39,5'e indirilmiştir. 11 Aralık 2025 tarihli kararla yüzde 38'e düşürülen politika faizi yılı bu seviyede tamamlamıştır. Böylece yıl başı ile yıl sonu arasındaki net azalış 9,5 yüzde puanı, diğer bir ifadeyle 950 baz puan olmuştur. Ancak yıl içindeki süreç kesintisiz bir indirim şeklinde gerçekleşmemiş; nisan ayındaki faiz artışının ardından indirimlere yeniden başlanmıştır.

Politika faizi ile bankacılık sisteminin fiilen karşılaştığı fonlama maliyeti yılın bazı dönemlerinde farklılaşmıştır. TCMB'nin değerlendirmesine göre, mart ayında ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti politika faizinin üzerine çıkmış, haziran ayında yeniden politika faizine yakınsamıştır.

23 Aralık 2025 tarihli değerlendirmede ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 38 düzeyinde hareket ettiği belirtilmiştir. Piyasadaki fazla likiditenin çekilmesi için depo alım ihaleleri ve ters swap işlemleri gibi araçlar kullanılmıştır. Bu uygulamalar, kısa vadeli piyasa faizlerinin para politikası duruşuyla uyumlu oluşmasını desteklemiştir. Aralık ayındaki finansal göstergeler, önceki karşılaştırma dönemine göre ülke risk primi ve kur oynaklığında düşüş göstermiştir.

Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası primi (CDS), 22 Ekim'e göre yaklaşık 41 baz puan azalarak 10 Aralık 2025 tarihinde 226 baz puana gerilemiştir. Aynı tarihte Türk lirasının bir ay vadeli kur oynaklığı yüzde 8,4, on iki ay vadeli kur oynaklığı yüzde 18,7 olmuştur. Bunlar ilgili tarihteki vadeli oynaklık göstergeleridir; döviz kurunun yıllık değişimini ifade etmemektedir. TCMB brüt uluslararası rezervleri ise 5 Aralık 2025 itibarıyla 186,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar brüt rezerv büyüklüğüdür ve net rezerv göstergeleriyle aynı anlamı taşımamaktadır.

TCMB'nin 18 Aralık 2025 tarihli toplantı özetinde, önceki Para Politikası Kurulu toplantı haftasından itibaren devlet iç borçlanma senetleri piyasasına 1,6 milyar ABD doları, hisse senedi piyasasına 0,2 milyar ABD doları net portföy girişi gerçekleştiği açıklanmıştır. Toplam 1,8 milyar ABD doları tutarındaki giriş yalnızca açıklamada belirtilen karşılaştırma dönemini kapsamaktadır; 2025 yılının toplam portföy hareketi değildir.

Mevduat ve kredi faizlerinde kredi türüne göre belirgin farklılıklar görülmüştür. TCMB'nin 18 Aralık tarihli toplantı özetinde yayımlanan serilere göre, 5 Aralık 2025 ile biten haftada Türk lirası mevduat faiz oranı yüzde 46,9 olmuştur. Aynı haftada kredili mevduat hesapları ve kredi kartları hariç Türk lirası ticari kredi faiz oranı yüzde 47,9; kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 64,6 olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi faiz oranı yüzde 37,8, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 34,1 olmuştur. Bu değerler ilgili haftaya ait göstergelerdir; yıllık ortalama veya bütün müşterilere uygulanan tek bir banka faiz oranı olarak değerlendirilmemelidir.

Faizlerin gelişimi incelenirken karşılaştırma döneminin seçimi önem taşımaktadır. TCMB'nin 23 Aralık 2025 tarihli çalışmasına göre, 4 Temmuz–5 Aralık döneminde Türk lirası mevduat ve ticari kredi faizleri yaklaşık 690 baz puan, ihtiyaç kredisi faizleri yaklaşık 300 baz puan gerilemiştir. Bununla birlikte faizlerin aktarım hızı; kredi vadesi, bankaların kaynak maliyeti, düzenlemeler, enflasyon beklentileri ve borçlunun risk durumuna göre farklılaşmıştır. Dolayısıyla politika faizindeki değişimin bütün kredi türlerine aynı zamanda ve aynı büyüklükte yansıması beklenmemelidir.

2025 yılında kur korumalı mevduattan çıkış süreci de devam etmiştir. Tüzel kişiler için yeni kur korumalı mevduat hesabı açılması ve mevcut hesapların yenilenmesi şubat ayında sonlandırılmıştır. Gerçek kişiler için de 23 Ağustos 2025 tarihinde hesap açılışı ve yenileme uygulaması sona erdirilmiştir. Bu düzenleme, mevcut hesapların tamamının aynı tarihte kapatıldığı anlamına gelmemektedir. TCMB, Türk lirası mevduatın payını destekleyen düzenlemeleri ve kredi büyümesine yönelik tedbirleri uygulamayı sürdürmüştür.

1.3.2. Ekonomi Politikaları

Türkiye'nin 2025 yılı ekonomi politikalarının temel çerçevesini On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028) ve 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı oluşturmaktadır. İmalat sanayiinde teknolojik dönüşümün hızlandırılması, verimliliğin artırılması, yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi ve ihracatın güçlendirilmesi temel öncelikler arasındadır.

1.3.2.1. On İkinci Kalkınma Planı

On İkinci Kalkınma Planı kapsamında sanayi üretiminin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümünün desteklenmesi ve yatırım ortamının geliştirilmesi öngörülmektedir. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin üretim altyapısının güçlendirilmesi bu yaklaşımın önemli unsurlarıdır.

Planlı sanayi alanlarının ülke yüzölçümüne oranı için 2028 yılı hedefi yüzde 0,50 olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payın ise 2028 yılında yüzde 1,5'e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu oranlar 2025 yılı gerçekleşmeleri değil, kalkınma planının dönem sonu hedefleridir.

Sanayi alanlarının geliştirilmesinde üretim kapasitesinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik de dikkate alınmaktadır. Ortak kullanıma yönelik yeşil dönüşüm yatırımları, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

1.3.2.2. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, ilgili yılın politika ve hedeflerini içeren tarihsel bir belgedir. Bu bölümün 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, 30 Ekim 2024 tarihli ve 32707 sayılı Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı esas alınmıştır.

2025 Yılı Programı'nda imalat sanayiinin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki cari fiyatlarla payı yüzde 21,5, imalat sanayii ihracatı 268 milyar ABD doları ve öncelikli sektörlerin imalat sanayii ihracatı içerisindeki payı yüzde 41,0 olarak hedeflenmiştir. Orta-yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayii ihracatındaki payı için yüzde 39,5, yüksek teknolojili sanayiler için yüzde 4,2 hedefi belirlenmiştir. Bu değerler program hedefleridir; 2025 yıl sonu gerçekleşmeleri olarak kullanılmamalıdır.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında sanayinin yeşil dönüşümü; üretim kapasitesinin geliştirilmesiyle birlikte enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasını, çevresel etkilerin azaltılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün korunmasını amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, yenilenebilir enerji yatırımlarını, temiz üretim teknolojilerini, döngüsel ekonomi uygulamalarını ve yeşil dönüşüme yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini birlikte ele almaktadır.

Bu dönüşümün finansman araçlarından biri olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi için Dünya Bankası tarafından 2023 yılında toplam 450 milyon ABD doları tutarında finansman onaylanmıştır. Proje kapsamında 250 milyon ABD doları KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin kaynak verimliliğinin geliştirilmesine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına, 175 milyon ABD doları ise TÜBİTAK aracılığıyla yeşil yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesine ayrılmıştır. Bu tutarlar projenin toplam finansman çerçevesini ifade etmekte olup yalnızca 2025 yılında kullandırılan destek miktarları değildir. KOSGEB'in Yeşil Sanayi Destek Programı, sanayi KOBİ'lerinin güneş enerjisi yatırımları ile temiz ve döngüsel ekonomi projelerine odaklanmaktadır. Enerji, su ve hammadde kullanımının daha verimli hâle getirilmesi, atıkların geri kazanılması ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesi destek kapsamındaki başlıca konulardır. Endüstriyel simbiyoz, bir işletmenin yan ürün veya atığının başka bir işletmede üretim girdisi olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, kaynak tüketiminin ve atık yönetimi ihtiyacının azaltılmasına katkı sağlayabilecek üretim ilişkilerinin kurulmasını amaçlamaktadır.

TÜBİTAK tarafından 2025 yılında yürütülen 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrıları, özel sektörün çevresel performansını geliştiren ürün ve süreç geliştirme çalışmalarını destekleyen araçlar arasındadır. Böylece yeşil dönüşüm, mevcut ekipmanların yenilenmesinin yanında işletmelerin teknolojik yetkinliklerinin ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesiyle de ilişkilendirilmektedir. Organize sanayi bölgeleri,

Grafik 12: Temel Mali Piyasa Verileri



Kaynak: TCMB Enflasyon Raporu 2026-I, Grafik 2.2.1 ve 2.2.3; Fed / OECD, FRED.
Dönem: Ocak–Aralık 2025. Dolar/TL ve dolar endeksi aylık ortalamadır.
CDS ve oynaklık çizgileri, TCMB'nin yayımladığı vektör grafiklerden yeniden çizilmiştir.
Not: Fed geniş dolar endeksi DXY değildir. GOÜ karşılaştırma grupları TCMB raporundaki tanımlardır.

endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri açısından ise ortak altyapı yatırımları önem taşımaktadır. 2025 Yıllık Programı'nda güneş enerjisi sistemleri, çevre laboratuvarları, biyogaz tesisleri ve ileri arıtma gibi yeşil dönüşüm projelerinin sürdürülmesi öngörülmektedir. İşletmelerin tesis ve üretim süreçlerini iyileştiren, enerji tasarrufu potansiyeli yüksek teknolojik yatırımların desteklenmesi de programın öncelikleri arasındadır.

1.3.2.3. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi: Çukurova'nın Dijital ve Yeşil Dönüşümü

2025 yılında açıklanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Türkiye'nin üretim yapısını yüksek teknoloji, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm doğrultusunda geliştirmeyi amaçlamaktadır. Stratejiye ilişkin 2025/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 10 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Çukurova açısından bu çerçeve, mevcut sanayi işletmelerinin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bölgesel üretimin daha yüksek katma değer oluşturacak şekilde dönüştürülmesi için önemli bir politika dayanağıdır.

Çukurova Kalkınma Ajansının 2025 Yılı Çalışma Programı'nda, imalat sanayiinde rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, verimlilik ve dijital dönüşümün desteklenmesi öne çıkmaktadır. Adana ve Mersin'de bulunan model fabrikalar, yenilik ve tasarım merkezleri ile işletmelere yönelik danışmanlık yapılarının etkin biçimde hizmet sunması, bölgesel dönüşümün uygulama araçları arasında değerlendirilmektedir. Dijital dönüşüm, üretim süreçlerinin ölçülebilir ve izlenebilir hâle getirilmesini gerektirir. Fizibilite kapsamında üretim hatlarından veri toplanması, makine duruşlarının izlenmesi, kalite sorunlarının kaynağının belirlenmesi ve bakım faaliyetlerinin planlanması birlikte değerlendirilmelidir. Teknoloji yatırımlarının ekonomik katkısı; kapasite kullanımı, üretim süresi, hata ve fire oranları ile birim üretim maliyetindeki değişim üzerinden hesaplanmalıdır.

İşletmelerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde, teknoloji seçimi kadar uygulama kapasitesi de önemlidir. Üretim, stok, kalite ve sevkiyat bilgilerinin birbirleriyle uyumlu biçimde yönetilmesi; tedarikçilerle veri paylaşımının güvenli şekilde yürütülmesi ve çalışanların yeni sistemleri kullanabilecek yetkinliklere sahip olması gerekir. Bu nedenle dijital yatırımlar, eğitim, süreç iyileştirme ve siber güvenlik ihtiyaçlarıyla birlikte planlanmalıdır. Yeşil dönüşüm ise enerji, su ve hammadde kullanımının daha verimli hâle getirilmesini, atıkların azaltılmasını ve üretimin çevresel etkilerinin izlenmesini kapsamaktadır. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda sanayi bölgelerinde ortak kullanıma yönelik güneş enerjisi, biyogaz, çevre laboratuvarı ve ileri arıtma yatırımlarının sürdürülmesi öngörülmektedir. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından yürütülen destekler de işletmelerin kaynak verimliliği ve yeşil yenilikçilik faaliyetlerine yönelik araçlar sunmaktadır.

Bölgesel ölçekte ortak altyapıların geliştirilmesi, işletmelerin tek başlarına karşılamakta zorlanabilecekleri teknik ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesine imkân sağlayabilir. Bununla birlikte ortak enerji, su, arıtma veya atık geri kazanım yatırımlarının uygulanabilirliği; işletmelerin tüketim profilleri, atıkların niteliği, tesisler arasındaki mesafe ve işletme maliyetleri üzerinden incelenmelidir. Bir işletmenin yan ürününün başka bir işletmede girdi olarak kullanılması, teknik uygunluk ve ilgili mevzuat koşulları sağlandığında değerlendirilebilecek bir endüstriyel simbiyoz uygulamasıdır. Yüksek katma değerli üretime geçişte araştırma, tasarım, prototipleme, test ve ticarileştirme faaliyetleri arasında süreklilik kurulması önemlidir. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve işletmeler arasındaki iş birliği, somut ürün ve süreç geliştirme ihtiyaçları etrafında yapılandırılmalıdır. Teknolojik yatırım kararları, mevcut üretim yetkinlikleri ile müşterilerin kalite, performans ve teslimat beklentileri dikkate alınarak verilmelidir.

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde imalat sanayii ihracatının 2030 yılında 400 milyar ABD dolarına, yüksek teknolojili ürün ihracatının 30 milyar ABD dolarına ve Ar-Ge harcamalarının millî gelir içindeki payının yüzde 2,20'ye ulaşması hedeflenmektedir. Bu göstergeler 2025 yılı gerçekleşmeleri değil, stratejinin 2030 yılı hedefleridir. Çukurova'nın dönüşümüne yönelik fizibilite çalışmalarında başarının ölçütleri; verimlilik artışı, kaynak tasarrufu, nitelikli istihdam, geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi ve ihracat kapasitesindeki iyileşme üzerinden tanımlanmalıdır. Her yatırım için başlangıç durumu, beklenen kazanımlar, uygulama takvimi ve izleme yöntemi belirlenmelidir. Böylece dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölgesel üretime katkısı, ölçülebilir teknik ve ekonomik sonuçlarla değerlendirilebilir.

1.3.2.4. 2024-2028 Stratejik Planı

2025 yılı itibarıyla sanayi politikalarının değerlendirilmesinde Bakanlığın 2024–2028 Stratejik Planı esas alınmaktadır. Bu çerçevede, önceki döneme ait hedeflerin ve uygulama sonuçlarının 2025 yılı gerçekleşmeleri olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. 2025 yılında geçerli olan stratejik çerçeve; sanayinin teknolojik kapasitesinin geliştirilmesini, üretimde verimliliğin artırılmasını, yeşil ve dijital dönüşümün desteklenmesini ve planlı sanayi alanlarının geliştirilmesini kapsamaktadır. Sanayi yatırımlarının uygun altyapıya sahip alanlarda gerçekleştirilmesi, üretim faaliyetlerinin çevresel etkilerinin kontrol edilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması bu yaklaşımın temel unsurlarıdır.

Yeşil dönüşüm kapsamında işletmelerin kaynak kullanımının iyileştirilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi öne çıkmaktadır. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi de işletmelerin dönüşüm sürecini destekleyen araçlar arasında yer almaktadır. Uluslararası çevre düzenlemelerine

uyum ve sanayinin rekabet gücünün korunması, bu çalışmaların birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Bu politika çerçevesi doğrultusunda fizibilite çalışmalarında yatırım alanının altyapı yeterliliği, enerji ve su ihtiyacı, atık yönetimi, ulaşım bağlantıları ve işletme maliyetleri birlikte değerlendirilmelidir. Teknoloji seçiminin üretim kapasitesi, kaynak verimliliği ve çevresel performans üzerindeki etkileri incelenmeli; önerilen yatırımların ekonomik sürdürülebilirliği somut maliyet ve kapasite hesaplarıyla ortaya konulmalıdır.

Grafik 2. 2024–2028 Stratejik Planı'nın 2025 yılı değerlendirmesi

1.3.2.5. Yeni Ekonomi Programı

Yeni Ekonomi Programı, Türkiye'nin büyüme, istihdam, fiyat istikrarı, kamu maliyesi ve dış ticaret politikalarını orta vadeli bir çerçevede ele alan önceki dönem programlarının adıdır. 2025 yılı bakımından ekonomik politika değerlendirmelerinde Orta Vadeli Program (2025–2027), 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028) esas alınmaktadır. Eylül 2025'te açıklanan Orta Vadeli Program (2026–2028) ise izleyen döneme ilişkin politika ve hedefleri ortaya koymuştur.

2025 yılı politika çerçevesinde fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin korunması, üretimde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi öne çıkmaktadır. Sanayinin teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması ve ihracatın ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, ekonomik dönüşümün temel bileşenleri arasında yer almaktadır.

Sanayi yatırımlarında orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin geliştirilmesi, kritik ürünlerde yurt içi üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve işletmelerin küresel değer zincirlerine katılımının artırılması önem taşımaktadır. Yeşil ve dijital dönüşüm, kaynak verimliliği ve nitelikli iş gücü ihtiyacı bu hedeflerle birlikte değerlendirilmektedir.

Planlı sanayi alanlarının geliştirilmesi de üretim ve yatırım ortamının güçlendirilmesine hizmet etmektedir. Ulaşım bağlantıları, enerji ve su temini, çevre altyapısı ve uygun üretim alanlarının birlikte planlanması, yatırımların uygulama sürecini kolaylaştırabilecek unsurlardır. Programlarda açıklanan hedefler, ilgili yılın gerçekleşmiş ekonomik sonuçlarından ayrı değerlendirilmelidir.

1.3.3. Endüstri Bölgelerinin Ekonomik Politikalara Etkisi

Endüstri bölgeleri, büyük ölçekli sanayi yatırımlarına uygun alanlar oluşturmak, teknoloji transferini desteklemek, üretim ve istihdamı artırmak ve yerli ve yabancı yatırımların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiş planlı üretim alanlarıdır. Bu bölgelerin hukuki temeli, 19 Ocak 2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'na dayanmaktadır.

Endüstri bölgelerinin ekonomik politikalara katkısı, yalnızca yeni üretim tesislerinin kurulmasıyla sınırlı değildir. Altyapı hizmetlerinin koordinasyonu, büyük ölçekli yatırımların mekânsal ihtiyaçlarının karşılanması, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve üretim faaliyetlerinin uygun alanlarda toplanması da bu katkının parçalarıdır.

Planlı yerleşim ve ortak hizmetler, işletmeler arasında iş birliğini ve uzmanlaşmayı destekleyebilir. Üretici, tedarikçi, lojistik hizmet sağlayıcısı ve teknik hizmet kuruluşlarının birbirine yakın konumlanması, ulaşım ve hizmet temininde avantaj oluşturabilir. Bununla birlikte, maliyet azalması ve verimlilik artışı her yatırım için kendiliğinden ortaya çıkan sonuçlar değildir; sektörün özelliklerine, altyapının niteliğine ve bölgenin yönetim kapasitesine bağlıdır.

2025 yılı sanayi politikaları bakımından endüstri bölgeleri; teknolojik dönüşüm, yüksek katma değerli üretim, kaynak verimliliği ve yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleriyle ilişkilidir. Bölgenin ekonomik etkisi değerlendirilirken üretim kapasitesi, istihdam, ihracat, yerli tedarik bağlantıları, teknoloji kullanımı ve çevresel performans birlikte ele alınmalıdır.

Özel endüstri bölgesi modeli, uygun büyüklükte ve gerekli şartları taşıyan yatırımlar için kullanılabilecek hukuki seçeneklerden biridir. Modelin uygunluğu; mülkiyet yapısına, yatırımın ölçeğine, sektörel ihtiyaçlara, çevresel koşullara ve yönetim sorumluluklarına göre belirlenir. Bu nedenle bütün sanayi yatırımları için tek ve en uygun seçenek olarak değerlendirilmesi doğru değildir.

2. PLANLI SANAYİ BÖLGELERİ

Planlı sanayi bölgeleri, üretim faaliyetlerinin uygun arazi kullanımı ve altyapı düzeni içerisinde gerçekleştirilmesini sağlayan alanlardır. Sanayi tesislerinin yerleşimi, ulaşım bağlantıları, enerji ve su ihtiyacı, atık su yönetimi ve ortak hizmetler birlikte değerlendirilerek sanayi gelişiminin düzenli biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye'de organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri, planlı sanayi yerleşiminin başlıca hukuki modelleri arasındadır. Bu modellerin kuruluş, yönetim, arsa kullanımı, yatırımcı kabulü ve finansman koşulları farklıdır. Organize sanayi bölgeleri 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, endüstri bölgeleri ise 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Planlı sanayi alanlarının gelişimi, üretim kapasitesinin artırılması kadar mevcut sanayinin altyapı ve çevre koşullarının iyileştirilmesi açısından da önemlidir. Ortak arıtma sistemleri, düzenli ulaşım bağlantıları, güvenilir enerji temini ve koordineli hizmet yönetimi, sanayi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini destekleyen unsurlardır.

Bölge sayısı ve toplam alan büyüklüğü tek başına üretim performansını açıklamaz. İlan edilmiş bir bölgenin altyapısının tamamlanması, yatırımcıların yerleşmesi, tesislerin kurulması ve üretime geçmesi farklı aşamalardır. Bu nedenle kuruluş, altyapı, yatırım ve işletme aşamalarına ilişkin göstergeler ayrı değerlendirilmelidir.

2.1 Organize Sanayi Bölgeleri

Organize sanayi bölgeleri, sanayi işletmelerinin belirlenmiş alanlarda ortak altyapı ve hizmetlerden yararlanarak faaliyet göstermesine imkân sağlayan planlı yerleşimlerdir. Türkiye'de ilk organize sanayi bölgesi uygulaması 1962 yılında Bursa'da başlamıştır. Bu uygulama, sanayinin düzenli gelişimini destekleyen ve işletmelerin altyapılı üretim alanlarına erişimini kolaylaştıran bir model olarak yaygınlaşmıştır.

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde 1934 yılında yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı önemli bir aşama oluşturmuştur. Daha sonraki planlı kalkınma dönemlerinde sanayi yatırımları, altyapı gelişimi ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişki güçlenmiştir. Organize sanayi bölgeleri de bu yaklaşımın uygulama araçlarından biri olmuştur.

OSB'lerde sanayi parsellerinin düzenlenmesi, bölge içi yolların oluşturulması ve elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon ve arıtma gibi hizmetlerin koordinasyonu temel işlevler arasındadır. Hizmetlerin kapsamı, bölgenin kuruluş ve gelişim aşamasına, teknik kapasitesine ve ilgili mevzuata göre değişmektedir.

OSB modeli, işletmelerin tedarikçiler ve müşterilerle yakın ilişki kurmasını, ortak hizmetlere erişmesini ve üretim faaliyetlerini düzenli bir altyapı içerisinde sürdürmesini destekleyebilir. Ortak çevre altyapısı ve teknik hizmetler, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önemli imkânlar sunabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 4 Kasım 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıkladığı bilgilere göre Türkiye'de OSB sayısı 371'e ulaşmıştır. Bu sayı, açıklamanın yapıldığı tarihteki durumu göstermektedir; bütün bölgelerin altyapısının tamamlandığı veya bütün parsellerin üretimde olduğu anlamına gelmemektedir.

2.2. Endüstri Bölgeleri

Endüstri bölgeleri, özellikle büyük ölçekli ve entegre sanayi yatırımlarına uygun alanlar oluşturmak üzere düzenlenmiştir. 4737 sayılı Kanun, bu bölgelerin kuruluş ve ilanını, yatırım süreçlerini, yönetim sorumluluklarını ve teşvik çerçevesini belirlemektedir.

Kanunda zaman içerisinde yapılan değişiklikler, yatırım süreçlerinin düzenlenmesi, yönetim modelinin geliştirilmesi ve arazi kullanım koşullarının iyileştirilmesini amaçlamıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde kabul edilen ve 27 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7419 sayılı Kanun, 2025 yılı değerlendirmelerinde dikkate alınması gereken önemli değişiklikler içermektedir.

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği, 6 Ağustos 2019 tarihli ve 30854 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelikteki düzenlemeler, daha sonra değiştirilen kanun hükümleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Önceki metinlerde bulunan arazi büyüklükleri, yatırım tutarları veya yönetim koşulları, sonraki kanun değişiklikleri dikkate alınmadan güncel şartlar olarak kullanılamaz.

Özel Endüstri Bölgeleri

Özel endüstri bölgeleri, şartları sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen alanlardır. Bu modelde bölgenin yönetimi ve işletilmesine ilişkin sorumluluk başvuru sahibine aittir. 4737 sayılı Kanun'un 4/Ç maddesi kapsamında, üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan alanlarda arazi büyüklüğünün 100.000 metrekareden büyük olması, tesisin ilgili dönemde geçerli imar planları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş bulunması ve yeni yatırım için en az 50.000 metrekare büyüklüğünde ilave alan bulunması öngörülmektedir. Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan alanlarda ise arazi büyüklüğünün 150.000 metrekareden büyük olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin önerilen alanın en az yüzde 51'i üzerinde mülkiyet, geçerli irtifak hakkı veya kullanma iznine sahip olması şartı bulunmaktadır. Bu hakların kapsamı ve süresi, başvuruya konu taşınmazlar bakımından belgelendirilmelidir. Yeni yatırım taahhüdünün gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemelidir.Bu tutar, 2025 yılında %43,93 YDO artışıyla yaklaşık 3.813.300.000 TL'ye (3,81 milyar TL), 2026 yılında ise YDO uygulaması doğrultusunda yaklaşık 4,78 milyar TL seviyesine ulaşmaktadır. Özel endüstri bölgesinin yatırıma hazır hâle getirilmesi için gerekli kamulaştırma, etüt, harita, plan, proje ve altyapı giderleri başvuru sahibi tarafından karşılanır. Yönetim, işletme ve hizmet masrafları ise kanundaki düzenleme çerçevesinde yatırımcıların sorumluluğundadır.

Başvuru ve Başvuru Şartları

Başvuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan teknik ve ekonomik belgeler üzerinden değerlendirilir. Dosyada önerilen alanın sınırları, yüzölçümü, mülkiyet durumu, mevcut tesisleri, planlanan yatırımları, altyapı ihtiyaçları ve yatırım takvimi açıklanmalıdır. Mevcut tesislerin imar ve ruhsat durumları ile yeni yatırımların arazi ihtiyacı birbirinden ayrılarak gösterilmelidir. Tamamlanmamış yatırımların yeni yatırım taahhüdüne dâhil edilmesi, ilgili mevzuatın şartları ve yapı ruhsatlarıyla birlikte değerlendirilir. Başvuru şartlarının karşılanması, alanın kendiliğinden özel endüstri bölgesi statüsü kazanmasını sağlamaz. Bakanlık değerlendirmesi, yer seçimi, çevresel süreçler ve ilan kararı ayrıca tamamlanmalıdır.

Yer Seçimi ve İlan

Yer seçimi sürecinde alanın sanayi kullanımına uygunluğu, mevcut arazi kullanımları, çevresel özellikleri ve altyapı bağlantıları değerlendirilir. Ulaşım, enerji, su temini, jeolojik ve jeoteknik koşullar ile çevredeki yerleşimlerin özellikleri bu incelemenin temel bileşenleridir. İlgili kurum görüşleri ve çevresel değerlendirmeler, önerilen sınırlar ve yatırımın niteliğiyle birlikte ele alınır. Başvurunun uygun bulunması ve gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından özel endüstri bölgesi ilanı Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştirilir.
İlan edilen alanın kullanımı, endüstri bölgesinin amacı ve onaylı planlarıyla uyumlu olmalıdır. Üretime hizmet eden idari, teknik, lojistik ve sosyal kullanımların varlığı, alanın sanayi amacı dışında serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez.

Kamulaştırma, İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi Ve/Veya Kullanma İzni Verilmesi

Özel endüstri bölgesi sınırları içerisinde başvuru sahibine ait olmayan özel mülkiyetteki taşınmazların bulunması durumunda, kanundaki koşullar çerçevesinde kamulaştırma ve Hazine adına tescil işlemleri uygulanabilir.

Başvuru sahibinin talep etmesi ve diğer özel mülkiyet sahiplerinin kanun kapsamında yatırım yapmayı taahhüt etmeleri hâlinde kamulaştırma yapılmamasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle bütün özel endüstri bölgesi alanlarının mutlaka kamulaştırılacağı yönünde genel bir kabul doğru değildir.

İrtifak hakkı veya kullanma izninin bedeli, süresi ve diğer koşulları; taşınmazın hukuki durumuna, giderlerin kim tarafından karşılandığına ve ilgili düzenlemelere bağlıdır. Bu işlemler mülkiyet devrinden farklıdır ve yatırımcıya otomatik olarak bedelsiz mülkiyet kazandırmaz. Taşınmazların satışı, kiralanması, devri veya alt kiralanması, kanundaki şartlar ve gerekli Bakanlık izinleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yönetim, İşletme, Denetim, Gelir Ve Giderler

Özel endüstri bölgesinin yönetimi ve işletilmesinden başvuru sahibi sorumludur. Bölgenin hizmet organizasyonu, altyapının işletilmesi ve yatırımcılar arasındaki koordinasyon bu sorumluluğun kapsamındadır. Elektrik, su, kanalizasyon, arıtma, yollar, haberleşme ve benzeri hizmetlerin kapasitesi, bölgedeki yatırımların ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde planlanmalıdır. Çevre yönetimi, yangından korunma, acil durum hazırlığı ve ilgili kuruluşlarla koordinasyon da işletme sürecinin önemli bileşenleridir. Yatırım taahhütlerinin gerçekleşmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğu Bakanlık tarafından değerlendirilir. Süre uzatımı, gecikmenin gerekçelerinin incelenmesine ve yetkili makamların kararına bağlıdır; kendiliğinden kazanılan bir hak değildir. Gelir ve giderlerin düzenli izlenmesi, hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve bakım ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, bölgenin işletme kapasitesini doğrudan etkiler.

Halihazır Harita, İmar Ve Parselasyon Planları, Altyapı Ve Üstyapı Projeleri Ve Uygulama

Endüstri bölgesinin planlama ve uygulama süreci, araziye ilişkin harita ve etüt çalışmalarına dayanır. Jeolojik ve jeoteknik koşullar, parsel düzeni, yapılaşma kararları ve altyapı güzergâhları birbiriyle uyumlu hazırlanmalıdır. İmar ve parselasyon planları ile bunların değişiklikleri, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanır. Parsel ifrazı, tevhit, terk ve ihdas gibi işlemler de bölgenin onaylı planlarıyla birlikte değerlendirilir.

Altyapı ve üstyapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması, yatırımcıların sorumlulukları ile yetkili kurumların onay süreçleri çerçevesinde yürütülür. Elektrik, doğal gaz ve haberleşme gibi uzmanlık gerektiren sistemlerde ilgili sektörel mevzuat uygulanır. Proje ve yapım kontrolleri, yalnızca inşaatın tamamlanmasını değil, tesislerin güvenli ve uygun biçimde işletilebilmesini de kapsar. Bölge içi sistemlerle dış bağlantıların kapasite ve uygulama takvimlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Ruhsat Ve İzinler

Endüstri bölgesi statüsü, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile çevresel yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İlgili işlemler, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yetki ve usuller çerçevesinde yürütülür. Bakanlık tarafından onaylanan ruhsat, onay ve izinler bakımından kanunda harç muafiyeti düzenlenmiştir. Bu muafiyet, yatırımla ilişkili bütün hizmetlerin ve işlemlerin ücretsiz olduğu anlamına gelmez. Çevresel etki değerlendirmesi, yatırımın türüne ve kapasitesine göre yürütülür. “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararları, kapsamları dışında kalan bütün çevre izinlerinin yerine geçmez. Mevzuatta belirli izin süreçleri için özel süreler bulunması, eksik belgelerin veya teknik uygunsuzlukların dikkate alınmayacağı anlamına gelmez. Yatırımın üretime geçebilmesi için gerekli izinlerin kapsamı, faaliyet özelinde belirlenmelidir.

Endüstri Bölgelerinde Sağlanan Altyapı Destek Ve Teşvikleri:

Endüstri bölgelerinde planlama, proje onayı, arazi kullanımı ve altyapı organizasyonu bakımından özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, yatırımların uygun alanlarda gerçekleştirilmesini ve hizmetlerin koordinasyonunu desteklemektedir. Kamulaştırma ve altyapı giderlerinin karşılanma biçimi, bölgenin türüne göre farklılaşır. Genel endüstri bölgesi düzenlemeleriyle özel endüstri bölgesine ilişkin gider sorumlulukları birbirine karıştırılmamalıdır. Özel endüstri bölgelerinde yatırıma hazırlık giderlerinin başvuru sahibi tarafından karşılanması esastır. Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı, kullanma izni ve belirli şartlarla satış veya devir imkânları bulunabilir. Bunlar taşınmazın niteliğine, yatırımın tamamlanmasına ve yetkili idarelerin kararlarına bağlıdır.

İrtifak hakkı veya kullanma izni için bütün yatırımlara uygulanabilecek tek bir bedel oranı kabul edilmemelidir. Bedel hesabında ilgili taşınmaz düzenlemesi, yatırımın niteliği ve varsa özel teşvik koşulları birlikte değerlendirilmelidir.

Endüstri Bölgelerinde Sağlanan Üstyapı Destek Ve Teşvikleri:

Üstyapı yatırımlarında ruhsat ve izin süreçlerine ilişkin özel yetki düzenlemeleri ile belirli harç muafiyetleri bulunmaktadır. Bu imkânlar, yatırımın teknik, çevresel ve yapı güvenliğine ilişkin şartlarını kaldırmaz. Endüstri bölgesinde kurulacak tesisler, onaylı planlara, bölgenin yatırım amacına ve ilgili sektörel mevzuata uygun olmalıdır. Her türlü tesisin sınırsız biçimde kurulabileceği yönünde genel bir ifade kullanılması doğru değildir. Makine ve teçhizat temini ile bina ve inşaat harcamalarına ilişkin vergi uygulamaları farklı hukuki düzenlemelere dayanır. KDV istisnası veya iadesi, yatırım teşvik belgesinin kapsamı, harcamanın niteliği ve ilgili tarihte geçerli hükümler üzerinden değerlendirilir.

30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 2025 yılında yatırım teşvik sisteminde yeni bir çerçeve oluşturmuştur. Önceki kararlar kapsamında düzenlenen belgeler açısından geçiş hükümleri ayrıca dikkate alınmalıdır.

Endüstri Bölgelerinde Sağlanan İşletme Dönemi Destek Ve Teşvikleri:

İşletme döneminde uygulanabilecek destekler, yatırım teşvik belgesi ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenir. Vergi indirimi ve sigorta primi destekleri gibi unsurların kapsamı; yatırımın türüne, yerine, destek programına ve belge koşullarına bağlıdır.

Yatırımın endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi, bütün destek unsurlarının otomatik olarak uygulanmasını sağlamaz. Desteklerden yararlanılması için ilgili yatırımın şartları taşıması ve belge yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekir. Endüstri bölgelerindeki binalara ilişkin emlak vergisi muafiyeti, Emlak Vergisi Kanunu’ndaki koşullara tabidir. Kiraya verilme durumu dâhil muafiyet şartları incelenmeden bütün binaların koşulsuz olarak vergiden muaf olduğu söylenemez. Damga vergisi ve harç istisnaları da ilgili işlemin türü ve kanundaki kapsam üzerinden değerlendirilir. Bölge içerisinde düzenlenen bütün sözleşmelere uygulanabilecek genel bir muafiyet kabul edilmemelidir. Atık sularını ilgili deşarj standartlarında arıtarak belediye altyapısına veren endüstri bölgelerinden, kanundaki düzenleme uyarınca atık su uzaklaştırma bedeli alınmaz. Bu hüküm, bütün su ve arıtma hizmetlerinin ücretsiz olduğu anlamına gelmemektedir.

2.3. Ülkemizde Endüstri Bölgeleri Uygulamaları

Türkiye’de endüstri bölgeleri uygulaması, büyük ölçekli sanayi yatırımlarının uygun alanlarda gerçekleştirilmesini destekleyen bir üretim ve yatırım modeli olarak gelişmiştir. Bu model; sanayi tesislerinin mekânsal ihtiyaçlarının karşılanmasını, altyapı hizmetlerinin koordinasyonunu ve yatırım süreçlerinin belirli bir hukuki çerçevede yürütülmesini amaçlamaktadır. Endüstri bölgeleri, üretim faaliyetlerinin yanı sıra teknoloji transferi, istihdam, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması bakımından da önem taşımaktadır. Bölgelerin ekonomik katkısı, ilan edilen alanın büyüklüğünden çok, bu alanda gerçekleştirilen yatırımların niteliği ve sürdürülebilirliğiyle ilişkilidir.

Endüstri bölgelerinin hukuki temeli, 19 Ocak 2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’na dayanmaktadır. Kanun, bölgelerin kuruluş ve ilan süreçleriyle birlikte yatırım, yönetim ve teşvik çerçevesini düzenlemektedir. Zaman içerisinde yapılan değişikliklerle uygulamanın kapsamı geliştirilmiş; yönetici şirket modeli, özel endüstri bölgeleri, arazi kullanımına ilişkin imkânlar ve altyapı hizmetlerinin organizasyonu konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Özellikle 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan 7419 sayılı Kanun, yatırımcıların ve bölge yönetimlerinin sorumluluklarını yeniden düzenleyen önemli hükümler içermektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanının 4 Kasım 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de endüstri bölgesi sayısı 52’ye ulaşmıştır. Aynı açıklamada organize sanayi bölgesi sayısının 371 olduğu belirtilmiştir. Bu veriler, açıklamanın yapıldığı tarihteki durumu göstermektedir. Endüstri bölgeleri ile organize sanayi bölgeleri farklı kanunlar kapsamında düzenlendiğinden, iki modelin kuruluş, yönetim ve yatırım koşulları birbirinden ayrılarak değerlendirilmelidir. Ayrıca ilan edilmiş bir bölge, altyapısı tamamlanmış veya bütün tesisleri üretime geçmiş bir bölgeyle aynı anlama gelmemektedir.

Endüstri bölgelerinin gelişimi, birbirini izleyen fakat farklı sonuçlar üreten aşamalardan oluşmaktadır. Alanın belirlenmesi ve ilan edilmesini; mülkiyet ve kullanım haklarının düzenlenmesi, planlama, altyapı projelerinin hazırlanması, yatırımcıların yerleşmesi, tesislerin kurulması ve işletmeye alınması takip etmektedir. Bu aşamalar arasındaki süre, yatırımın ölçeğine, finansman yapısına, çevresel süreçlere ve teknik koşullara göre değişebilir. Dolayısıyla bölge sayısındaki artışın ekonomik etkisi, yatırımların hangi aşamada bulunduğu dikkate alınarak değerlendirilmelidir. İlan kararı yatırım için hukuki bir çerçeve oluştururken, üretim ve istihdam sonuçları yatırımların gerçekleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Yer seçimi, uygulamanın uzun vadeli başarısını belirleyen temel kararlardan biridir. Sanayi yatırımlarına uygun bir alanın değerlendirilmesinde arazi büyüklüğü ve ulaşım kolaylığıyla birlikte zemin koşulları, deprem tehlikesi, su kaynakları, enerji bağlantıları ve çevredeki yerleşimler önem taşımaktadır.

Bakanlığın 2025 yılında açıkladığı Sanayi Alanları Master Planı yaklaşımında da arazi yapısı, depremsellik, su kaynakları ve mevcut ve planlanan ulaşım altyapıları birlikte ele alınmaktadır. Böyle bir değerlendirme, sanayi gelişiminin yalnızca kısa vadeli yatırım talebine göre değil, kaynakların ve altyapının uzun vadeli taşıma kapasitesine göre yönlendirilmesini desteklemektedir.

Araziye ilişkin hukuki durum, yatırımların uygulanabilirliğini doğrudan etkileyen bir başka unsurdur. Mülkiyet, irtifak hakkı, kullanma izni ve kamulaştırma işlemleri farklı hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle endüstri bölgesi ilanı, yatırımcıya kendiliğinden mülkiyet kazandıran bir işlem olarak değerlendirilmemelidir. Taşınmazların kullanımı ve gerektiğinde devri, kanundaki şartlar ve yetkili idarelerin kararları doğrultusunda yürütülmektedir. Özellikle özel endüstri bölgelerinde başvuru sahibinin arazi üzerindeki hakları, yatırım taahhüdü ve gider sorumluluğu birlikte ele alınmalıdır. Arazi haklarının açık biçimde tanımlanması, yatırım takviminin ve taraflar arasındaki yükümlülüklerin sağlıklı kurulmasına katkı sağlar.

Altyapı yeterliliği, endüstri bölgelerinin üretim kapasitesine dönüşmesinde belirleyici bir role sahiptir. Elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma, yollar ve haberleşme hizmetlerinin yatırımcı ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde hazırlanması gerekir. Altyapının yalnızca mevcut talebi karşılaması değil, planlanan kapasite artışlarına da uygun olması önemlidir. Buna karşılık, yatırımcı talebiyle ilişkilendirilmeden oluşturulan aşırı kapasite yüksek yatırım ve bakım giderlerine yol açabilir. Bu nedenle altyapı gelişiminin yatırım takvimiyle birlikte kademelendirilmesi, kaynak kullanımının daha dengeli yürütülmesini sağlayabilir. Bölge içi sistemler ile dış bağlantıların aynı teknik ve zamanlama çerçevesinde değerlendirilmesi de hizmetlerin sürekliliği açısından gereklidir.

Endüstri bölgeleri, işletmeler arasında üretim ve tedarik ilişkilerinin gelişmesine uygun bir ortam oluşturabilir. Ana üreticilerin, yan sanayi işletmelerinin, bakım kuruluşlarının ve lojistik hizmet sağlayıcılarının yakın konumlanması; malzeme temini, teknik destek ve sevkiyat süreçlerinde avantaj sağlayabilir. Ancak bu avantajlar yalnızca fiziksel yakınlıktan kaynaklanmaz. İşletmelerin kalite standartları, teslim süreleri, üretim kabiliyetleri ve iş birliği düzeyi de önemlidir. Bölgenin yerel tedarikçilerle kurduğu bağlantılar güçlendikçe ekonomik etkisi kendi sınırlarının dışına yayılabilir. Bu gelişme, çevredeki işletmelerin yeni pazarlara erişmesini ve üretim becerilerini geliştirmesini destekleyebilir. Teknolojik gelişim bakımından endüstri bölgelerinin değeri, kullanılan makine ve ekipmanın yanı sıra işletmelerin bilgi üretme ve uygulama kapasitesiyle ilişkilidir. Ar-Ge, tasarım, test, ölçüm ve kalite kontrol faaliyetlerinin üretim süreçleriyle bağlantılı yürütülmesi, ürün geliştirme ve verimlilik açısından önem taşımaktadır.

Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve teknik hizmet merkezleriyle kurulan iş birlikleri, işletmelerin ihtiyaç duyduğu uzmanlığa erişimini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, bölge içinde bulunmak işletmelere otomatik olarak Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesi statüsü kazandırmaz. Farklı destek ve statülerin kendi mevzuatları ve başvuru koşulları bulunmaktadır.

Dijital dönüşüm, üretim faaliyetlerinin daha düzenli izlenmesine ve işletme kararlarının güvenilir verilere dayanmasına katkı sağlayabilir. Makine çalışma süreleri, enerji tüketimi, bakım ihtiyaçları, ürün kalitesi ve stok hareketlerinin takip edilmesi, kaynak kayıplarının belirlenmesini kolaylaştırır. Bölge düzeyinde dijital altyapının geliştirilmesi ise ortak hizmetlerin yönetimini ve yatırımcılarla iletişimi destekleyebilir. Bu uygulamaların başarısı, kullanılan yazılımın veya cihazın niteliği kadar verilerin doğruluğuna ve çalışanların sistemi kullanabilmesine bağlıdır. Bilgi güvenliği, erişim yetkileri ve sistemlerin bakım ihtiyaçları da dijitalleşmenin ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmelidir.

2025 yılı sanayi gündeminde yeşil dönüşüm, üretim kapasitesinin geliştirilmesiyle birlikte ele alınan temel konulardan biridir. Dünya Bankasının 2023 yılında onayladığı 450 milyon ABD doları tutarındaki Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, bu alandaki finansman ve teknik destek araçlarından biridir. Bu tutar, projenin toplam finansmanını ifade etmekte; yalnızca 2025 yılında yapılan ödemeleri veya endüstri bölgelerine ayrılmış bir bütçeyi göstermemektedir. Proje kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK üzerinden yürütülen çalışmalar, işletmelerin kaynak verimliliğini ve yeşil yenilik kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. TÜBİTAK'ın 2025 yılında açtığı 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 1833-SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrıları da bu yaklaşımın uygulama araçları arasında yer almaktadır. Çevresel performansın geliştirilmesi, enerji tasarrufunun ötesinde su kullanımı, atık oluşumu, emisyonlar ve üretim süreçlerinin birlikte değerlendirilmesini gerektirir.

Ortak arıtma sistemleri, uygun atık toplama ve depolama alanları, tüketim ölçümü ve çevresel izleme uygulamaları bu açıdan önemlidir. İşletmeler arasında belirli yan ürünlerin veya kaynakların değerlendirilmesi de teknik ve hukuki koşulların uygun olması hâlinde kaynak verimliliğine katkı sağlayabilir. Ancak her atık veya yan ürün başka bir işletmede doğrudan kullanılamaz. Malzemenin niteliği, çevresel riskleri, taşıma koşulları ve ilgili izinler incelenmelidir. Bölgenin ortak hizmetleri, yatırımcıların kendi çevresel yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Uluslararası pazarlara erişimde çevresel veri ve ürün izlenebilirliği giderek daha fazla önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının 1 Ekim 2023–31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki geçiş dönemi, kapsama giren ürünlerin gömülü emisyonlarına ilişkin raporlama süreçlerini gündeme taşımıştır. Bu nedenle ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üretim ve enerji verilerini düzenli toplaması, ihracatçı ve müşteri taleplerine doğru bilgiyle cevap verebilmesi önemlidir.

Mekanizmanın etkisi bütün işletmeler için aynı değildir; ürün kapsamı ve dış ticaret ilişkilerine göre değişmektedir. Endüstri bölgelerinin ölçüm, eğitim ve teknik danışmanlık imkânları bu hazırlığı destekleyebilir. İstihdam etkisi değerlendirilirken yatırımın inşaat dönemiyle işletme dönemi birbirinden ayrılmalıdır. İnşaat sürecinde oluşan geçici istihdam, tesislerin faaliyete geçmesiyle ortaya çıkan sürekli iş gücü ihtiyacından farklıdır. Doğrudan istihdamın yanı sıra tedarik, bakım, taşımacılık ve diğer hizmetlerde dolaylı etkiler oluşabilir; ancak bunların kapsamı ayrıca incelenmelidir. İş gücünün niteliği de en az çalışan sayısı kadar önemlidir. Teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, bakım becerileri ve dijital sistem kullanımına yönelik çalışmalar, üretimin sürekliliğini destekler. Bölgedeki işletmelerin eğitim kurumlarıyla iş birliği kurması, ihtiyaç duyulan mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Endüstri bölgelerinin mali sürdürülebilirliği, yatırım giderleriyle işletme giderlerinin dengeli yönetilmesine bağlıdır. Altyapı kurulumu, bakım, yenileme, çevre hizmetleri ve personel giderlerinin finansmanı açık biçimde tanımlanmalıdır. Özel endüstri bölgelerinde yatırıma hazırlık giderleri ile yönetim ve hizmet masraflarına ilişkin sorumluluklar kanunda düzenlenmiştir. Yatırım teşvikleri ve diğer destekler ise ilgili başvuru ve belge koşullarına bağlıdır.

Bu nedenle bölge statüsünden hareketle bütün yatırımlara aynı desteklerin uygulanacağı veya altyapı giderlerinin kamu tarafından karşılanacağı varsayılmamalıdır. Desteklerden bağımsız olarak hizmetlerin uzun vadeli işletme kapasitesinin kurulması gerekir. Uygulama başarısının izlenmesinde bölge sayısı, tahsis edilen alan ve yatırım tutarı birlikte ele alınmalı; bunlar üretim sonuçlarıyla ilişkilendirilmelidir. Tamamlanan tesisler, faaliyetteki yatırımlar, kapasite kullanımı, sürekli istihdam, ihracat, yerli tedarik bağlantıları ve çevresel göstergeler daha kapsamlı bir değerlendirme sağlar. Açıklanan yatırım taahhüdüyle fiilen yapılan harcama, planlanan istihdamla mevcut çalışan sayısı ve hedeflenen ihracatla gerçekleşen satış birbirinden ayrılmalıdır. Verilerin dönem ve kapsam bakımından tutarlı tutulması, bölgeler arasında sağlıklı karşılaştırma yapılmasına imkân verir. Böyle bir izleme yaklaşımı, uygulamadaki aksaklıkların erken belirlenmesini ve hizmetlerin ihtiyaçlara göre geliştirilmesini destekler.

Türkiye'de endüstri bölgelerinin uzun vadeli katkısı, uygun alanların ilan edilmesinin ardından yatırım, altyapı ve işletme süreçlerinin birbirini tamamlamasıyla güçlenmektedir. Güvenilir hizmetler, açık sorumluluklar, nitelikli iş gücü ve çevresel uyum, üretim faaliyetlerinin devamlılığı açısından temel koşullardır. Bölge yönetiminin yatırımcılarla ve ilgili kurumlarla kurduğu koordinasyon, bu unsurların birlikte işlemesini sağlar. Böylece endüstri bölgeleri, yalnızca yeni tesislerin yerleştiği alanlar olmaktan çıkarak üretim ilişkilerinin, teknik kapasitenin ve bölgesel ekonomik bağlantıların gelişmesine katkıda bulunan planlı sanayi yapıları hâline gelebilir.

2025 ve Öncesinde İlan Edilen Endüstri Bölgeleri

Tablo 1: Türkiye'nin Endüstri Bölgeleri

NO	ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN ADI	İL	İLAN TARİHİ
1	Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi	Adana	17.10.2007
2	Konya Karapınar Enerji Endüstri Bölgesi – 1. ve 2. Kısım	Konya	08.09.2012
3	Filyos Endüstri Bölgesi	Zonguldak	01.06.2015
4	Niğde-Bor Enerji Endüstri Bölgesi	Niğde	19.11.2015
5	SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Özel Endüstri Bölgesi	İzmir	20.10.2018
6	TESKOOP Özel Endüstri Bölgesi	İstanbul	10.05.2019
7	Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi	Balıkesir	10.05.2019
8	MOST Makine Enerji Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Aliağa Endüstri Bölgesi	İzmir	10.05.2019
9	ÖZAR Özel Endüstri Bölgesi	İstanbul	10.05.2019
10	Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. Bursa Özel Endüstri Bölgesi	Bursa	10.05.2019
11	Eti Bakır A.Ş. Mardin Özel Endüstri Bölgesi	Mardin	10.05.2019
12	İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi	Çanakkale	27.06.2019
13	Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi	Trabzon	24.08.2019
14	BAYKAR Makine San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Özel Endüstri Bölgesi	İstanbul / Tekirdağ / Edirne	04.10.2019
15	EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Adana Özel Endüstri Bölgesi	Adana	04.10.2019
16	Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Bursa Özel Endüstri Bölgesi	Bursa	04.10.2019
17	MAN Türkiye A.Ş. Ankara Endüstri Bölgesi	Ankara	04.10.2019
18	Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi	Konya	08.01.2020
19	Maxicells İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul Silivri Endüstri Bölgesi	İstanbul	04.12.2020
20	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi	Kocaeli	02.06.2021
21	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Hatay Özel Endüstri Bölgesi	Hatay	29.10.2021
22	Türkiye Petrolleri A.O. Filyos Endüstri Bölgesi	Zonguldak	06.01.2022
23	Petro Global Liman İşletmeciliği ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Adana Endüstri Bölgesi	Adana	13.05.2022
24	Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. Bursa Özel Endüstri Bölgesi	Bursa	03.06.2022
25	TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya Özel Endüstri Bölgesi	Konya	03.06.2022
26	Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi	Tekirdağ	08.12.2022
27	Sakarya Endüstri Bölgesi	Sakarya	21.01.2023

NO	ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN ADI	İL	İLAN TARİHİ
28	Karaman Enerji Endüstri Bölgesi	Karaman	16.02.2023
29	Koluman Otomotiv EB A.Ş. Mersin Özel Endüstri Bölgesi	Mersin	10.04.2023
30	Kutes Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tekirdağ Özel Endüstri Bölgesi	Tekirdağ	13.04.2023
31	Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Özel Endüstri Bölgesi	Ankara	20.04.2023
32	ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Sakarya Özel Endüstri Bölgesi	Sakarya	06.05.2023
33	Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi	Niğde	18.05.2023
34	Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi	Hatay / Adana / Osmaniye	24.06.2023
35	Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş. Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi	Kocaeli	24.06.2023
36	Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi	İstanbul	02.11.2023
37	ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi	İstanbul	02.11.2023
38	Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. Aliağa Özel Endüstri Bölgesi	İzmir	14.11.2023
39	Eren Holding A.Ş. Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi	Zonguldak	07.12.2023
40	Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. Kırıkkale Özel Endüstri Bölgesi	Kırıkkale	07.12.2023

NO	ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN ADI	İL	İLAN TARİHİ
41	Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi	Hatay	12.03.2024
42	KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Karabük Özel Endüstri Bölgesi	Karabük	17.07.2024
43	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. Bursa Özel Endüstri Bölgesi	Bursa	16.08.2024
44	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi	Zonguldak	29.08.2024
45	Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi	Balıkesir	25.12.2024
46	**Eti Bakır A.Ş. Samsun Özel Endüstri Bölgesi**	Samsun	**01.02.2025**
47	**Sukkar Şeker Üretim A.Ş. Erzurum Özel Endüstri Bölgesi**	Erzurum	**01.02.2025**
48	**SB Kırıkkale Savunma Endüstri Bölgesi**	Kırıkkale	**30.05.2025**
49	**İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi**	İzmir	**24.07.2025**
50	**SASA Polyester Sanayi A.Ş. Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi**	Adana	**16.08.2025**
51	**Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Özel Endüstri Bölgesi**	İstanbul	**16.08.2025**
52	**Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. Akhisar Özel Endüstri Bölgesi**	Manisa	**18.09.2025**
53	**İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Adana Özel Endüstri Bölgesi**	Adana	**19.12.2025**

2.4. Dünyada Endüstri Bölgesi Uygulamaları

Sanayi bölgeleri, işletmelerin planlı bir alanda ortak altyapı ve hizmetlerden yararlanarak üretim yaptığı yapılardır. Güvenilir enerji temini, su ve atıksu yönetimi, ulaşım bağlantıları, lojistik ve teknik hizmetler, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü destekler. Bu bölgelerin değeri, sunduğu parseller kadar altyapının niteliğine, yönetim kapasitesine ve işletmeler arasında kurulan iş birliğine bağlıdır.

Sanayi bölgelerinin gelişiminde teknolojiye erişim, nitelikli çalışanlar ve araştırma kuruluşlarıyla kurulan ilişkiler önemli rol oynar. Üniversite ve sanayi iş birliği, ortak test hizmetleri, yenilik merkezleri ve mesleki eğitim olanakları, işletmelerin üretim süreçlerini geliştirmesine ve yenilikçi fikirleri ticarileştirmesine katkı sağlayabilir.

Sürdürülebilir sanayi bölgesi yaklaşımı, ekonomik verimlilikle birlikte çevresel ve sosyal performansı da dikkate alır. Enerji ve su tasarrufu, atıkların azaltılması ve teknik açıdan uygun yan ürünlerin başka işletmelerde değerlendirilmesi, kaynak verimliliğini artırabilir. UNIDO, Dünya Bankası Grubu ve GIZ tarafından geliştirilen uluslararası çerçeve; bölge yönetimi, ekonomik gelişim, çevrenin korunması ve çalışanların yaşam koşullarını birlikte ele almaktadır.

Endüstri ve Teknoloji Şehri Kavramı

Endüstri ve teknoloji şehri, üretim faaliyetleriyle araştırma, eğitim, girişimcilik ve iş hizmetlerinin birlikte geliştiği bir ekonomik yapılanmayı ifade eder. Bu yaklaşım, farklı ölçeklerdeki sanayi alanları, araştırma kampüsleri ve bölgesel iş birliği ağları üzerinden uygulanabilir. Ortak laboratuvarlar, uzman tedarikçiler, eğitim olanakları ve yatırımcı hizmetleri, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiye ve teknik kapasiteye erişimini kolaylaştırır.

Bu yapıların etkinliği, fiziksel yakınlığın yanında ortak projelere, kurumsal iş birliğine ve hizmetlerin düzenli yönetimine bağlıdır. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve işletmeler arasında kurulan bağlantılar, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini ve üretime aktarılmasını destekleyebilir. Bütün işlevlerin aynı parselde bulunması gerekmez; farklı yerleşimlerdeki kurumlar da iş birliği ağının parçası olabilir.

Mekânsal planlamada üretimin ihtiyaçları, çevresel etkiler, lojistik hareketler ve çalışanların günlük yaşamı birlikte değerlendirilmelidir. Sanayi, araştırma ve hizmet alanları arasındaki bağlantılar güçlendirilirken ulaşım, güvenlik ve çevresel koruma gereksinimleri gözetilmelidir. Böylece üretim ve teknoloji faaliyetlerinin gelişimini destekleyen, kaynakları verimli kullanan ve yaşam çevresiyle uyumlu bir yapı oluşturulabilir.

Bu yapılanmalarda araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesi, bilgi ve teknoloji aktarımını yöneten hizmetlerle desteklenir. Kuluçka merkezleri, girişimcilik desteği ve üniversite bağlantıları, yeni işletmelerin kurulmasını ve gelişmesini kolaylaştırabilir. Uluslararası Bilim Parkları ve Yenilik Alanları Birliği (IASP), bilim ve teknoloji parklarının temel işlevleri arasında üniversiteler, araştırma kuruluşları, işletmeler ve pazarlar arasındaki bilgi akışının yönetilmesini göstermektedir.

Uzun vadeli gelişim için teknik altyapının yanı sıra eğitim, sosyal hizmetler ve çevredeki yerleşimlerle ulaşım bağlantıları da önem taşır. UNIDO'nun sanayi bölgelerine ilişkin rehberi; hedef sektörlerin ihtiyaçlarına uygun planlamayı, çevre ve enerji yönetimini, sosyal altyapıyı ve yatırımların aşamalar halinde geliştirilmesini birlikte ele almaktadır. Bu yaklaşım, alanın büyümesini işletmelerin ihtiyaçları ve altyapı kapasitesiyle uyumlu biçimde yönetmeye yardımcı olur.

2.4.1. Çin Halk Cumhuriyeti

Suzhou Industrial Park — Çin
Üretim, uluslararası yatırım ve kent yaşamı

Suzhou Industrial Park, 1994 yılında Çin ve Singapur arasındaki iş birliğiyle kurulmuştur. Bölgenin idari alanı 278 kilometrekare olup bunun 80 kilometrekarelik bölümü Çin-Singapur ortak geliştirme alanıdır. Bu nedenle iki büyüklük farklı kapsamları ifade etmektedir. Bölge yönetiminin açıkladığı 2025 sonuçlarına göre gayrisafi bölgesel hasıla 416,31 milyar RMB'ye ulaşmış ve sabit fiyatlarla yüzde 5,5 büyümüştür. Belirli büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam üretim değeri 736,2 milyar RMB, ithalat ve ihracat toplamı 834,59 milyar RMB, fiilen kullanılan yabancı sermaye ise yaklaşık 1,92 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu göstergeler farklı ekonomik büyüklükleri ölçtüğünden birbirleriyle toplanmamalıdır. Bölgenin sanayi yapılanmasında yeni nesil bilgi teknolojileri ve ileri ekipman imalatı öne çıkmaktadır. Biyomedikal ve sağlık, nanoteknoloji ve yeni malzemeler, yapay zekâ ve dijital teknolojiler ile yeni enerji ve yeşil sanayi alanları da ekonomik çeşitlenmeyi desteklemektedir. Araştırma kurumları, üniversiteler ve teknoloji geliştirme platformları, bilimsel çalışmaların sanayi faaliyetleriyle ilişkilendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Suzhou örneği, sanayi gelişiminin üretim tesisleriyle birlikte araştırma, yatırımcı hizmetleri ve kent yaşamının bütünleşmesi üzerinden ele alınabileceğini göstermektedir. Bu açıdan bölge, uluslararası iş birliği ve teknoloji odaklı üretimin aynı ekonomik yapı içinde gelişmesine ilişkin bir örnek oluşturmaktadır.

Resim 1: Suzhou Industrial Park

Zhangjiang ve Guangming — Çin

Araştırmanın teknolojiye dönüşmesi

Zhangjiang Science City Şanghay'daki Zhangjiang'ın teknoloji yapılanmasında entegre devreler, biyomedikal ve yapay zekâ öne çıkmaktadır. Bölge, araştırma kurumlarıyla teknoloji işletmelerinin gelişimini ilişkilendiren bir bilim ve sanayi çevresidir. Şanghay yönetiminin 2025 yılında açıkladığı kavram doğrulama platformlarına yönelik politika da araştırma sonuçlarının uygulamaya geçişini destekleyen mekanizmaların önemini göstermektedir.

Resim 3: Zhangjiang bilim tesisleri

Guangming Science City

Shenzhen'deki Guangming Science City, yaklaşık 99 kilometrekarelik planlama alanında bilim altyapılarını, araştırma kurumlarını ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini bir araya getiren bir yapılanmadır. Bu büyüklük planlama kapsamını ifade eder; alanın tamamının yapılaşmış veya aynı gelişim düzeyine ulaşmış olduğu anlamına gelmez. Bölgenin bilimsel yapılanmasında bilgi teknolojileri, yaşam bilimleri ve yeni malzemeler öne çıkmaktadır. Büyük ölçekli araştırma altyapıları, disiplinler arası çalışmalar ve bilimsel hizmet platformları, temel araştırmaların teknolojik uygulamalarla ilişkilendirilmesini desteklemektedir. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve girişimcilik olanaklarının birlikte geliştirilmesi, bilgi üretimi ile yenilikçi işletmeler arasında bağlantı kurulmasını amaçlamaktadır.

Resim 2: Guangming Science City

Shanghai Lin-gang ve Jinqiao — Çin

İleri üretim ve dış pazarlara erişim Shanghai Lin-gang Special Area

Lin-gang, ileri üretimi uluslararası ticaret, teknoloji ve yatırım hizmetleriyle birlikte geliştiren Şanghay bölgelerinden biridir. 2025 tarihli resmî açıklamalarda entegre devreler, sivil havacılık, ileri ekipman, akıllı araçlar ve dijital ekonomi öncelikli gelişim alanları arasında gösterilmektedir. Aynı dönemde uluslararası veri hizmetleri ve profesyonel iş hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da açıklanmıştır. Bölgenin yaklaşımı, üretim kapasitesini işletmelerin dış pazarlara erişimini destekleyen hizmetlerle ilişkilendirmektedir. Sınır ötesi finansman, sigorta, danışmanlık ve insan kaynakları hizmetleri, şirketlerin uluslararası faaliyetlerini destekleyen unsurlar arasındadır. Bu yapı, ileri teknoloji üretiminin ticari ve kurumsal hizmetlerle birlikte geliştirilmesine örnek oluşturmaktadır.

Jinqiao Economic and Technological Development Zone

Jinqiao'nun sanayi yapılanmasında otomotiv, elektronik ve bu sektörlerle bağlantılı teknoloji faaliyetleri öne çıkmaktadır. Şanghay yönetiminin bölge tanıtımında araç üretimi, temel parçaların araştırılması ve geliştirilmesi, çipler, iletişim teknolojileri, yazılım ve büyük veri faaliyetlerinin oluşturduğu sanayi kümeleri belirtilmektedir. Bu yapılanma, otomotiv sektörünün araç montajıyla birlikte araştırma, bileşen geliştirme ve dijital teknolojiler üzerinden ele alınmasını sağlamaktadır. Üreticiler, teknoloji işletmeleri ve araştırma merkezlerinin aynı ekonomik çevrede bulunması, ürün geliştirme ve tedarik zinciri ilişkilerini destekleyebilir. Jinqiao örneği, imalat ile teknolojik uzmanlaşmanın birbirini tamamlayan faaliyetler olarak gelişmesine ilişkin bir model sunmaktadır.

Resim 4: Lin-gang'de araştırma veya üretim yapıları

Guangzhou Knowledge City ve Guangzhou Science City — Çin

Bilgi üretimi, fikrî mülkiyet ve sanayi uygulamaları

Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City, Çin ve Singapur iş birliğiyle geliştirilen; araştırma, teknoloji ve bilgi yoğun sanayi faaliyetlerini bir araya getiren bir gelişim alanıdır. 2025 tarihli resmî tanıtımlarda biyomedikal, entegre devreler ve yeni enerji araçları bölgenin öne çıkan sanayi kümeleri arasında gösterilmektedir. Aynı yıl gerçekleştirilen iş birliği etkinliklerinde akıllı sürüş, sağlık, yeşil enerji ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik anlaşmalar imzalanmıştır. Bölgenin ayırt edici unsurlarından biri, fikrî mülkiyetin korunması ve ekonomik kullanımına yönelik kurumsal iş birliğidir. Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi, girişimcilik ve teknoloji odaklı işletmelerin gelişimi; kent planlaması, insan kaynağı ve yatırım hizmetleriyle birlikte ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, bilimsel bilginin üretim ve ticari uygulamalarla ilişkilendirilmesini desteklemektedir.

Guangzhou Science City ise aynı bölgesel gelişim stratejisi içinde yer alan ayrı bir teknoloji ve sanayi odağıdır. 2025 yılında önemli yatırım projelerinin imza ve inşaata başlama etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. İki alan, Guangzhou'nun teknoloji odaklı gelişiminde birbirini tamamlayan platformlar olarak değerlendirilmekle birlikte aynı yerleşim alanını ifade etmemektedir.

Resim 5: Guangzhou Knowledge City

Resim 6: Guangzhou Science City

Wuhan Optics Valley ve Chengdu Tianfu New Area — Çin

Uzmanlaşma ve bölgesel gelişme

Wuhan Optics Valley

Wuhan'daki East Lake High-tech Development Zone, Optics Valley adıyla tanınan; optik, optoelektronik ve bağlantılı teknoloji alanlarında uzmanlaşmış bir sanayi ve araştırma bölgesidir. Fiber optik, iletişim, entegre devreler ve görüntüleme teknolojileri, bölgenin üretim ve araştırma yapılanmasının önemli bileşenleridir. Wuhan yönetiminin 2025 tarihli açıklamaları, yarı iletken tasarımı, malzemeler, ekipman, üretim, paketleme ve test faaliyetlerinin birbirini tamamlayan bir sanayi zinciri oluşturduğunu göstermektedir. Aynı yıl Jiufengshan Laboratuvarı tarafından yeni teknik hizmet sistemi ile ekipman ve malzeme doğrulama platformu açıklanmıştır. Bu örnek, sektörel uzmanlaşmanın ortak araştırma ve teknik hizmetlerle desteklenmesine ilişkin bir model sunmaktadır.

Chengdu Tianfu New Area

Tianfu New Area, bilimsel araştırma, teknolojik uygulamalar ve kentsel gelişimin birlikte ele alındığı geniş bir bölgesel yapılanmadır. Bölge içindeki Chengdu Science City, araştırma altyapıları ve teknoloji kuruluşlarının geliştiği odaklardan biridir. Bilimsel faaliyetler, çalışma alanları ve yaşam çevresi arasındaki ilişkiler, bölgenin gelişim yaklaşımını tamamlamaktadır. 2025 yılında Tianfu New Area'da düzenlenen Tsinghua-Sichuan teknoloji eşleştirme etkinliği, araştırma sonuçlarının uygulama alanlarıyla buluşturulmasına yönelik somut bir örnektir. Üniversite, araştırma kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, bilimsel kapasitenin işletmelerin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesini desteklemektedir. Tianfu örneği, araştırma yatırımlarının kurumsal iş birliği ve teknoloji aktarım mekanizmalarıyla birlikte geliştirilmesinin önemini göstermektedir.

Resim 7: Chengdu Tianfu New Area

Shenzhen, Qianhai ve Xiong’an — Çin

Shenzhen Yüksek Teknoloji Endüstri Parkı, Qianhai Shenzhen–Hong Kong Modern Hizmetler İş Birliği Bölgesi ve Xiong’an Yeni Bölgesi, faaliyetlerini sürdüren teknoloji ve bölgesel gelişim alanlarıdır. Bu yapılar şirket olarak değil, farklı ekonomik ve idari işlevlere sahip bölgeler olarak değerlendirilmelidir. Shenzhen Yüksek Teknoloji Endüstri Parkı, teknoloji işletmelerinin ve sanayi kümelerinin faaliyet gösterdiği alanlardan biridir. Nanshan yönetiminin Ağustos 2026 tarihli açıklaması, parkın mevcut sanayi yapılanması içindeki yerini koruduğunu göstermektedir.

Qianhai Shenzhen–Hong Kong

Modern Hizmetler İş Birliği Bölgesi de ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölge yönetiminin açıklamasına göre Qianhai ekonomisi, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 7,8 büyümüştür. Xiong’an Yeni Bölgesi’nde yatırım ve gelişim çalışmaları devam etmektedir. Çin Devlet Konseyi, Şubat 2026’da bölge içindeki yüksek teknoloji sanayi geliştirme alanının ulusal düzeye yükseltilmesini onaylamıştır. Bu gelişme, bölgenin faaliyetlerinin sürdüğünü göstermekte; ancak yeni kent projesinin bütününün tamamlandığı anlamına gelmemektedir.

Resim 8: Shenzhen — Nanshan teknoloji bölgesi

Resim 9: Qianhai — Shenzhen–Hong Kong İş Birliği Bölgesi

Xiong’an New Area

Xiong’an, Çin’in Hebei eyaletinde, Pekin’in yaklaşık 100 kilometre güneybatısında bulunan ve 1 Nisan 2017’de kurulan büyük ölçekli bir yeni kent gelişim alanıdır. Bölgenin temel amacı, Pekin’in başkent işlevleri için zorunlu olmayan bazı faaliyetlerini üstlenmek ve Pekin–Tianjin–Hebei bölgesinin koordineli gelişimini desteklemektir.

2025 tarihli resmî açıklamalar, büyük altyapı yatırımlarıyla kurumların taşınma ve yerleşme süreçlerinin birlikte ilerlediğini göstermektedir. Pekin merkezli dört üniversitenin yeni kampüsleri ile Peking University People’s Hospital’ın bölgedeki tesisine yönelik inşaat çalışmalarının sürdüğü belirtilmiştir. Araştırma, eğitim, sağlık ve şirket merkezlerinin gelişimi, yeni yerleşimin ekonomik ve sosyal yapılanmasının önemli bileşenleridir.

Xiong’an örneği, yeni kent gelişiminde altyapı, kurumsal yerleşim ve kamusal hizmetlerin birlikte planlanmasının önemini göstermektedir. Bununla birlikte, 2025 yılında devam eden yatırımlar tamamlanmış tesislerden ayrı değerlendirilmelidir. Akıllı ve çevreyle uyumlu kent hedefleri, bölgenin bütününde gerçekleşmiş sonuçlar olarak sunulmamalıdır.

Resim 10: Xiong’an Yeni Bölgesi

one-north ve Jurong Innovation District — Singapur

Çalışma, öğrenme ve üretimin birlikteliği

one-north

one-north, Singapur'da JTC tarafından geliştirilen; araştırma ve iş faaliyetlerini çalışma, yaşama, sosyalleşme ve öğrenme olanaklarıyla bir araya getiren bir bölgedir. Biopolis biyomedikal araştırmaları desteklerken Fusionopolis, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya, fizik bilimleri ve mühendislik faaliyetlerine yönelik alanlar sunmaktadır. LaunchPad @ One-North ise girişimlerin gelişimini, iş birliğini ve yenilikçi çözümlerin denenmesini destekleyen yapılanmanın parçalarından biridir.

Bölgenin yaklaşımı, araştırma kuruluşları ve işletmeler arasındaki bağlantıları günlük yaşam hizmetleriyle tamamlamaktadır. Ticaret, yeme içme, sosyal alanlar ve toplu taşıma erişimi, araştırma ve çalışma çevresinin işlevselliğini desteklemektedir. one-north, farklı uzmanlıkların ortak bir çevrede gelişmesine ve araştırma ile girişimcilik arasında bağlantı kurulmasına örnek oluşturmaktadır.

Jurong Innovation District

Jurong Innovation District, JTC tarafından geliştirilen; ileri imalat, araştırma, teknoloji sağlayıcıları ve eğitim olanaklarını bir araya getiren bir bölgedir. JTC'nin Aralık 2025 tarihli açıklamasında bölgenin büyüklüğü 620 hektar olarak belirtilmiştir. Daha eski tanıtımlarda kullanılan 600 hektarlık büyüklük yerine, bu tarihli değerlendirmede 620 hektar esas alınmaktadır.

Bölgedeki araştırma ve teknik hizmet yapılanmasında A*STAR bünyesindeki Advanced Remanufacturing and Technology Centre, Singapore Institute of Manufacturing Technology ve National Metrology Centre yer almaktadır. Araştırma, prototipleme ve üretim olanaklarının yakınlaşması, işletmelerin yeni yöntemleri geliştirmesine ve uygulamaya aktarmasına destek sağlamaktadır.

2025 yılında tamamlanan Bulim Square, bölgenin ileri imalat altyapısını genişleten somut yatırımlardan biridir. Ekim 2025 tarihli açıklamada tesisin 23 kiracısından 11'inin faaliyete geçtiği belirtilmiştir. Bu nedenle tamamlanan yapıların büyüklüğü ile işletmelerin fiilî faaliyet durumu ayrı değerlendirilmelidir. Bölge, araştırma ve üretim bağlantılarının ortak teknik hizmetler ve lojistik altyapıyla desteklenmesine örnek sunmaktadır.

İki bölge, yenilik sürecinin farklı aşamalarını desteklemektedir. one-north, araştırma ve girişimcilik faaliyetlerini öne çıkarırken Jurong Innovation District, ileri üretim teknolojilerinin geliştirilmesine ve sanayide uygulanmasına odaklanmaktadır. Araştırma kuruluşları ile işletmelerin aynı ekosistemde yer alması, teknik bilgiye erişimi ve ortak proje geliştirme olanaklarını güçlendirmektedir.

Resim 11: one-north Araştırma ve Teknoloji Bölgesi

Resim 12: Jurong Innovation District imalat yerleşimi

Tsukuba Science City — Japonya

Bilimsel kapasitenin bölgesel kalkınmaya dönüşmesi

Tsukuba Science City, Japonya'nın Ibaraki prefektörlüğünde araştırma ve yükseköğretim faaliyetlerini bir araya getirmek amacıyla geliştirilen uzun vadeli bir ulusal projedir. Bölgenin araştırma ve eğitim kenti olarak belirlenmesi, 10 Eylül 1963 tarihli hükümet kararına dayanmaktadır. Projenin temel amaçları, Tokyo'daki aşırı yoğunlaşmayı azaltmak ve araştırma kuruluşlarına daha geniş, donanımlı ve gelişmeye elverişli çalışma alanları sağlamaktır. 1970 yılında oluşturulan yasal çerçeveyle gelişim hızlanmış; 1980 yılına gelindiğinde birçok ulusal araştırma ve eğitim kuruluşunun taşınması tamamlanmıştır.

Bölgenin bilimsel yapısı, Tsukuba Üniversitesi ile farklı alanlarda uzmanlaşmış kamu araştırma kuruluşlarına dayanmaktadır. İleri sanayi teknolojileri, malzeme bilimi, uzay araştırmaları, yüksek enerji fiziği, çevre ve tarım araştırmaları bu yapının önemli bileşenleridir. Farklı disiplinlerde çalışan kuruluşların aynı bölgede bulunması, araştırmacıların uzmanlıklarını birleştirmesine ve bilimsel sorunların farklı yöntemlerle ele alınmasına olanak sağlamaktadır. Tsukuba, bu yönüyle tek bir üretim sektörüne odaklanan sanayi parkından daha kapsamlı bir araştırma ve eğitim ekosistemidir.

Bilimsel birikimin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşmesi, araştırma kuruluşlarının fiziksel yakınlığı kadar iş birliğini yöneten mekanizmalara da bağlıdır. Tsukuba Üniversitesi'nin açık inovasyon yaklaşımında ortak araştırmaların geliştirilmesi, üniversite kaynaklı girişimlerin desteklenmesi ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması öne çıkmaktadır. Bu yapı, akademik çalışmalar ile işletmelerin teknik ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmasını desteklemektedir. Bununla birlikte, araştırma faaliyetlerinin tamamı doğrudan ticari ürün geliştirmeye yönelik değildir; temel bilim çalışmaları da bölgenin uzun vadeli bilgi üretme kapasitesini oluşturmaktadır.

2025 mali yılında uygulamaya konulan "Tsubasa plus" girişimcilik destek programı, üniversitedeki araştırma sonuçlarından yeni işletmeler geliştirilmesine yönelik somut bir örnektir. Program, araştırmacıların çalışmalarını uygulamaya taşımasını ve üniversite kaynaklı girişimlerin oluşturulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Üniversitenin program duyurusunda, önceki Tsubasa uygulamasının beş yıllık döneminde 30 ekibin desteklendiği ve 12 şirketin kurulduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlar önceki program dönemine aittir; yalnızca 2025 yılında gerçekleşmiş kuruluş sayıları olarak değerlendirilmemelidir.

Uluslararası bağlantılar da Tsukuba'nın araştırma ve girişimcilik yaklaşımını tamamlamaktadır. 4 Eylül 2025 tarihinde Boston'daki Cambridge Innovation Center'da düzenlenen "University of Tsukuba Night 2025", sağlık alanındaki yeniliklerin uluslararası girişimcilik çevreleriyle buluşturulmasına odaklanmıştır. Etkinlik, bilimsel çalışmaların tanıtılması ve yeni iş birliği bağlantılarının geliştirilmesi bakımından bir örnek oluşturmaktadır. Etkinliğin gerçekleştirilmesi, tek başına tamamlanmış yatırım veya ticarileşme sonucu anlamına gelmemektedir.

Tsukuba'nın gelişimi, araştırma altyapısının ulaşım ve kent yaşamıyla birlikte ele alındığını da göstermektedir. 2005 yılında açılan Tsukuba Express demiryolu bağlantısı, bölgenin Tokyo ile erişimini güçlendirmiştir. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yerleşim alanlarıyla birlikte gelişmesi, bilim kentinin yalnızca laboratuvarlardan oluşan bir yerleşke yerine daha geniş bir kentsel yapı kazanmasını sağlamıştır.

Tsukuba deneyiminin temel önemi, bilimsel kapasitenin uzun vadeli kamu politikaları, kurumsal iş birliği ve girişimcilik destekleriyle birlikte geliştirilmesidir.

Bölgesel kalkınmaya katkı; araştırma sonuçlarının uygulanması, yeni işletmelerin oluşması, nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin sürekliliği üzerinden değerlendirilmelidir. Bu nedenle araştırmacı veya kuruluş sayıları kullanılırken verinin tarihi ve kapsamı belirtilmeli; farklı dönemlere ait büyüklükler aynı yılın kesin sonuçları gibi sunulmamalıdır.

Resim 13: Tsukuba Science City Bilim Kenti

Toyota Woven City — Japonya

Günlük yaşam içinde teknoloji denemeleri

Toyota Woven City, Toyota Motor Corporation ve Woven by Toyota tarafından Japonya'nın Shizuoka prefektörlüğündeki Susono kentinde geliştirilen bir teknoloji deneme ve yaşam alanıdır. Eski Higashi-Fuji fabrikasının bulunduğu sahada kurulan projenin konsepti, 2020 yılında kamuoyuna açıklanmıştır. İlk etap binalarının inşaatı Ekim 2024'te tamamlanmış; yerleşim ve ortak geliştirme faaliyetleri 25 Eylül 2025 tarihindeki resmî açılışla başlamıştır. Projenin temel amacı, yeni ürün ve hizmetleri gerçek kullanıcıların günlük yaşamıyla ilişkilendirerek geliştirmek ve doğrulamaktır. Woven City'de mobilite kavramı yalnızca araç ulaşımıyla sınırlı tutulmamaktadır. İnsanların, ürünlerin, bilginin ve enerjinin hareketi, birbirini tamamlayan sistemler olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, ulaşım çözümlerinin konut, lojistik ve günlük hizmetlerle birlikte değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Toyota'nın üretim deneyimi ile Woven by Toyota'nın yazılım geliştirme kapasitesi, farklı kuruluşların uzmanlıklarıyla bir araya getirilmektedir.

Projenin ilk etabının alanı, Toyota'nın 4 Ağustos 2025 tarihli açıklamasında yaklaşık 47.000 metrekare olarak belirtilmiştir. Bu büyüklük, ilk etabın kapsamını göstermekte olup gelecekteki bütün geliştirme alanının tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Ocak 2025 açıklamasında sonraki etaplar için saha hazırlıklarının ve eski fabrika yapısının bir üretim merkezine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmiştir. Dolayısıyla 2025 yılı değerlendirmesinde kullanıma açılan ilk etap ile gelecekteki genişleme planları ayrı ele alınmalıdır.

Woven City'nin katılımcı yapısı, teknoloji geliştirenler ile bu teknolojileri deneyimleyen kullanıcılar arasındaki iş birliğine dayanmaktadır. "Inventors" olarak adlandırılan katılımcılar arasında şirketler, girişimler, araştırma kuruluşları ve bireysel yenilikçiler bulunmaktadır. "Weavers" ise ürün ve hizmetleri deneyimleyerek geri bildirim sağlayan sakinleri ve ziyaretçileri ifade etmektedir. Bu düzen, teknik geliştirme sürecinin kullanıcı ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesini amaçlamaktadır.

2025 yılında açıklanan çalışma konuları, projenin ulaşımın ötesine geçen kapsamını göstermektedir. Daikin'in polenlerin azaltıldığı iç ortamlar ve kişiselleştirilmiş çevresel koşullar üzerine çalışmaları; DyDo'nun yenilikçi otomat uygulamaları; Nissin'in gıda ortamlarına yönelik değerlendirmeleri ve Zoshinkai'nin veriye dayalı eğitim yaklaşımları bu kapsamda yer almaktadır. Bunlar, geliştirme ve deneme konuları olarak açıklanmıştır; tamamlanmış ticari başarılar şeklinde sunulmamalıdır.

Yerleşimin ulaşım altyapısı da deneme işlevine göre düzenlenmiştir. Yalnızca yayaların kullandığı yollar, yayalarla kişisel hareketlilik araçlarının paylaştığı yollar ve motorlu araçlara ayrılmış yollar olmak üzere üç farklı yüzey ulaşım düzeni bulunmaktadır. Ayrıca hava ve sıcaklık koşullarından daha az etkilenen denemeler için yer altı yol ağı oluşturulmuştur. Trafik sinyalleri ile sensör ve kamera taşıyabilen çok işlevli direkler, hareketlilik çözümlerinin altyapıyla birlikte sınanmasına hizmet etmektedir.

İlk etabın çevre ve insan odaklı tasarımı, Toyota'nın Ocak 2025 açıklamasına göre LEED for Communities sisteminde Platinum düzeyinde belgelendirilmiştir. Mart 2023'te alınan bu belge, ilgili değerlendirme sistemi kapsamında çevresel tasarım yaklaşımını göstermektedir. Ancak belgelendirme, yerleşimde geliştirilen bütün teknolojilerin sıfır emisyonla çalıştığı veya işletme dönemindeki tüm çevresel hedeflerin gerçekleştiği anlamına gelmemektedir.

Woven City'nin 2025 yılındaki önemi, yeni teknolojilerin günlük yaşam koşullarında denenmesine yönelik ilk etabın işletilmeye başlanmasıdır. Bu modelin değerlendirilmesinde ürünlerin güvenilirliği, kullanım kolaylığı, kullanıcı geri bildirimleri ve gerçek ihtiyaçlara cevap verme kapasitesi dikkate alınmalıdır. Bölgenin uzun vadeli ekonomik ve toplumsal katkısı ise denemelerin sonuçlarına ve geliştirilen çözümlerin daha geniş kullanım alanlarına aktarılmasına bağlıdır.

Research Triangle Park — Amerika Birleşik Devletleri

Üniversite temelli bölgesel ekonomik dönüşüm

Research Triangle Park (RTP), 1959 yılında ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, araştırma üniversitelerinin bilimsel birikimini ve yetiştirdiği insan kaynağını ekonomik gelişmeyle ilişkilendirmek amacıyla kurulmuştur. Bölgenin adı, Durham'daki Duke University, Raleigh'deki North Carolina State University ve Chapel Hill'deki University of North Carolina at Chapel Hill arasında oluşan coğrafi ve akademik üçgenden gelmektedir. Kuruluş yaklaşımı, üniversitelerin araştırma kapasitesinden yararlanarak yeni işletmeleri bölgeye çekmek ve teknolojiye dayalı çalışma olanakları geliştirmek üzerine kuruludur.

RTP, tek bir üniversitenin kampüsü veya tek bir şirketin araştırma merkezi değildir.
Farklı işletmelerin, araştırma kuruluşlarının ve kamu kurumlarının faaliyet gösterdiği geniş bir araştırma parkıdır. Üniversitelerle kurulan ilişkiler, bilimsel uzmanlığa ve nitelikli çalışanlara erişimi desteklemektedir. Bölgenin tarihsel gelişimi, araştırma yatırımlarının yalnızca laboratuvar kapasitesi oluşturmakla kalmayıp daha çeşitli bir ekonomik yapının gelişmesine de katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Resim 14: Toyota Woven City Teknoloji ve Yaşam Kenti

Parkın yönetimi, kâr amacı gütmeyen Research Triangle Foundation of North Carolina tarafından yürütülmektedir. Vakfın temel görevleri arasında üniversiteler ve sanayi arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak, yatırım ve yetenek çekimini desteklemek ve parkın uzun vadeli gelişimine yön vermek bulunmaktadır. Bu yönetim yapısı, farklı kuruluşların ortak bir bölgesel vizyon çevresinde çalışmasına ve gelişim kararlarının süreklilik içinde ele alınmasına imkân sağlamaktadır.

2025 yılında RTP'nin gelişim gündeminde, mevcut araştırma kampüslerinin yeni çalışma ve yaşam ihtiyaçlarına uyarlanması öne çıkmıştır. "RTP 3.0" olarak adlandırılan yaklaşım, parkın önümüzdeki 50 yıllık gelişimine yön vermeyi amaçlamaktadır. Araştırma ve geliştirme işlevlerinin korunmasıyla birlikte kampüslerin modernleştirilmesi, çalışanların işlerine daha yakın yaşayabilmesi ve günlük hizmetlere erişimin artırılması hedeflenmektedir.

Bu dönüşümün önemli bir aşaması, 31 Ocak 2025 tarihinde RTP Owners & Tenants Association tarafından gerçekleştirilen oylamadır. Kullanılan oyların yüzde 96'sıyla, parkın taşınmaz kullanımını düzenleyen sözleşmesel kısıtlamaların değiştirilmesi onaylanmıştır. Vakfın 3 Şubat 2025 tarihli açıklamasına göre bu karar, söz konusu düzenlemelerde 65 yıl içindeki ilk büyük değişikliktir. Ancak sözleşmesel düzenlemelerin değiştirilmesi, tek başına yeni yapılaşma seçeneklerinin uygulanması için yeterli değildir; yerel imar kararları ve gelişim standartları da sürecin parçasıdır.

Wake County yönetimi, 16 Haziran 2025 tarihinde RTP'nin yeni gelişim seçeneklerini destekleyen imar değişikliklerini oy birliğiyle kabul etmiştir. Durham County yönetiminin ilgili değişiklikleri onayladığı oylama ise 24 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştır. Vakfın 25 Kasım 2025 tarihli açıklamasında, iki yerel yönetimin güncellenen imar çerçevesinin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi için gerekli onayları verdiği belirtilmiştir. Dolayısıyla 2025 yılı, bu kapsamda karar ve hazırlık dönemidir; yeni düzenlemelere dayanan bütün yatırımların tamamlandığı bir dönem olarak değerlendirilmemelidir.

Yeni planlama yaklaşımı, geleneksel araştırma ve ofis kampüslerinin yanında modernleştirilmiş kurumsal kampüsler, konut mahalleleri ve daha yoğun karma kullanımlı odakların geliştirilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu seçenekler, çalışma alanlarının günlük yaşamla daha güçlü ilişkiler kurmasını desteklemektedir. Araştırma işlevi korunurken yaya erişimi, farklı ulaşım biçimleri ve kamusal kullanıma açık hizmetler de gelişim çerçevesine dâhil edilmektedir.

RTP örneğinin temel önemi, üniversite kaynaklı bilgi birikiminin uzun vadeli kurumsal iş birliğiyle bölgesel ekonomik gelişime bağlanmasıdır. 2025 yılında alınan kararlar, köklü araştırma parklarının da değişen ihtiyaçlara göre fiziksel ve yönetsel yapılarını yenileyebildiğini göstermektedir. Bu dönüşümün sonuçları, araştırma kapasitesinin güçlenmesi, yeni iş birlikleri, nitelikli istihdam ve çalışma çevresinin iyileşmesi üzerinden değerlendirilmelidir.

Brainport Eindhoven — Hollanda

Şirketler ve kurumlar arasında çalışan teknoloji ağı

Brainport Eindhoven, Hollanda'nın Eindhoven ve çevresinde gelişen; şirketleri, eğitim kuruluşlarını, araştırma merkezlerini ve kamu kurumlarını bir araya getiren bölgesel bir yüksek teknoloji ekosistemidir. Tek bir sanayi parkından veya araştırma kampüsünden oluşmaz. Farklı yerleşimlerdeki üretim tesisleri, uzman tedarikçiler ve bilgi kuruluşları arasındaki ilişkiler, bölgenin ekonomik ve teknolojik yapısını oluşturur. Bu nedenle Brainport'un gücü, işletmelerin büyüklüğü kadar birbirleriyle kurdukları iş birliğine de bağlıdır.

Bölgenin üretim yaklaşımında yüksek teknoloji sistemleri ve malzemeler, yarı iletken teknolojileri, otomotiv ve sağlık teknolojileri önemli yer tutmaktadır.Karmaşık ürünlerin geliştirilmesi; araştırma, tasarım, hassas imalat, yazılım ve test faaliyetlerinin birlikte yürütülmesini gerektirir. Büyük teknoloji şirketleri ile uzmanlaşmış üreticiler arasındaki ilişkiler, bu faaliyetlerin birbirini tamamlayan bir üretim ağı içinde gerçekleştirilmesini desteklemektedir. Üniversiteler ve mesleki eğitim kuruluşları, ekosistemin insan kaynağı ve araştırma kapasitesini beslemektedir. Eindhoven University of Technology gibi bilgi kuruluşları, araştırma faaliyetleri ve yetiştirdikleri uzmanlarla bölgenin teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Eğitim ile işletmelerin ihtiyaçları arasında bağlantı kurulması, yeni teknolojilerin uygulanması kadar mevcut çalışanların becerilerinin geliştirilmesi açısından da önemlidir.

Brainport Development, bölgesel stratejinin geliştirilmesinde ve iş birliği programlarının oluşturulmasında koordinasyon görevi üstlenmektedir. Kuruluşun 2025–2032 dönemine yönelik yaklaşımı, teknolojik gelişmenin insan kaynağı ve yaşam çevresiyle birlikte ele alınmasına dayanmaktadır. Şirketlerin büyümesi, araştırma kapasitesinin güçlenmesi ve yatırım çekimi; konut, ulaşım ve toplumsal ihtiyaçlardan bağımsız değerlendirilmemektedir. Bu bütüncül yaklaşımın önemli bileşenlerinden biri Project Beethoven'dır. Hollanda hükümeti tarafından 28 Mart 2024 tarihinde açıklanan program, yarı iletken sektörünün gelişimini sınırlayan insan kaynağı, mekân ve altyapı sorunlarının giderilmesini amaçlamaktadır. Eğitim, bilgi altyapısı ve mekânsal gelişim için oluşturulan toplam finansman çerçevesi 2,51 milyar avrodur.

Resim 15: Research Triangle Park içindeki Cisco kampüsü

Bu tutar, yalnızca bir şirketin yatırım bütçesi veya 2025 yılında tamamlanmış harcama olarak değerlendirilmemelidir. Hollanda hükümetinin 2025 tarihli yarı iletken sektörü ilerleme raporu, program kapsamında 2030 yılına kadar toplam 2,51 milyar avronun ayrıldığını belirtmektedir. Bunun 1,73 milyar avrosu merkezî hükümetten, 778 milyon avrosu ise bölge ve sektörden sağlanmaktadır. Programın amacı, şirketlerin Hollanda'daki büyüme ve yatırım kararları için gerekli koşulları güçlendirmektir. Finansman çerçevesinin açıklanması, bütün projelerin tamamlandığı veya hedeflenen ekonomik sonuçların gerçekleştiği anlamına gelmez.

Resim 16: High Tech Campus Eindhoven Araştırma ve Teknoloji Merkezi

Project Beethoven'ın insan kaynağı boyutu, yarı iletken sektörünün ihtiyaç duyduğu çalışanların yetiştirilmesini destekleyen ulusal bir yetenek planını da kapsamaktadır. Bu yönüyle program, yalnızca Brainport içindeki fiziksel yatırımlardan oluşmamaktadır. Konut ve ulaşım yatırımları ise bölgenin büyümesini karşılayabilecek bir yaşam ve çalışma çevresi oluşturulmasına yöneliktir. Teknoloji sektörünün rekabet gücü, işletmelerin teknik kapasitesiyle birlikte çalışanların bölgeye erişebilmesine ve burada yaşayabilmesine bağlıdır.

2025 yılında bölgedeki iş birliği yapısını çeşitlendiren gelişmelerden biri, High Tech Campus Eindhoven bünyesinde CUREON adlı MedTech ve BioTech inovasyon merkezinin açılmasıdır. Ekim 2025'te açılan merkez, gelişmekte olan şirketler ve proje ekipleri için özel bir çalışma ve iş birliği ortamı sunmaktadır. Bu örnek, Brainport'un yarı iletken alanındaki uzmanlığının yanında sağlık teknolojileri gibi farklı alanlarda da bağlantılar geliştirdiğini göstermektedir. High Tech Campus Eindhoven, daha geniş Brainport ekosisteminin bir bileşenidir; iki yapı aynı coğrafi kapsamı ifade etmez.

Brainport Eindhoven deneyimi, yüksek teknoloji gelişiminin şirketler, uzman tedarikçiler, eğitim kuruluşları ve kamu kurumları arasında kurulan sürekli ilişkilere dayandığını göstermektedir. Bölgenin uzun vadeli gelişimi; araştırma ve üretim kapasitesinin yanı sıra nitelikli çalışanlara erişim, konut olanakları, ulaşım ve yaşam çevresinin niteliğiyle birlikte ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojik büyümenin bölgesel ihtiyaçlarla dengelenmesini amaçlamaktadır.

Barcelona — İspanya

Sanayi mirasından yenilik bölgesine

Barcelona'nın Poblenou bölgesindeki 22@ dönüşümü, eski sanayi alanlarının araştırma, teknoloji, eğitim ve yeni ekonomik faaliyetlerle ilişkilendirildiği bir kentsel yenilenme modelidir. Yaklaşım, sanayi yapılarının bulunduğu alanları yalnızca ofis binalarına dönüştürmek yerine çalışma, yaşam ve kamusal hizmetler arasında yeni ilişkiler kurulmasına dayanmaktadır. Üretim geçmişinin yeniden değerlendirilmesi, bölgenin bilgi ekonomisiyle bağlantılı bir kimlik kazanmasını desteklemektedir. 22@, tek bir şirketin kampüsü veya kentten ayrılmış bir teknoloji parkı değildir. Mevcut mahalle dokusu içinde gelişen bir yenilik bölgesidir. Şirketler, girişimler, eğitim kuruluşları ve araştırma faaliyetleri; konutlar, sokaklar ve günlük hizmetlerle aynı kentsel çevrede yer almaktadır. Bu özellik, ekonomik gelişim ile kent yaşamının birlikte ele alınmasını gerektirir. Bölgenin dönüşümü, farklı kesimlerde ve farklı hızlarda ilerleyen uzun vadeli bir süreçtir.

Barcelona Belediyesi'nin 2025–2035 dönemine yönelik "Barcelona Impulsa" gündemi, 22@ bölgesinin yenilikçilik, girişimcilik ve yaratıcılık işlevlerinin güçlendirilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda Palo Alto'nun yaratıcı endüstrilerle ilişkisi, gastronomi alanındaki yenilikleri destekleyecek Food Lab ve ileri kent teknolojilerine yönelik Urban Tech gibi projeler öne çıkmaktadır. Bunlar aynı uygulama aşamasında bulunan tesisler olarak değerlendirilmemelidir; stratejik gündemde yer alan projeler ile işletilmeye başlanmış hizmetlerin durumu ayrı ele alınmalıdır.

Bölgenin ekonomik gelişimi, işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve girişimcilik hizmetleriyle de desteklenmektedir. Barcelona Activa'nın 2025 tanıtım dosyasında Poblenou'daki girişimcilik merkezi, yeni ve yenilikçi işletmelere yönelik Startup Lab ve MediaTIC binasındaki Cibernàrium 22@ gibi hizmet noktaları yer almaktadır. Bu yapı, fiziksel çalışma alanlarının yanında işletme geliştirme ve mesleki yetkinlik hizmetlerinin de ekosistemin bir parçası olduğunu göstermektedir.

Barcelona Activa'nın bütün tesisleri 22@ içinde bulunmadığından, kent genelindeki hizmet ağı bölgenin sınırlarıyla karıştırılmamalıdır. MediaTIC binasında bulunan Cibernàrium 22@, teknoloji eğitimi ile iş yaşamı arasında bağlantı kuran somut bir örnektir. Merkezde temel, uzmanlaşmış ve ileri düzey dijital eğitimler; teknoloji etkinlikleri ve IT Academy faaliyetleri yürütülmektedir. Bu hizmetler, dijital becerilerin geliştirilmesini ve çalışanların değişen mesleki ihtiyaçlara uyum sağlamasını desteklemektedir. Böylece yenilik bölgesinin gelişimi, şirketlerin yerleşmesi kadar insan kaynağının güçlendirilmesiyle de ilişkilendirilmektedir.

Barcelona'nın 2024–2027 Bilim ve İnovasyon Stratejisi, bilgi aktarımını ekonomik gelişimin önemli araçlarından biri olarak ele almaktadır. Stratejide 22@ bölgesinin ekonomik faaliyet ve teknoloji transferi açısından bir yenilik odağı olarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, araştırmanın işletmeler ve kent ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte, stratejik hedefler gerçekleşmiş ekonomik sonuçlarla aynı anlamı taşımamaktadır.

22@ deneyimi, eski sanayi alanlarının dönüşümünde mekânsal yenilenme ile ekonomik iş birliğinin birlikte geliştirilmesinin önemini göstermektedir. Araştırma ve çalışma alanlarının niteliği, mesleki eğitim, girişimcilik hizmetleri ve günlük yaşam olanakları birbirini tamamlayan unsurlardır. Modelin değerlendirilmesinde yeni binaların sayısı kadar mahalleyle kurulan ilişkiler, mevcut kullanıcıların ihtiyaçları ve kamusal alanların niteliği de dikkate alınmalıdır. Barcelona örneği, sanayi mirasının yeni faaliyetlerle ilişkilendirildiği uzun vadeli bir dönüşüm yaklaşımı sunmaktadır.

Resim 17: Barcelona’nın 22@ Yenilik Bölgesi

Sophia Antipolis ve Adlershof — Fransa ve Almanya

Bilgi paylaşımı ve uzman teknoloji altyapısı

Sophia Antipolis

Sophia Antipolis, Fransa’nın güneyinde araştırma kuruluşlarını, teknoloji şirketlerini ve eğitim kurumlarını bir araya getiren bir bilim ve teknoloji bölgesidir. Gelişim yaklaşımı, farklı uzmanlıkların aynı çevrede buluşmasına ve araştırma ile işletmeler arasında bilgi alışverişinin güçlendirilmesine dayanmaktadır. Şirketler, araştırmacılar, mühendisler ve öğrenciler arasındaki ilişkiler, yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve girişimlerin oluşmasını desteklemektedir. Sophia Antipolis’in resmî hesabının 2025 yılı sonbaharında yayımladığı tanıtım bilgilerine göre bölgede 2.650 şirket, 44.500 çalışan, 5.500 araştırmacı ve 7.500 öğrenci bulunmaktadır. Çalışan topluluğunun 80 farklı milliyetten oluştuğu belirtilmektedir. Bu büyüklükler, söz konusu duyuruda bildirilen durumu göstermektedir; araştırmacı, çalışan ve öğrenci sayıları birbirinden tamamen bağımsız gruplar kabul edilerek toplanmamalıdır.

Bölgenin uzmanlaşma alanları arasında yapay zekâ, mikroelektronik, sağlık teknolojileri, sürdürülebilir hareketlilik ve siber güvenlik yer almaktadır. Araştırma kuruluşları ile şirketlerin aynı ekosistemde bulunması, bilimsel çalışmaların uygulama ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesine imkân sağlamaktadır. Sağlık ve biyoteknoloji alanındaki faaliyetler de bu yapıyı çeşitlendirmektedir. Sophia Antipolis’teki Eurobiomed ve BioParc gibi oluşumlar, bu alanlardaki uzmanlık ağının bileşenleridir.

Sophia Antipolis’in temel özelliği, teknoloji geliştirme faaliyetlerinin farklı kurumlar arasında kurulan ilişkilerle desteklenmesidir. Fiziksel yakınlık, bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir koşuldur; ekonomik sonuçların ortaya çıkması ise ortak çalışmaların sürekliliğine, işletmelerin kapasitesine ve araştırma sonuçlarının uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle bölgenin başarısı yalnızca şirket sayısıyla değil, iş birliği ve teknoloji geliştirme kapasitesiyle birlikte değerlendirilmelidir.

Adlershof Science and Technology Park

Adlershof, Almanya’nın başkenti Berlin’de araştırma kuruluşlarını, teknoloji şirketlerini ve Humboldt Üniversitesi’nin akademik birimlerini bir araya getiren bir bilim ve teknoloji yerleşimidir. Araştırma ve işletme faaliyetleri, konutlar ve günlük hizmetlerle birlikte daha geniş bir kentsel gelişim alanı içinde ele alınmaktadır. Bölge; bilim ve teknoloji parkının çekirdek alanı, ticaret ve hizmetleri içeren gelişim alanı ve medya faaliyetlerinin yoğunlaştığı Media City bölümlerinden oluşmaktadır.

WISTA tarafından 23 Mart 2026 tarihinde yayımlanan, 31 Aralık 2025 durumunu gösteren verilere göre Adlershof’un alanı 4,6 kilometrekaredir. Bölgede yaklaşık 1.300 şirket, 18 bilimsel kuruluş ve 29.600 çalışan bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 6.200 öğrenci yer almaktadır. Bilimsel kuruluşlar, 11 üniversite dışı araştırma kuruluşu ile Humboldt Üniversitesi’nin yedi enstitüsünden oluşmaktadır. Bu rakamlar 2025 yıl sonuna aittir; Nisan 2025’te yayımlanan önceki yıl verileriyle karıştırılmamalıdır.

Bölgenin uzmanlaşma alanları arasında fotonik ve optik, fotovoltaik ve yenilenebilir enerji, mikrosistemler ve malzemeler, bilgi teknolojileri ve medya ile biyoteknoloji ve çevre teknolojileri bulunmaktadır. Bu alanlara yönelik teknoloji merkezleri, laboratuvarlar ve çalışma mekânları, araştırma ile işletme faaliyetlerinin aynı çevrede gelişmesini desteklemektedir. Uzmanlaşmış altyapı, farklı teknik gereksinimlere sahip kuruluşların uygun çalışma koşullarına erişmesini sağlamaktadır. Adlershof’ta çalışma ve yaşam işlevleri birlikte gelişmektedir. Resmî verilere göre 2025 yılı sonunda gelişim alanındaki konut sayısı yaklaşık 3.900’e ulaşmıştır. Konutların yanında sağlık, çocuk bakımı, alışveriş ve yeme içme hizmetleri de bulunmaktadır. Bu yapı, bilim ve teknoloji yerleşimlerinin araştırma kapasitesi kadar çalışanların günlük ihtiyaçlarıyla da ilişkilendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Sophia Antipolis ve Adlershof, bilgi paylaşımı ile uzmanlaşmış araştırma altyapısının birbirini tamamladığı iki farklı örnektir. Her iki yapıda da ekonomik değer, kurumların aynı bölgede bulunmasının yanında araştırma, eğitim ve işletme faaliyetleri arasında kurulan sürekli bağlantılarla gelişmektedir.

Resim 18: Sophia Antipolis Bilim ve Teknoloji Merkezi

Resim 19: Adlershof Bilim ve Teknoloji Merkezi

Güney Kore

Güney Kore'de sanayi yerleşimleri, planlı sanayi alanları ve işletmelerin kendi ihtiyaçlarına göre seçip geliştirdiği bireysel fabrika yerleşimleri üzerinden ele alınmaktadır. KOTRA'nın 2025 tarihli "Industrial Sites in Korea" rehberi, endüstriyel parkları dört temel grupta açıklamaktadır: ulusal endüstriyel parklar, genel endüstriyel parklar, kentsel yüksek teknoloji endüstriyel parkları ve tarım-sanayi parkları.

Bireysel fabrika yerleşimleri, endüstriyel parkların dışında kalan alanlardır. Bu yerleşimlerde arazi seçimi, gerekli izinler ve tesis geliştirme süreçleri işletmenin ihtiyaçlarına göre yürütülür. Dolayısıyla bireysel yerleşimlerin ayrı bir endüstriyel park türü olarak tanımlanması uygun değildir.

Endüstriyel Parklarda;

Planlı yerleşim, işletmelerin sanayi arazisine ve ortak altyapıya erişimini kolaylaştırabilir. İlişkili işletmelerin yakınlığı, tedarik bağlantılarını ve bilgi paylaşımını destekleyebilir. Bununla birlikte maliyet avantajı; konuma, arazi bedeline, altyapının yeterliliğine ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre değişir. Güney Kore'deki güncel dönüşüm yaklaşımında dijitalleşme ve düşük karbonlu üretim birlikte ele alınmaktadır.

KICOX'un program bilgilerine göre 9 Mayıs 2025 tarihinde Asan, Chungju ve Masan olmak üzere üç yeni alan akıllı yeşil sanayi parkı programına seçilmiştir. Bu seçim, ilgili alanlardaki dönüşüm çalışmalarının tamamlandığı anlamına gelmemektedir.

KICOX'un dijital ve düşük karbonlu sanayi ortamı programları; sanayi parkları ile işletmelerin dijital altyapısının geliştirilmesini, çevresel altyapının güçlendirilmesini ve üretim ortamının iyileştirilmesini kapsamaktadır.

Güney Kore'de, Endüstriyel Parkların özellikleri ile bu konudaki yönetim prensipleri şu şekilde sıralanmıştır:

- Parkların geliştirilmesinde hedef sektörlerin ihtiyaçları, bölgesel koşullar ve altyapı kapasitesi birlikte değerlendirilmelidir. Yer seçimi, finansman ve inşaat aşamalarının ardından işletme döneminin gerektirdiği yönetim kapasitesi de oluşturulmalıdır.

- Park yönetiminin görevi, ortak tesislerin bakımını sağlamakla sınırlı değildir. İşletmelere sunulan hizmetlerin ihtiyaçlara uygunluğu, kaynak verimliliği, çevresel performans ve işletmeler arasında kurulabilecek üretim bağlantıları da yönetimin kapsamına girer.

- Enerji, su, atık ve yan ürün akışlarının değerlendirilmesi, işletmeler arasında ortak kullanım veya kaynak değişimi fırsatlarının belirlenmesini sağlayabilir. Bu fırsatların ekonomik ve çevresel sonuçları ölçülerek izlenmelidir.

- Altyapı yatırımlarının tamamının devlet tarafından karşılandığı ve yatırımcının yalnızca fabrika binasını inşa ettiği yönünde genel bir kabul yapılmamalıdır. Geliştirme ve işletme sorumlulukları, bölgenin modeline ve ilgili kuruluşların görevlerine göre değerlendirilmelidir.

Tablo 2: Güney Kore'deki Planlı ve Özel Bölgelere İlişkin Veriler

GÜNEY KORE

Sanayi Yerleşimleri Karşılaştırması

Kayıtlı fabrika sayısı ve arazi alanı

Fabrika sayısı	ADET	Fabrikaların arazi alanı	km²
Planlı ve özel bölgeler*	86.144	Planlı ve özel bölgeler*	498,68
Bireysel yerleşimler	134.110	Bireysel yerleşimler	441,49
Daha fazla fabrika: Bireysel yerleşimler		Daha fazla arazi: Planlı ve özel bölgeler	

Çubuklar, her grafikte aynı ölçekle çizilmiştir: Uzun çubuk daha yüksek değeri gösterir.

Kaynak: KICOX / FactoryOn · 30 Haziran 2026 https://www.data.go.kr/data/3041646/fileData.do

Resim 20: Seoul Guro Endüstri Bölgesi (Apartman Tipi Yapılanma)



Resim 21: Daegu Seongseo Endüstri Bölgesi

Resim 22: Yeosu Endüstri Bölgesi

Resim 23: Busan Noksan Endüstri Bölgesi

Güney Kore'deki Endüstriyel Parkların Amaçları

Türü	Kalkınma Amacı	Hedef Bölge
Ulusal Endüstriyel Parklar	Yüksek teknoloji sanayinin ve ülkenin temel sanayisinin geliştirilmesi Az gelişmiş bölgelerin kalkınmasına katkı sağlanması.	Az gelişmiş bölgeler. Yüksek teknoloji için altyapı avantajı olan bölgeler.
Yerel Endüstriyel Parklar	Yerel ekonomilerin kalkındırılması Sanayinin uygun bir şekilde yerelleşmesinin sağlanması.	Kalkınma ihtiyacı olan bölgeler.
Kentsel Yüksek Teknolojili Endüstriyel Parklar	ICT, diğer yüksek teknoloji, kültürel sanayi ve bilgi endüstrisinin geliştirilmesi.	Yüksek teknoloji endüstrisinin teşvik edilmesi için avantajı olan kentler.
Tarım Endüstriyel Parkları	Tarım ve balıkçılığın yaygın olduğu bölgelerde sanayinin geliştirilmesinin sağlanması.	Tarım ve balıkçılıkta avantajı olan bölgeler.

Kaynak: 2011 Modularization of Korea's Development Experience: Industrial Park Development Strategy and Management Practices (2012), Ministry of Strategy and Finance.

Tablo 3: Güney Kore'deki Endüstriyel Parkların Amaçları

3. Adana İline İlişkin Genel Bilgiler

Adana, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz kıyıları ile Toros Dağları arasında yer almaktadır. Kent merkezi Seyhan Nehri'nin iki yakasında gelişirken ilin güneyinde Çukurova'nın verimli ovaları, kuzeyinde ise dağlık alanlar bulunmaktadır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri, bölgenin tarımsal üretimi ve su kaynakları açısından önemli bir konuma sahiptir. Ova, kıyı ve dağlık alanların farklı özellikleri, arazi kullanımının yerel koşullara göre değerlendirilmesini gerektirir. Sanayi yatırımlarının yer seçiminde ulaşım olanakları, mevcut altyapı, tarım arazilerinin korunması, su temini ve taşkın riski birlikte ele alınmalıdır. Adana'nın ova ve kıyı kesimlerinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Kuzeydeki yüksek kesimlerde yükseltiye bağlı olarak daha serin koşullar görülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun dönem istatistiklerinde Adana için temmuz ayı ortalama sıcaklığı 28,3 °C, ağustos ayı ortalama sıcaklığı ise 29,2 °C olarak verilmektedir.

Bu değerler yalnızca 2025 yılına ait ölçümleri değil, uzun yıllara dayanan iklim özelliklerini göstermektedir. Türkiye genelindeki yıllık yağış ve sıcaklık değerlendirmeleri, Adana'ya ait yerel verilerin yerine kullanılmamalıdır. Bu coğrafi ve iklimsel özellikler, sanayi alanlarının planlanmasında dikkate alınması gereken temel koşullardır. Yer seçimi ve ulaşım düzeni; çalışanların erişimi, tedarik zincirlerinin işleyişi ve ürünlerin pazarlara taşınması bakımından değerlendirilmelidir. Karayolu, demiryolu, liman ve hava taşımacılığı bağlantılarının sağlayabileceği avantajlar; yatırım alanına olan mesafeler, bağlantı kapasitesi ve taşıma maliyetleri üzerinden incelenmelidir. Bölgesel ulaşım olanaklarının yatırım kararlarına katkısı, bu unsurların birlikte değerlendirilmesiyle ortaya konulabilir. Sıcak yaz koşulları, yapı tasarımında enerji verimliliği ve su yönetiminin önemini artırmaktadır. Yapıların yönlenmesi, güneş kontrolü, gölgelendirme, uygun yalıtım ve verimli soğutma sistemleri planlamanın temel bileşenleri arasında yer almalıdır. Yeşil alanlarda yerel koşullara uygun, su ihtiyacı düşük bitkiler tercih edilmeli; yağmur suyunun toplanması ve kullanım amacına uygun kalitede arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesi ele alınmalıdır.

Çalışanların ulaşımını kolaylaştıran düzenlemeler, sosyal hizmetler ve günlük ihtiyaçları karşılayan ortak alanlar da üretim alanlarıyla birlikte planlanmalıdır. Adana'nın sanayi gelişiminde mevcut üretim birikiminin araştırma, teknoloji geliştirme ve lojistik hizmetlerle ilişkilendirilmesi önem taşımaktadır. Bu yaklaşımın başarısı; altyapının yeterliliğine, işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına, çevresel etkilerin yönetilmesine ve kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliği kurulmasına bağlıdır. Sanayi alanlarının gelişimi, bulundukları çevreyle uyumlu, kaynaklarını verimli kullanan ve nitelikli üretimi destekleyen bir planlama anlayışına dayanmalıdır.

Adana'da sanayi alanlarının gelişimi, Çukurova'nın tarımsal üretim kapasitesi ve su kaynaklarıyla birlikte ele alınmalıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin tarımsal sulamadaki önemi, yeni yatırımlarda su ihtiyacının dikkatle değerlendirilmesini gerektirir. İşletmelerin su tüketiminin üretim süreçlerine göre hesaplanması, kayıpların azaltılması ve uygun arıtma sonrasında suyun yeniden kullanılması, kaynakların verimli yönetilmesine katkı sağlayabilir.

Arazi seçiminde mevcut sulama ve drenaj altyapısının işleyişi korunmalı; yapılaşmanın çevredeki tarım alanlarına ve yüzey suyu akışına etkileri incelenmelidir. Taşkın riski, zemin koşulları ve altyapı kapasitesi, yatırım alanına özgü çalışmalarla değerlendirilmelidir. Böylece sanayi gelişimi ile tarımsal faaliyetlerin ihtiyaçlarını birlikte gözeten bir planlama yaklaşımı oluşturulabilir.



Harita 1: Adana İli Fiziki Haritası

Harita 2: Adana İli Fiziki Konum

Tablo 4: Adana İklim Görünümü Tablosu

Adana'nın iklim görünümü

2025 gözlemleri ve uzun dönem ortalamaları

Gösterge	Değer	Dönem
Adana merkezde yüksek sıcaklık	46,7 °C	9 Ağustos 2025
Ceyhan'da yüksek sıcaklık	46,9 °C	9 Ağustos 2025
Güneyde yağış azalması	%60'tan fazla	2025 / normale göre
Ocak ortalama sıcaklığı	9,5 °C	Uzun dönem
Ağustos ortalama sıcaklığı	29,2 °C	Uzun dönem
Ağustos ortalama yağışı	10,4 mm	Uzun dönem
Aralık ortalama yağışı	143,0 mm	Uzun dönem
Temmuz güneşlenme süresi	10,1 saat/gün	Uzun dönem

2025 gerçekleşmeleri ile uzun dönem ortalamaları ayrı gösterilmiştir.

Yağış azalması yalnızca Adana'nın güney kesimleri için geçerlidir.

Uzun dönem değerleri 2025 yılının tekil ölçümü değildir.

Harita 3: Adana İlçeleri Sınırları



Tablo 5: İlçelere Göre Adana İlinin Yüzölçümü

İlçe	Alan (km²)	Pay (%)
Aladağ	**1.343**	9,70
Ceyhan	**1.409**	10,18
Çukurova	**313**	2,26
Feke	**1.234**	8,91
İmamoğlu	**461**	3,33
Karaisalı	**1.170**	8,45
Karataş	**802**	5,79
Kozan	**1.886**	13,62
Pozantı	**899**	6,49
Saimbeyli	**990**	7,15
Sarıçam	**810**	5,85
Seyhan	**385**	2,78
Tufanbeyli	**852**	6,15
Yumurtalık	**446**	3,22
Yüreğir	**847**	6,12
ADANA TOPLAMI	**13.847**	**100,00**

KAYNAK
Millî Savunma Bakanlığı · Harita Genel Müdürlüğü
İl ve İlçe Yüz Ölçümleri, 2026 güncellemesi.
harita.gov.tr/il-ve-ilce-yuzolcumleri

Not: Alanlar, HGM'nin 1:1.000.000 ölçekli haritasından hesaplanan itibari değerlerdir; resmî sınır tespiti niteliği taşımaz.
Paylar 13.847 km² toplamından hesaplanmış ve iki ondalığa yuvarlanmıştır.
Erişim: 9 Ekim 2026.

3.1. Nufus Yapısı

TÜİK'in 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Adana'nın nüfusu 2.283.609 kişidir. Nüfusun 1.141.614'ü erkek, 1.141.995'i kadındır. İl nüfusu, 2024 yılındaki 2.280.484 kişilik düzeyine göre 3.125 kişi artmıştır. Yaklaşık yüzde 0,14 olan bu artış, il genelindeki toplam nüfusun önceki yıla kıyasla sınırlı ölçüde büyüdüğünü göstermektedir. Ancak toplam nüfustaki değişim, ilçelerin tamamında aynı yönde veya aynı hızda gerçekleşmemektedir. 2025 yılında Seyhan'ın nüfusu 782.204, Yüreğir'in 396.572, Çukurova'nın 380.653 ve Sarıçam'ın 263.080 kişidir. Bu dört ilçenin toplam nüfusu 1.822.509 kişiye ulaşmakta ve Adana nüfusunun yaklaşık yüzde 79,8'ini oluşturmaktadır. Bu oran, dört ilçenin il nüfusu içindeki payını göstermektedir; doğrudan kentsel nüfus oranı olarak yorumlanmamalıdır. Ceyhan'ın 156.081 ve Kozan'ın 132.572 kişilik nüfusu da yerleşim, istihdam ve hizmet planlamasının yalnızca merkez ilçelerle sınırlı tutulmaması gerektiğine işaret etmektedir. Nüfusun ilçelere göre dağılımı, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve teknik altyapı ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde temel bir girdidir. Bununla birlikte, nüfus büyüklüğü tek başına bir ilçenin hizmet ihtiyacını veya altyapı yeterliliğini açıklamaz. Yaş yapısı, hanehalkı özellikleri, yerleşim yoğunluğu, mevcut hizmet kapasitesi ve günlük ulaşım hareketleri de birlikte incelenmelidir. İlçe toplamlarının mahalle düzeyindeki dağılımla desteklenmesi, ihtiyaçların daha doğru belirlenmesine yardımcı olabilir.

Sanayi ve teknoloji yatırımları açısından toplam nüfus, doğrudan kullanılabilir işgücü sayısını göstermemektedir. İşgücü potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışma çağındaki nüfus, eğitim düzeyi, mesleki beceriler, işgücüne katılım ve istihdam durumu hakkında ek verilere ihtiyaç vardır. İşletmelerin personel gereksinimleri ile yerel becerilerin karşılaştırılması; mesleki eğitim, çalışan ulaşımı ve istihdam hizmetlerinin planlanmasına katkı sağlayabilir. Nüfus verileri, ekonomik ve sosyal planlama için bir başlangıç noktasıdır. Bu verilerden hareketle belirli bir yatırımın sağlayacağı istihdam, göç veya ekonomik büyüme etkisi doğrudan hesaplanamaz. Böyle sonuçlar için yatırımın ölçeği, sektör yapısı, personel ihtiyacı ve uygulanma süresi ayrıca değerlendirilmelidir. Planlamada temel amaç, nüfusun mevcut dağılımını ve değişimini dikkate alarak üretim alanları ile yaşam çevresi arasında dengeli ve erişilebilir bir yapı oluşturmaktır.



Grafik 13. Adana'nın Yıllık Nüfus Artış Hızı (2021–2024)

Adana nüfus yapısı

2025 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Adana ili nüfus verileri

Yıl	Toplam	Erkek	Kadın
2025	2.283.609	1.141.614	1.141.995

İlçelere göre Adana nüfusu

Nüfus ve il toplamındaki pay • 2025

İlçe	Nüfus	Pay
Seyhan	782.204	%34,3
Yüreğir	396.572	%17,4
Çukurova	380.653	%16,7
Sarıçam	263.080	%11,5
Ceyhan	156.081	%6,8
Kozan	132.572	%5,8
İmamoğlu	27.196	%1,2
Karataş	24.005	%1,1
Karaisalı	22.872	%1,0
Pozantı	19.983	%0,9
Yumurtalık	17.806	%0,8
Tufanbeyli	16.027	%0,7
Aladağ	15.839	%0,7
Feke	15.586	%0,7
Saimbeyli	13.133	%0,6
Adana toplamı	**2.283.609**	**%100,0**

Kaynak: TÜİK, ADNKS 2025.
Paylar il nüfusundan hesaplanmış ve yuvarlanmıştır.

Tablo 6: Adana Nufus Yapısı

Harita 4: Adana İli ve İlçelerinin 2025 yılına ait nüfus artış hızı

ADANA

İlçelere göre yıllık nüfus artış hızı

2025 | 2024–2025 değişimi | Binde (‰)

Nüfus azalışı
Nüfus artışı

ADANA GENELİ
+1,37 ‰



Hesaplama: 1.000 × ln(Nüfus 2025 / Nüfus 2024). Değerler iki ondalığa yuvarlanmıştır.
Nüfus kaynağı: MEB resmî kontenjan tablolarındaki 2024 ve 2025 ilçe nüfusları.
2024: Niğde MEB, 2025 SRC eki, s. 5. 2025: Çardak MEB, 2026 MTSK eki, s. 1.
Yöntem: TÜİK, ADNKS 2025 metaverisi. Hızlar bu çalışma kapsamında hesaplanmıştır.
Sınır geometrisi: geoBoundaries, Türkiye ADM2; tematik gösterimdir.



Harita 5: Adana'nın Ulusal ve Uluslararası Ulaşım ve Ticaret Koridorlarıyla Bağlantıları



Adana'nın Ulusal ve Uluslararası Ulaşım ve Ticaret Koridorlarıyla Bağlantıları

Adana’da Ulaşım

Kara yolu, demiryolu ve şehir içi raylı sistem

Bölgesel ulaşım bağlantıları

Mersin – Adana – Osmaniye – Gaziantep koridoru

—— Demiryolu proje güzergâhı **312,5 km**

Mersin – Adana – Toprakkale – Bahçe – Nurdağı – Başpınar

Başpınar–Gaziantep / Gaziray bağlantısıyla toplam koridor.

Harita: Rönesans / SACE · Proje uzunluğu: UAB, 26 Mayıs 2026

Koridorun ulaşım bileşenleri

- Mevcut otoyol
- D-400 devlet yolu
- Mevcut demiryolu
- Hızlı tren projesi

Hızlı tren: Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep · Yapım projesi

Güney Çevre Yolu

29 km • Proje

D-400 üzerindeki transit yükün şehir merkezinin güneyine yönlendirilmesini hedefleyen bağlantı.

Metro

Hastane – Akıncılar · 13 istasyon

Üst harita proje kaynağındandır; alt çizimler şematiktir. Kesin uygulama güzergâhı değildir.

Adana’da Ulaşım

Mevcut ağlar, yeni demiryolu ve Güney Çevre Yolu

Bir kavşak kenti: Dört ulaşım katmanı

Şematik bağlantı · Mühendislik güzergâhı değildir



29 km	2 × 3	13	312,5 km
Güney Çevre Yolu	Planlanan şerit	Metro istasyonu	Hızlı tren projesi

Kara yolu

O-21: Pozantı üzerinden İç Anadolu yönü.

O-51: Mersin bağlantısı.

O-52: Osmaniye ve Gaziantep yönü.

D-400: Kentten geçen doğu–batı devlet yolu.

Bağlantı etkisi

İç Anadolu, Mersin limanı ve doğu yönü arasında aktarma.

Demiryolu

Mersin–Adana mevcut demiryolu koridoru.

Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep hızlı tren hattı yapım aşamasında.

200 km/sa tasarım hızı, 2 sa. 15 dk. hedefi.*

Yolcu + yük

Yeni hat elektrikli ve sinyalli; liman erişimi güçlenebilir.

Kent + hava

Hastane–Akıncılar metrosu: 13 istasyon, mevcut.

Belediye otobüsleri kent içi erişimi tamamlar.

Çukurova Havalimanı

Mersin/Tarsus’ta; 2024’ten beri hizmette.

Havalimanı erişimi

Kara yolu açık; tren bağlantısı hızlı tren projesi içinde.

Güney Çevre Yolu

Odak proje / 2026

29 km · 2 × 3 şerit · Hemzemin kavşaksız

Adana’nın güneyinde planlanan Güney Çevre Yolu, kentin doğu–batı ulaşımına yeni bir omurga kazandırmayı hedefliyor. Mersin’den gelen ve Osmaniye ile Gaziantep yönüne devam eden transit trafik ve ağır taşıtlar için kent merkezi dışında bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Bu bağlantı, D-400’ün Adana merkez geçişindeki yükünü azaltırken mahalle trafiği ile sanayi ve lojistik kaynaklı taşıt hareketlerinin ayrışmasına katkı sağlayabilir. Güney Çevre Yolu’nun önemi, ulaşımın yanı sıra üretim ve ticaret bağlantılarında da ortaya çıkıyor. Sanayi tesisleri, depolama alanları ve tarımsal üretim merkezlerinin limanlara ve otoyol ağına erişimini güçlendiren bu hat, ürün sevkiyatının daha düzenli işlemesini destekleyebilir. Kentin güneyinde oluşturacağı geçiş kuşağı ise şehir yerleşimi ile tarımsal alanlar arasında doğal bir sınır işlevi üstlenebilir.

Proje ayrıntısı: KGM tasarımı; 5 köprü, 8 farklı seviyeli kavşak. Yol tamamlanmadı.
* Mersin–Gaziantep hızlı tren süresi proje hedefidir.
Kaynaklar: KGM proje dosyası · UAB (08.02.2026) · Adana Büyükşehir Ulaşım

3.2. Ekonomik Yapı

Adana'nın ekonomik yapısı, Çukurova'nın tarımsal üretim kapasitesi ile ilin köklü sanayi ve ticaret birikiminin birlikte gelişmesiyle şekillenmiştir. Tarımsal ürünlerin işlenmesiyle başlayan üretim ilişkileri; tekstil, gıda, kimya, plastik, metal ve makine sanayilerine uzanan geniş bir faaliyet alanı oluşturmuştur. Bu yapı içerisinde tarım, sanayi ve hizmetler birbirini tamamlamaktadır. Tarımsal üretim sanayiye hammadde sağlarken sanayi işletmeleri de işleme, ambalajlama, ekipman, depolama ve taşımacılık faaliyetlerine talep oluşturmaktadır. Adana Sanayi Odasının 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, yıl sonu itibarıyla Odaya kayıtlı üye sayısı "2.432" olmuştur. Bu sayı, ADASO'nun üyelik kayıtlarını ifade etmektedir; ildeki bütün sanayi işletmelerinin, üretim tesislerinin veya sanayi siciline kayıtlı kuruluşların toplamı olarak değerlendirilmemektedir.

Büyük ölçekli sanayi kuruluşları açısından da Adana önemli bir temsil gücüne sahiptir. İstanbul Sanayi Odasının "2025 yılı sonuçlarına ilişkin" araştırmalarında Adana, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde "16", İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde "15" kuruluşla yer almıştır. Böylece iki listedeki toplam kuruluş sayısı "31" olmuştur. Bu sonuçlar, 2026 yılında açıklanan ancak işletmelerin 2025 yılı faaliyetlerini değerlendiren araştırmalara aittir.

İlin ekonomik yapısını değerlendirirken kuruluş sayısı, üretimden satışlar, ihracat ve istihdam göstergelerinin birlikte ele alınması önem taşımaktadır. Büyük sanayi kuruluşlarının varlığı üretim ölçeği hakkında bilgi verirken küçük ve orta ölçekli işletmeler; tedarik, bakım, parça üretimi, ambalaj ve teknik hizmetler üzerinden bu yapıyı tamamlamaktadır. Bu nedenle Adana'nın ekonomik kapasitesi, yalnızca büyük işletmeler üzerinden değil, işletmeler arasındaki üretim ve tedarik ilişkileri üzerinden de değerlendirilmektedir.

İlde Öne Çıkan Sektörler

Tekstil Ürünleri İmalatı

Tekstil sektörü, Adana'nın tarımsal üretim ile sanayi arasındaki tarihsel bağlantısının belirgin olduğu faaliyet alanlarından biridir. Pamuk ve diğer tekstil hammaddelerinin işlenmesi; iplik, dokuma ve kumaş üretimi gibi farklı aşamalar üzerinden sanayi faaliyetlerine dönüşmektedir. Sektörün üretim zinciri, hammadde temininden ürünün müşteriye teslimine kadar makine, kimyasal madde, enerji, ambalaj ve lojistik hizmetleriyle ilişkilidir.

ADASO'nun TİM verilerine dayanan açıklamasına göre, Adana'nın 2025 yılı tekstil ihracatı "490,6 milyon ABD doları" düzeyindedir. Bu rakam, ilgili ihracat sınıflandırmasının kapsamını göstermektedir; bütün tekstil işletmelerinin üretim değeri veya iç piyasa satışlarıyla aynı anlama gelmemektedir. Sektörün gelişimi açısından ürün kalitesinin sürekliliği, üretim süreçlerinin izlenebilirliği ve kaynak kullanımının verimliliği önemli değerlendirme alanlarıdır. Tasarım, farklı kullanım amaçlarına yönelik kumaş geliştirme ve üretim teknolojilerinin iyileştirilmesi, mevcut üretim birikiminin daha yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesi açısından fırsat oluşturmaktadır.

Gıda Ürünleri İmalatı

Gıda sanayisi, Çukurova'nın tarımsal üretiminin işlenmesi ve pazara hazırlanması bakımından Adana ekonomisinin temel bileşenlerinden biridir. Tahılların ve diğer tarımsal ürünlerin işlenmesi; un, nişasta, bitkisel yağ ve çeşitli gıda ürünleri gibi üretim alanlarıyla bağlantılıdır. Bu faaliyetler, tarımsal hammaddenin muhafaza edilmesini ve farklı tüketim ya da sanayi ihtiyaçlarına uygun ürünlere dönüştürülmesini sağlamaktadır.

2025 yılında "hububat, bakliyat ve mamulleri" ihracatı "364,9 milyon ABD doları" olarak açıklanmıştır. Bu tutar, söz konusu ihracat grubuna aittir; gıda ürünleri imalatının bütün alt faaliyetlerinin toplam ihracatı olarak kullanılmamaktadır. Gıda sektöründe ekonomik değer, üretimin yanı sıra depolama, sınıflandırma, analiz, ambalajlama ve dağıtım aşamalarında da oluşmaktadır. Özellikle ürün güvenliği, raf ömrü, uygun saklama koşulları ve parti bazında izlenebilirlik, işletmelerin pazara erişimini etkileyen temel unsurlardır. Tarımsal üretim ile işleme kapasitesinin uyumlu gelişmesi, hasat dönemindeki ürün yoğunluğunun yönetilmesine ve hammaddenin daha etkin değerlendirilmesine katkı sağlayabilir.

Ana Metal Sanayi

Ana metal sanayisi; metal üretimi ve işlenmesi üzerinden makine, yapı malzemeleri ve çeşitli imalat faaliyetlerine girdi sağlayan bir sektördür. Adana'nın büyük sanayi kuruluşları arasında alüminyum ve demir mamulleri alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin bulunması, metal üretiminin ilin sanayi yapısındaki yerini göstermektedir.

Bu sektörün ekonomik etkisi, nihai ürün satışlarının yanında diğer işletmelere sağladığı malzeme ve yarı mamuller üzerinden ortaya çıkmaktadır. Metal girdilerinin özellikleri, kalitesi ve teslim süreleri; bu girdileri kullanan üreticilerin maliyetlerini ve üretim planlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Metal sanayisi açısından malzeme analizleri, kalite kontrol, enerji verimliliği ve üretim kayıplarının azaltılması önemli gelişim alanlarıdır. Hurda ve üretim artıklarının uygun yöntemlerle değerlendirilmesi de kaynak kullanımının iyileştirilmesi açısından potansiyel taşımaktadır. Bu alanların ekonomik uygulanabilirliği, işletme ve ürün düzeyinde yapılacak teknik değerlendirmelere bağlıdır.

Plastik, Kimyasal Ürünler ve Geri Dönüşüm Sanayi

Kimya ve plastik faaliyetleri; tarım, gıda, tekstil ve diğer imalat alanlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli girdilerle bağlantılıdır. Ambalaj, sulama ekipmanları ve üretim süreçlerinde kullanılan malzemeler, bu sektörlerin diğer faaliyetlerle kurduğu ilişkilerin örnekleri arasındadır. ADASO'nun açıklamasına göre, "kimyevi maddeler ve mamulleri", 2025 yılında "607,4 milyon ABD doları" ihracatla Adana'nın ihracatında ilk sırada yer almıştır.

Bu ihracat grubu, başlıktaki plastik, kimya ve geri dönüşüm faaliyetlerinin tamamıyla birebir örtüşmemektedir. Dolayısıyla söz konusu tutar, bu üç faaliyet alanının ortak üretim veya ihracat toplamı olarak yorumlanmamaktadır. Geri dönüşüm faaliyetleri, kullanılabilir malzemelerin yeniden üretim süreçlerine kazandırılması açısından değerlendirilmelidir. Bununla birlikte geri kazanılan bir malzemenin sanayide kullanılabilmesi; malzemenin niteliğine, ayrıştırma kalitesine, ilgili ürünün teknik gerekliliklerine ve kullanım koşullarına bağlıdır. Bu nedenle geri dönüşüm potansiyeli ile fiilen elde edilen ikincil hammadde miktarı ayrı göstergelerdir.

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

Adana, TR62 Çukurova Bölgesi içerisinde metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve enerji hammaddeleri bakımından çeşitlilik gösteren illerden biridir. Resmî açıklamalar ve MTA kayıtları; ilde krom, demir, kurşun-çinko, boksit, kuvarsit ve linyit gibi farklı kaynaklara ilişkin jeolojik çalışmalar bulunduğunu göstermektedir. Aladağ çevresindeki krom cevherleşmeleri ile Feke–Mansurlu çevresindeki demir sahaları, ilin metalik maden varlığını açıklayan örnekler arasındadır. Kozan–Horzum çevresindeki çinko sahalarına ilişkin MTA çalışmaları da bulunmaktadır. Bu kayıtlar, ilgili yerlerde maden varlığına yönelik araştırmalar yapıldığını göstermekte.

MTA'nın bu sahaya ilişkin boksit maden jeolojisi raporu "2025 yılında yayımlanmıştır". Raporun yayın yılı, sahada aynı yıl üretim yapıldığı anlamına gelmemektedir. Endüstriyel hammaddeler bakımından Feke–Köleli ve Tufanbeyli çevresindeki kuvarsit sahaları dikkate değerdir. MTA'nın Feke–Köleli çalışmasında, incelenen kuvarsitlerin analiz sonuçlarına göre döküm kumu olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. Ancak bu değerlendirme, Adana'daki bütün kuvarsitlerin aynı kullanım özelliklerine sahip olduğu şeklinde genellenmemelidir.
Cam, döküm veya diğer sanayi uygulamalarına uygunluk, her sahanın mineralojik ve kimyasal özelliklerine göre belirlenmektedir. Tufanbeyli linyit sahaları ise ilin enerji hammaddeleri arasında yer almaktadır. Maden kaynaklarının ekonomik değerlendirmesinde cevher niteliği, zenginleştirme ihtiyacı, ulaşım, enerji tüketimi ve işletme koşulları birlikte ele alınmaktadır. "Jeolojik kaynak, rezerv ve yıllık üretim miktarı farklı kavramlardır"; bu göstergelerin birbirinin yerine kullanılması, ilin madencilik kapasitesine ilişkin yanıltıcı sonuçlar oluşturabilir. İlin üretim yapısını tamamlayan diğer faaliyetler arasında makine ve ekipman, sulama sistemleri, elektrik ve enerji teknolojileri ile ambalaj üretimi de bulunmaktadır. Bu alanlar, tarımsal üretim ve imalat sanayisinin ekipman, malzeme ve teknik hizmet ihtiyaçlarıyla birlikte değerlendirilmektedir.

Adana İlinde 2025 Yılı Dış Ticaret Hacmi

Adana'nın dış ticaret yapısı, ihracata yönelik üretim ile üretim süreçlerinde kullanılan ithal girdilerin birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. Dış ticaret hacmi, aynı dönem ve aynı istatistik kapsamındaki ihracat ile ithalat değerlerinin toplamıdır. Bu nedenle farklı kurumların, farklı para birimleri veya farklı il atama yöntemleriyle hazırladığı veriler doğrudan birleştirilmemektedir. TİM verilerine dayanan ADASO açıklamasında, Adana'nın 2025 yılı ihracatı "3.044.461.000 ABD doları" olarak verilmiştir. Bu tutar yalnızca ihracatı ifade etmektedir; ilin toplam dış ticaret hacmi değildir. İhracat ve ithalatın karşılaştırıldığı bir tabloda veri kaynağı, dönem, para birimi ve kullanılan istatistik kapsamının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Böylece dış ticaret hacmi ve denge hesapları aynı veri serisi üzerinden yapılabilir; TİM ihracat verileri ile TÜİK dış ticaret verileri arasındaki kapsam farklılıklarının hesaplara yansıması önlenebilir.

3.3.3. İthalat

Adana'nın ithalatı, sanayi ve tarımsal üretimde kullanılan girdiler açısından değerlendirilmesi gereken bir ekonomik faaliyettir. Hammadde, ara malı ve üretim ekipmanlarının dışarıdan temini; işletmelerin üretim ihtiyaçlarını karşılayabilir ve belirli teknolojilere erişim sağlayabilir. Bununla birlikte ithalatın ekonomik etkisi, ürünün kullanım amacı ve yerel üretim süreçlerine katkısı üzerinden incelenmelidir.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda, Müdürlüğün yürüttüğü ithalat işlemlerinin ana ürün grupları tahıl ve tahıl ürünleri, bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar, yem ve yem katkıları ile ambalaj ürünleri olarak belirtilmektedir. Bu kayıtlar, Müdürlüğün görev alanındaki ithalat işlemlerine ilişkindir; Adana'nın bütün sektörlerdeki toplam ithalatını veya ithalatın parasal değerini göstermemektedir. İthal girdilerin üretime etkisini değerlendirirken tedarik süresi, kalite, fiyat, döviz kuru ve alternatif tedarikçi bulunabilirliği birlikte dikkate alınmaktadır. Aynı girdi için farklı kaynakların kullanılabilmesi, işletmelerin tedarik sürekliliğini güçlendirebilir.

Buna karşılık belirli bir tedarikçiye veya ürüne yoğun bağımlılık, üretim planlamasında kırılganlık oluşturabilir. Yerel tedarik kapasitesinin geliştirilmesi açısından ithal ürünün teknik özellikleri ile yerli üretim imkânlarının karşılaştırılması önem taşımaktadır. İthal ikamesinin uygulanabilirliği; kalite, maliyet, üretim ölçeği ve teslim süresinin birlikte değerlendirilmesine bağlıdır. Bu çerçevede ithalat verileri, hangi girdilerde yerel üretim veya ürün geliştirme fırsatı bulunabileceğini araştırmak için kullanılabilir. Ancak bu fırsatlar, ürün ve işletme düzeyinde yapılacak çalışmalarla somutlaştırılmalıdır.

3.4. Tarımsal Yapı ve Üretim

Adana'nın tarımsal yapısı, Çukurova'daki bitkisel üretim çeşitliliği ile bu üretimin işleme ve pazarlama faaliyetlerine uzanan bağlantıları üzerinden değerlendirilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün raporunda mısır, buğday, pamuk, soya, yer fıstığı, ayçiçeği ve turunçgiller öne çıkan ürünler arasında bulunmaktadır. Tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayilerine hammadde sağlarken sulama ekipmanı, tarım makineleri, ambalaj, depolama ve taşıma hizmetlerine de talep oluşturmaktadır. Bu nedenle tarımın ekonomik katkısı, tarladaki üretimle birlikte ürünün işlenmesi ve pazara ulaştırılması aşamalarında ele alınmalıdır. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025 Yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan ürün bazındaki üretim tablosunda 2024 yılı resmî verileri kullanılmıştır. Rapordaki bu miktarlar, 2025 yılı üretimi olarak aktarılmamalıdır. Aynı raporda 2025 yılı bitkisel üretim destekleme tutarı 2.618.204.858 TL, yaklaşık 2,62 milyar TL, olarak verilmektedir.

Soya Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi 481 üretici ve 28.821 dekar, Ayçiçeği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi ise 1.476 üretici ve 69.704 dekar üzerinden açıklanmıştır. Bu alanlar, ilgili projelerin kapsamını göstermektedir; il genelindeki toplam soya veya ayçiçeği ekim alanları değildir. Tarımsal üretimin ekonomik değerinin artırılması açısından ürünün hasat sonrasında korunması, uygun biçimde depolanması ve kullanım amacına göre sınıflandırılması önem taşımaktadır. Taze ürünlerde saklama ve taşıma koşulları, sanayiye yönelik ürünlerde ise kalite özellikleri ve düzenli hammadde temini, değer zincirinin farklı aşamalarını etkilemektedir. Üretimin sürdürülebilirliği açısından su kullanımı, toprak özellikleri ve bitki sağlığının izlenmesi birlikte değerlendirilebilir. Tarımsal teknolojilerin sağlayacağı fayda, uygulandıkları ürünün ve arazinin koşullarına bağlıdır. Sulama, gübreleme veya mekanizasyon yatırımlarının etkisi, yalnızca kullanılan ekipmanla değil, uygulamanın doğruluğu ve üretim sonuçlarıyla ölçülmektedir.

Adana'nın tarım ile sanayi arasındaki ilişkileri, ürün geliştirme ve teknik hizmetler bakımından da fırsat oluşturmaktadır. Ürün analizleri, izlenebilirlik, işleme yöntemleri ve yan ürünlerin değerlendirilmesi bu kapsamda araştırılabilecek alanlardır. Bu fırsatların ticari değere dönüşmesi; hammaddenin niteliği, üretim ölçeği, teknoloji ihtiyacı ve pazar talebinin birlikte incelenmesine bağlıdır.

3.5. Madencilik

Adana'nın kuzey ve dağlık kesimleri, metalik madenler ve endüstriyel hammaddeler bakımından çeşitli jeolojik araştırmalara konu olmuştur. Aladağ çevresindeki krom cevherleşmeleri ile Feke–Mansurlu çevresindeki demir sahaları, ilin maden varlığının belirgin örnekleri arasındadır. Bu sahalara ilişkin çalışmalarda jeolojik özellikler, cevher nitelikleri ve değerlendirme olanakları ele alınmaktadır. Farklı yıllarda hazırlanan jeoloji ve rezerv raporları, doğrudan 2025 yılı üretim miktarlarını göstermemektedir.

Aladağ'daki krom sahalarına ilişkin araştırmalar, cevherin çıkarılmasının yanında zenginleştirilmesine yönelik teknik çalışmaları da içermektedir. Bölgede krom cevherinin gravite yöntemleriyle zenginleştirilme olanakları araştırılmıştır. Bu tür işlemler, cevher içerisindeki değerli mineralin yoğunlaştırılması ve sonraki kullanım aşamalarına uygun bir ürün elde edilmesi açısından önem taşımaktadır. Ekonomik uygulanabilirlik ise cevherin mineralojik özelliklerine, metal içeriğine, işlem sırasında sağlanan kazanıma ve işletme maliyetlerine bağlıdır. Aladağ'da madencilik faaliyetlerine yönelik 2025 tarihli proje değerlendirmeleri de bulunmaktadır.

Dölekli Mahallesi'ndeki bir krom ocağının patlatma düzeninin değiştirilmesi ve kapasitesinin artırılması projesine ilişkin 2 Mayıs 2025 tarihli kayıt, ilçede maden projelerine yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte proje kapsamında öngörülen kapasite ile işletmenin fiilen gerçekleştirdiği üretim ayrı göstergelerdir.

Feke–Mansurlu çevresindeki demir sahaları, Adana'nın metalik maden kaynakları içerisinde önemli bir araştırma alanıdır. Mansurlu, Mağarabeli ve çevredeki demir sahalarına ilişkin jeoloji, rezerv ve fizibilite çalışmaları bulunmaktadır. Bu sahaların ekonomik değeri; cevherin demir içeriği, istenmeyen bileşenleri, çıkarılabilirliği, işleme ihtiyacı ve tüketim noktalarına taşınma koşullarıyla birlikte değerlendirilmektedir.

Jeolojik olarak belirlenmiş bir cevher varlığının ekonomik olarak işletilebilir olması, teknik ve mali koşulların uygunluğuna bağlıdır. İlin maden çeşitliliği içerisinde Tufanbeyli'deki boksit kaynakları da yer almaktadır. Gümelek Tepe sahasına ilişkin boksit maden jeolojisi çalışması 2025 yılında yayımlanmıştır.
Bu çalışma, sahadaki boksit oluşumlarının jeolojik özelliklerini ele almaktadır. Çalışmanın yayımlandığı yıl, aynı yıl üretim gerçekleştirildiği anlamına gelmemektedir. Boksitin sanayide değerlendirilmesi; mineral bileşimi, alüminyum içeriği, safsızlıkları ve uygulanabilecek işleme yöntemleriyle ilişkilidir. Tufanbeyli'deki linyit kaynakları, madencilik ile enerji üretimi arasındaki bağlantının somut bir örneğini oluşturmaktadır. Tufanbeyli Linyit Santrali

450 MW kurulu güce sahiptir ve 2016 yılında işletmeye alınmıştır. Kurulu güç, elektrik üretim tesisinin kapasitesini ifade etmektedir; yıllık linyit üretimini veya yıllık elektrik üretim miktarını göstermemektedir. Linyitin ekonomik değerlendirilmesinde ısıl değer, nem, kül ve kükürt içeriği gibi yakıt özellikleriyle birlikte çıkarma ve taşıma maliyetleri önem taşımaktadır.

Madenciliğin ekonomik etkisi, cevherin çıkarılmasıyla sınırlı değildir. Kırma, öğütme, eleme, ayırma ve zenginleştirme işlemleri; hammaddenin niteliğine göre farklı sanayi kullanımlarına hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu süreçler makine ve ekipman, bakım, malzeme analizi, laboratuvar hizmetleri ve taşımacılıkla bağlantılıdır. Adana'nın sanayi birikimi, madencilik faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu teknik hizmetler ve ekipman bakımından değerlendirilebilecek bir zemin oluşturmaktadır. Daha yüksek katma değerli ürünlere geçişin uygulanabilirliği ise her cevher türü ve saha için ayrı teknik inceleme gerektirmektedir. Maden kaynaklarının ekonomik potansiyeli ile gerçekleşmiş üretim kapasitesi farklı göstergelerdir. Jeolojik kaynak, yer altında belirlenen mineral varlığını; rezerv, ilgili teknik ve ekonomik değerlendirmeler kapsamında işletilebilir kabul edilen bölümünü; yıllık üretim ise belirli bir dönemde fiilen üretilen miktarı ifade etmektedir.

Adana'nın madencilik yapısının değerlendirilmesinde bu ayrım, kaynak büyüklüğünün güncel üretim veya ekonomik katkı olarak yorumlanmasını önlemektedir. Madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği; üretim verimliliğiyle birlikte su kullanımı, toz oluşumu, atıkların niteliği, arazi güvenliği ve faaliyet sonrasında sahanın rehabilitasyonu üzerinden ele alınmaktadır. Cevher işleme artıklarının veya pasa malzemesinin yeniden kullanılabilirliği, malzemenin özelliklerine ve kullanım koşullarına bağlıdır. Bu çerçevede kaynakların verimli değerlendirilmesi, teknik uygunluk, ekonomik uygulanabilirlik ve çevresel etkilerin birlikte incelenmesiyle ilişkilidir.

Metalik madenler

13 kayıt · Boksit, alüminyum, krom, kurşun-çinko, demir ve manganez · Kaynaklar: 2010 / 2025

MADEN	SAHA / YER	TENÖR / KALİTE	MİKTAR / REZERV TÜRÜ
Boksit	Tufanbeyli · Gümelektepe	%30-67 Al_2O_3	**Açık özette miktar yok** Sayısal rezerv verilmemiş
Boksit (numune)	Tufanbeyli · Gümelektepe	%37,7 Al_2O_3 %25,4 SiO_2	**Laboratuvar numunesi** Rezerv / saha ortalaması değil
Alüminyum cevheri	Saimbeyli · Kızılçaltepe	%50 Al_2O_3	**4.750.000 ton** Mümkün rezerv
Alüminyum cevheri	Saimbeyli · Küçükakçal Tepe	%52 Al_2O_3	**1.500.000 ton** Mümkün rezerv
Krom	Aladağ · Kızılyüksek-Yataardıç	%5,37 Cr_2O_3	**198.000.000 ton** Rezerv · sınıfı belirtilmemiş
Kurşun-çinko	Kozan · Horzum	%1,5 Pb %28,15 Zn	**20.000 ton** Görünür + muhtemel + mümkün
Kurşun-çinko	Tufanbeyli / Kirazlıyurt · Kodamandere-Madengediği	%13 Zn / %3,8 Pb Tarihi analiz	**48.000 ton** Görünür + muhtemel + mümkün
Çinko	Tufanbeyli · Belbaşı	%27 Zn / %8 Zn	**114.690 ton** Görünür rezerv · iki tenör grubu
Demir	Feke / Mansurlu · Mağarabeli	%55,80 Fe	**7.500.000 ton** Görünür rezerv (kaynak özeti)
Demir	Saimbeyli · Aşılık	%52,93 Fe	**3.185.000 ton** Rezerv · sınıfı belirtilmemiş
Demir	Kozan · İnnik Tepe	%44,88 Fe	**604.000 ton** Görünür + muhtemel rezerv
Manganez	Ceyhan · Dokuztekne	%16,22 Mn %24,77 Fe	**76.557 ton** Görünür + muhtemel rezerv
Manganez	Ceyhan · Nacarlı	%18,74 Mn %26,67 Fe	**Rezerv belirtilmemiş** Sayısal miktar verilmemiş

Boksit aralığı numune analizidir (2019-2022 çalışmaları; 2025 yayını). 2025 laboratuvar sonucu tek numuneye aittir. Kodamandere: 48.000 ton düşük tenörlü cevherdir; tarihi analizler bu miktarın ortalama tenörü değildir. Belbaşı: 72.090 ton (%27 Zn) + 42.600 ton (%8 Zn). İnnik Tepe: detayda 604.000 ton, giriş özetinde 604.100 ton.

[1] MTA (2010) https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Adana_Madenler.pdf
[2] MTA 14863 (2025) https://eticaret.mta.gov.tr/index.php?route=product/product&product_id=37607
[3] MTA 14826 (2025) https://eticaret.mta.gov.tr/index.php?route=product/product&product_id=37546

Tablo 7: Adana İli Madenleri

Hammaddeler, enerji ve yeni çalışma kayıtları

14 kayıt · Kuvarsit, fosfat, grafit, kum-çakıl, linyit, doğal taş ve Horzum modeli · Kaynaklar: 2010–2025

MADEN	SAHA / YER	TENÖR / KALİTE	MİKTAR / REZERV TÜRÜ
Kuvarsit	Feke · Köleli-Elbeylideresi	%96,70 SiO_2	**93.018.750 ton** Görünür rezerv
Kuvarsit	Feke · Kızılyer	%98,64 SiO_2 %0,05 Fe_2O_3	**70.000.000 ton** Görünür + muhtemel rezerv
Kuvarsit	Tufanbeyli · Doğanbeyli-Karsavuran-Kumlupınar	%94,82–96,84 SiO_2	**600.000.000 ton** Üç sahanın toplamı · görünür + muhtemel
Kuvarsit	Kozan · Horzum	%95,32 SiO_2 %0,1 Fe_2O_3	**150.000.000 ton** Görünür + muhtemel rezerv
Fosfat	Saimbeyli · Beypınarı	%7,6 P_2O_5 %30,3 Fe_2O_3	**148.500 ton** Mümkün rezerv
Grafit	Feke · Mansurlu	%8 C	**Çalışma yok** Zuhur · rezerv çalışması yapılmamış
Kum-çakıl	Ceyhan · Çukuroköprü-Arıklı	Orta kalite Bina sıvası	**1.245.000 m³** Muhtemel rezerv
Kum-çakıl	Ceyhan · Arıklı-Gerdan	Mil ve toprak içerir Stabilize malzeme	**1.200.000 m³** Muhtemel rezerv
Linyit	Tufanbeyli · Pınarlar	1.361 kcal/kg	**334.481.000 ton** Görünür + muhtemel rezerv
Linyit	Karaisalı · Meydan	5.219 kcal/kg	**1.005.000 ton** Toplam rezerv
Linyit	Kozan · Bacaklı	5.270 kcal/kg	**102.000 ton** Toplam rezerv
Mermer ve doğal taş	Adana · Potansiyel alan etütleri	Özette sayısal kalite verilmemiş	**Açık özette miktar yok** Sayısal rezerv verilmemiş
Kurşun-çinko	Kozan · Horzum	%5 üzeri tenör eşiği	**108.000 ton** 3B blok model · cevher
Linyit	Adana · Tufanbeyli	TKİ kapsamı	**323.329.000 ton** Toplam kaynak (323.329 × 1.000 t)

Kuvarsitte 600.000.000 ton üç saha toplamıdır. Grafitte rezerv çalışması bulunmaması, rezervin sıfır olduğu anlamına gelmez. Pınarlar: 284.247.000 görünür + 50.234.000 muhtemel (ton). Linyit analizleri alt ısıl değerdir; kum-çakıl miktarları m³'tür. Horzum: model cevheri; saf metal değil. TKİ: 2024 toplam kaynak (yayın 2025, Tablo 5, s.52). Güncel kalan rezerv sayılmaz.

[1] MTA (2010) https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Adana_Madenler.pdf
[2] MTA 11486 (2011) https://eticaret.mta.gov.tr/index.php?route=product&product&product_id=11912
[3] Horzum modeli (2020) https://dergipark.org.tr/download/article-file/1467480
[4] TKİ 2024 raporu (yayın 2025) https://webim.tki.gov.tr/file/d4c3f2aa-7b45-45f2-97f2-12d25b5ba7b1?download

Tablo 8: Endüstriyel hammaddeler ve enerji kaynakları

Adana'nın metalik maden kaynakları arasında boksit, alüminyum, krom, kurşun-çinko, demir ve manganez bulunmaktadır. Krom Aladağ'da, demir Feke-Mansurlu çevresinde, kurşun-çinko Kozan ve Tufanbeyli'de, manganez ise Ceyhan'da yoğunlaşmaktadır. MTA'nın 2010 kayıtlarında Kızılyüksek-Yataardıç sahası için 198 milyon ton krom cevheri, Mağarabeli için 7,5 milyon ton demir rezervi belirtilmiştir. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2021 raporu, Feke'deki demir cevherlerinin zenginleştirilerek demir-çelik tesislerine hammadde sağlanmasını ele almaktadır. yatirimadestek.gov.tr Ayrıca MTA'nın 2025 tarihli Gümelektepe raporunda boksit örneklerinin Al_2O_3 içeriği %30–67 aralığında verilmiştir; bu değerler numune analizleridir. Endüstriyel hammaddeler ve enerji: Adana'da kuvarsit, fosfat, grafit, kum-çakıl ve linyit kaynakları bulunmaktadır. MTA'nın 2010 kayıtlarında Tufanbeyli'deki Doğanbeyli, Karsavuran ve Kumlupınar kuvarsit sahalarının toplam görünür ve muhtemel rezervi 600 milyon tondur. Feke'deki Köleli ve Kızılyer kuvarsitleri cam ve döküm kumu üretiminde değerlendirilebilecek niteliktedir. Ceyhan'daki Çukurköprü-Arıklı kum-çakıl sahaları bina sıvaları, Arıklı-Gerdan sahaları ise stabilize yol malzemesi kullanımıyla ilişkilendirilmektedir.

Enerji kaynakları açısından TKİ'nin 2024 sektör raporunda, kendi kapsamındaki Tufanbeyli sahası için 323,329 milyon ton toplam kömür kaynağı belirtilmektedir.



Harita 6: Adana İli Maden Haritası

Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Adana İli Maden ve Enerji Kaynakları (2010); MTA, Adana–Tufanbeyli Gümelek Tepe Sahasının Boksit Maden Jeolojisi Raporu, Rapor No: 14863 (2025). Harita altlığı: geoBoundaries, Türkiye ilçe sınırları (2021), © OpenStreetMap katkıcıları, ODbL.

3.6. Su Havzaları

Adana İli Su Havzaları Adana'nın su kaynakları başlıca Seyhan ve Ceyhan havzaları üzerinden şekillenmektedir. İl sınırlarının küçük bir bölümü Doğu Akdeniz Havzası içerisinde de yer almaktadır. Havza sınırları, il ve ilçe sınırlarından farklı olarak suların toplandığı ve akış yönlerinin belirlendiği doğal sınırları ifade etmektedir. Bu nedenle Adana'nın su varlığı, yalnızca il içerisindeki yağışlarla değil, akarsuların üst havzalarındaki yağış, kar erimesi ve su kullanım koşullarıyla birlikte değerlendirilmektedir.

Seyhan Havzası

Seyhan Havzası, Toroslar ve iç kesimlerden Akdeniz'e uzanan geniş bir su toplama alanıdır. Adana kent merkezi ve Çukurova'nın önemli bir bölümü, bu havzanın aşağı kesimleriyle ilişkilidir. Seyhan Nehri ile onu besleyen akarsular, ilin içme suyu, tarımsal sulama ve enerji üretimi açısından temel su sistemlerinden birini oluşturmaktadır. Havza içerisindeki barajlar ve su yapıları, suyun depolanması, akışın düzenlenmesi ve farklı kullanım ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem taşımaktadır. Seyhan Barajı, Adana kent merkezinin ve ova kesimlerinin taşkınlardan korunmasında önemli bir işleve sahiptir. Bununla birlikte barajların bulunması, bütün taşkın risklerinin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Yan dereler, drenaj kanalları ve yoğun yağışlardan kaynaklanan yerel su baskınları ayrıca değerlendirilmektedir. Çatalan Barajı, Adana kentinin içme ve kullanma suyu temininde temel kaynaklardan biridir. Barajdan alınan su, Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak hizmet verilen yerleşimlerin şebekelerine ulaştırılmaktadır. Bu sistemin güvenilirliği; su miktarı, ham su kalitesi, arıtma kapasitesi ve dağıtım altyapısının birlikte işlemesine bağlıdır.

Ceyhan Havzası

Ceyhan Havzası, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birden fazla ilin topraklarını kapsayan bir akarsu havzasıdır. Dağlık alanlar ile geniş alüvyal düzlüklerden oluşan havzanın aşağı kesimleri, Adana'nın doğusundaki tarımsal alanlar ve kıyı sistemi açısından önem taşımaktadır. Ceyhan Nehri'nin taşıdığı su, tarımsal üretim ve havzadaki enerji faaliyetleriyle bağlantılıdır. Yukarı havzada gerçekleşen yağışlar, kar erimesi, depolama ve su kullanımı, aşağı kesimlere ulaşan akışın miktarını ve zamanlamasını etkileyebilmektedir. Bu nedenle Ceyhan Havzası'nın yönetimi, Adana sınırları içerisindeki kullanımların yanında üst havzadaki faaliyetleri de kapsamaktadır. Havzanın ova kesimlerinde sulama, drenaj ve taşkın yönetimi birbirini tamamlayan unsurlardır. Tarım alanlarına su sağlanması kadar fazla suyun güvenli biçimde uzaklaştırılması da üretimin sürekliliği açısından önemlidir. Akarsu yatakları ve çevresindeki yerleşim, tarım ve sanayi faaliyetleri arasındaki ilişki, havza yönetiminin temel değerlendirme konularındandır.

Doğu Akdeniz Havzası

Doğu Akdeniz Havzası, Toroslar ile Akdeniz arasında yer alan ve sularını doğrudan denize ulaştıran farklı akarsu sistemlerini kapsamaktadır. Tarsus Irmağı sistemi de bu havza içerisindedir. Adana'nın havza içinde kalan alanları sınırlıdır; ilin ana su sistemlerini Seyhan ve Ceyhan havzaları oluşturmaktadır. "Doğu Akdeniz Bölgesi" ile "Doğu Akdeniz Havzası" farklı coğrafi kavramlardır. Adana'nın Doğu Akdeniz'de bulunması, il sınırlarının tamamının Doğu Akdeniz Havzası içerisinde olduğu anlamına gelmemektedir. Kıyı Sulak Alanları ve Lagünler Adana'nın su sistemi, akarsular ve baraj göllerinin yanında kıyı sulak alanlarını da içermektedir. Karataş ilçesindeki Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünleri ile Yumurtalık ilçesindeki lagün sistemi, Çukurova Deltası'nın önemli ekolojik bileşenleridir.

Bu alanlar, deniz ve kara arasındaki su ilişkilerinin şekillendirdiği kıyı ekosistemleridir. Kuşlar ve diğer canlılar için beslenme, barınma ve üreme ortamları sağlamaktadır. Lagünler, içme suyu sağlayan tatlı su rezervuarlarıyla aynı nitelikte değildir. Bu alanların değerlendirilmesinde su alışverişi, tuzluluk dengesi, su kalitesi ve habitat bütünlüğü önem taşımaktadır. Kuraklık ve Su Kullanımı 2025 yılına ilişkin resmî değerlendirmelerde, Haziran 2024–Mayıs 2025 döneminde Seyhan, Ceyhan ve Doğu Akdeniz havzalarının tamamen veya kısmen meteorolojik kuraklıktan etkilendiği belirtilmiştir. Bu tespit belirli bir değerlendirme dönemine aittir; havzaların bütün kesimlerinde aynı şiddette kuraklık yaşandığını veya güncel baraj dolulularını göstermemektedir. Adana'nın su kaynakları açısından tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu, sanayi, enerji ve ekosistem ihtiyaçları birlikte ele alınmaktadır. Akarsuların ve barajların varlığı, her kullanım için sınırsız su sağlanabileceği anlamına gelmemektedir. Kullanılabilir su miktarı; mevsimsel akış, depolama, su kalitesi ve mevcut kullanım ihtiyaçlarına bağlıdır.

Havza ölçeğindeki planlamada yüzey suları ile yeraltı sularının birlikte değerlendirilmesi, kurak dönemlerde arz ve talep dengesinin kurulması ve su kalitesinin korunması önem taşımaktadır. Adana'nın tarımsal ve endüstriyel gelişimi açısından su verimliliği, şebeke kayıplarının azaltılması ve uygun koşullarda arıtılmış suyun yeniden kullanılması, su kaynakları üzerindeki baskının yönetilmesiyle ilişkilidir.

Adana İli Su Havzaları

Havza sınırları ve il sınırının coğrafi ilişkisi

Harita 7: Adana Su Havzaları

Harita Anahtarı

- Seyhan Havzası
- Ceyhan Havzası
- Doğu Akdeniz Havzası
- Asi Havzası
- Adana il sınırı
- Havza sınırı
- Akarsu / mavi alanlar: baraj gölü ve lagün

Su Sisteminin Temel Bileşenleri

Seyhan: Çatalan içme suyu sistemi ve Seyhan Barajı.
Ceyhan: Akarsu sistemi, tarımsal sulama ve enerji bağlantısı.
Kıyı lagünleri: 1 Tuzla · 2 Akyatan · 3 Ağyatan · 4 Yumurtalık.

Seyhan ve Ceyhan ana havzalardır. Doğu Akdeniz ve Asi havzalarının il sınırı içindeki payları küçüktür.

Coğrafi veri: Tarım ve Orman Bakanlığı CBS / SUEN HAB.
UTM 36K · A4 dikey · 300 dpi · Sınırlar gösterim ölçeğinde sadeleştirilmiştir.

3.7. İmalat Sanayi, Mevcut Sektörler, Kurulu Tesislerin Kapasiteleri, Yaklaşık Personel Sayısı ve Kapasite Kullanım Oranları

Adana'nın imalat sanayisi; tekstil ve hazır giyim, gıda, kimya, plastik ve kauçuk, ambalaj, metal, makine, taşıt imalatı, mobilya ve yapı malzemeleri gibi farklı sektörleri kapsamaktadır. Çukurova'nın tarımsal üretim yapısı, özellikle gıda işleme ve tekstil sanayisiyle bağlantılı faaliyetleri desteklemektedir. Metal, makine, kimya ve ambalaj üretimi de sanayinin ara malı ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetler arasında yer almaktadır. Adana Sanayi Odasının 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, yıl sonunda odaya kayıtlı üye sayısı 2.432 olmuştur. Yıl içerisinde 171 yeni firmanın kaydı yapılmış, 80 firmanın kaydı silinmiştir. Yeni kayıtlarda gıda sanayi ile metal ve metal yan sanayi grupları 16'şar firmayla öne çıkarken, hazır giyim ve makine imalatı gruplarında 12'şer firma kaydedilmiştir. Bu rakamlar oda üyeliğini göstermekte olup Adana'daki toplam fabrika veya sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı olarak değerlendirilmemelidir.

2025 yılı verilerine dayanan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları araştırmalarında, Adana'dan İlk 500 listesine 16, İkinci 500 listesine 15 firma girmiştir. Böylece kent, Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasında toplam 31 firmayla temsil edilmiştir. Bu sonuç, Adana'nın büyük ölçekli sanayi kuruluşları bakımından sahip olduğu üretim birikimini göstermektedir. Üretim ve istihdamın önemli merkezlerinden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin kurumsal internet sitesinde, 2.227 hektarlık alanda 498 firmaya ait 532 işletme ve 41.723 kişilik istihdam bildirilmektedir. Bu bilgiler, kurumun yayımladığı bölge göstergeleridir; yalnızca 2025 yıl sonuna ait istatistikler veya Adana genelindeki toplam sanayi istihdamı olarak yorumlanmamalıdır. Yapı malzemeleri sektörünün köklü kuruluşlarından Adana Çimento, 1954 yılında Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş. adıyla kurulmuş ve 1957 yılında üretime başlamıştır.

Tesiste beyaz çimento üretimine 1998 yılında geçilmiştir. OYAK Çimento'nun 2024 Entegre Raporu'nda Adana tesisinin beyaz klinker üretim kapasitesi yıllık 1,1 milyon ton olarak belirtilmektedir. Bu değer, beyaz çimento üretim kapasitesinden ve gerçekleşen yıllık üretim miktarından ayrı değerlendirilmelidir. 1951 yılında kurulan Bossa, Adana'daki entegre üretim tesisleriyle kentin tekstil sanayisinde köklü bir yere sahiptir. Şirket, kurumsal açıklamalarında enerji maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımları yürüttüğünü, bünyesindeki güneş enerjisi santralleriyle elektrik ürettiğini belirtmektedir. Bu uygulamalar, tekstil üretiminde enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına örnek oluşturmaktadır. 1966 yılında kurulan SASA, polyester ve sentetik tekstil hammaddeleri alanındaki faaliyetleriyle Adana'nın kimya sanayisinin önemli kuruluşları arasındadır. Şirketin faaliyetleri, kimya sanayisi ile tekstil üretiminin hammadde ihtiyaçları arasındaki bağlantıyı ve kentin bu alandaki sanayi birikimini yansıtmaktadır.

1968 yılında Adana'da kurulan TEMSA, ilk otobüsünü 1987 yılında Mitsubishi lisansıyla üretmiştir. Otobüs ve midibüs üretiminin yanında elektrikli araç ve batarya teknolojileri alanında da çalışmalar yürütmektedir. Şirketin resmî açıklamasına göre, 2021 yılında Adana fabrikasında hizmete açılan batarya paketleme tesisinde elektrikli araçlara yönelik batarya paketleri geliştirilmektedir. Bu faaliyet, kentteki taşıt imalatının batarya sistemleri alanındaki çalışmalarla çeşitlenmesine örnek oluşturmaktadır. 1985 yılında Adana'da kurulan Sunar Mısır, tarımsal hammaddelerin sanayi ürünlerine dönüştürülmesini sağlayan kuruluşlardan biridir. Şirketin ürünleri arasında nişasta ve türevleri, glukoz-fruktoz şurupları, glukoz şurupları ve polioller bulunmaktadır. Bu ürünler, tarımsal hammaddelerin işlenerek gıda ve diğer sanayi kollarında farklı kullanım alanlarına sunulmasını sağlamaktadır.

Kapasite kullanım oranı, kurulu üretim kapasitesinin ne ölçüde kullanıldığını göstermektedir. TCMB verilerine göre, Aralık 2025'te Türkiye imalat sanayisinin mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı yüzde 74,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Türkiye genelini temsil etmektedir; Adana'ya veya kentteki belirli bir tesise ait kapasite kullanım oranı olarak kullanılamaz. Adana'daki tesislerin üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve kapasite kullanım oranları; faaliyet alanı, üretim teknolojisi, vardiya düzeni ve sipariş koşullarına göre farklılaşmaktadır. Bu çalışma kapsamında, tesisleri aynı dönem ve kapsamda karşılaştırmaya imkân veren doğrulanmış verilere ulaşılamadığından, kuruluşların tamamı için kapasite ve personel sayısı verilmemiştir. Ayrıca farklı ürünlere ve ölçü birimlerine ait kapasitelerin tek bir toplam altında birleştirilmesi uygun değildir. Bu kuruluşlar birlikte değerlendirildiğinde, Adana'nın farklı sektörlere yayılan sanayi birikimi görülmektedir.

Bununla birlikte kuruluş tarihleri, faaliyet alanları ve kurulu kapasite bilgileri, tesislerin güncel üretim miktarını veya kapasite kullanım oranını tek başına göstermez. Yatırım ve fizibilite değerlendirmelerinde ilgili döneme ait faaliyet raporları, kapasite raporları, üretim miktarları ve istihdam verileri birlikte incelenmelidir.

Adana Sanayisinin Kilometre Taşları

Adana'nın sanayi gelişiminde tekstil, kimya, organize sanayi bölgeleri ve büyük ölçekli yatırımlar önemli yer tutmaktadır. Bu gelişimin başlıca kilometre taşları şunlardır:

- 1951: Bossa kuruldu. Kuruluş yılı, Adana Valiliğinin yayımladığı bilgilerde de doğrulanmaktadır.
- 1966: Adana Sanayi Odası ve SASA kuruldu. Bu bilgiler, odanın tarihçesi ve SASA'nın KAP'ta yayımlanan şirket bilgileriyle doğrulanmaktadır.
- 1973: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş süreci başladı. TBMM tutanaklarında bölgenin kuruluşuna ilişkin 29 Mart 1973 tarihli ve 7/6177 sayılı karar belirtilmektedir.
- 1985: Adana–Yumurtalık Serbest Bölgesi için ilk yer ve sınır belirleme kararı alındı. Bölgeye ilişkin sınırlar 1992 yılında yeniden düzenlendi. Bu nedenle 1985 tarihi, bölgenin faaliyete başlama tarihiyle karıştırılmamalıdır.
- 2007: Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edildi. Ceyhan Kaymakamlığının açıklamasında, ilgili kararın 17 Ekim 2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.
- 2025: SASA'nın Adana'daki yıllık 1,75 milyon ton kapasiteli PTA tesisi, 3 Mart 2025 tarihinde ticari üretime başladı. KAP'ta yayımlanan faaliyet raporundaki bu rakam, tesisin yıllık üretim kapasitesini göstermektedir; gerçekleşen üretim miktarı değildir.

Sanayi ve Yatırım Alanları

Çukurova Kalkınma Ajansının 2025 Yılı Çalışma Programı'nda, Adana'da Hacı Sabancı, Kozan ve Ceyhan olmak üzere üç organize sanayi bölgesi ile yedi küçük sanayi sitesi bulunduğu belirtilmektedir. Programda yeni organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve mevcut OSB'lerin genişleme alanlarına yönelik çalışmalar da yer almaktadır. Bu sayılar, söz konusu programın hazırlandığı döneme aittir. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Adana–Yumurtalık Serbest Bölgesi, ilin diğer önemli sanayi ve yatırım alanları arasındadır. Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı ilgili planlama belgesinde, Adana–Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin büyüklüğü yaklaşık 460 hektar olarak belirtilmektedir.

Üretim ve İstihdam

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin 2025 yılında yayımlanan AOSB Gazetesi'nin ilk sayısında, bölgenin 2.270 hektarlık alanda 467 sanayi kuruluşuna ev sahipliği yaptığı ve 41.865 kişiye doğrudan istihdam sağladığı bildirilmektedir. Bu rakamlar ilgili yayındaki durumu göstermekte olup yalnızca AOSB'ye aittir; Adana ilinin toplam sanayi işletmesi veya istihdamı olarak değerlendirilmemelidir.
Adana Sanayi Odasının 20 Temmuz 2026 tarihli açıklamasına göre, 2025 yılı İSO araştırmalarında Adana'dan ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesine 16, ikinci 500 listesine 15 firma girmiştir. Böylece Adana, iki listede toplam 31 firmayla temsil edilmiştir. Burada 2025 araştırmanın veri yılını, 2026 ise sonuçların açıklandığı yılı ifade etmektedir.

Adana'nın Ekonomik ve Sanayi Göstergeleri

Adana'nın ekonomik büyüklüğü ve kişi başına gayrisafi yurt içi hasılası değerlendirilirken TÜİK'in il bazında yayımladığı veriler esas alınmalıdır. TÜİK, 2025 yılında gerçekleştirdiği ana revizyonu il bazındaki GSYH hesaplarına da yansıtmıştır. Bu nedenle farklı yıllar karşılaştırılırken aynı revizyon kapsamındaki verilerin kullanılması gerekir. Sanayi GSYH'sinin cari fiyatlarla artması, fiyat değişimlerinin etkisini de içerir; tek başına reel üretim artışını göstermez. Sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı ise işletme sayısına dayalı ayrı bir göstergedir. Bu dağılımdaki paylar, sektörlerin üretim, istihdam veya GSYH içindeki payları olarak yorumlanmamalıdır.

Adana İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı ve İhracat Görünümü

Adana Sanayi Odasının TİM verilerine dayanan açıklamasına göre, Adana'nın 2025 yılı ihracatı, önceki yıla göre %0,4 artarak 3 milyar 44 milyon 461 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Sektörel sıralamada kimyevi maddeler ve mamulleri 607,4 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, tekstil 490,6 milyon dolar, hububat, bakliyat ve mamulleri 364,9 milyon dolar ile onu izlemiştir.

Bu rakamlar, ADASO'nun aktardığı TİM serisi kapsamında değerlendirilmelidir. İşletme sayısına göre sektörel dağılım ile ihracat tutarları farklı göstergelerdir. Bu nedenle 2020 işletme payları ve 2025 ihracat değerleri ayrı dönem ve kapsamlarıyla sunulmalıdır.

Adana’da sanayinin sektörel dağılımı — 2025

İl geneli · SGK 4/1-a · NACE Rev.2.1 · İşyeri sayısına göre

Kod / sektör	Türkiye işyeri	Türkiye payı %	Adana işyeri	Adana payı %	Sektörde Adana’nın Türkiye payı %
B — Madencilik ve taş ocakçılığı	**7.085**	**2,05**	**128**	**1,69**	**1,81**
05 — Kömür ve linyit çıkarılması	394	0,11	**2**	0,03	0,51
06 — Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı	31	0,01	**0**	0,00	0,00
07 — Metal cevherleri madenciliği	804	0,23	**45**	0,59	5,60
08 — Diğer madencilik ve taş ocakçılığı	5.190	1,50	**71**	0,94	1,37
09 — Madenciliği destekleyici hizmetler	666	0,19	**10**	0,13	1,50
C — İmalat	**323.399**	**93,49**	**7.154**	**94,42**	**2,21**
10 — Gıda ürünlerinin imalatı	50.960	14,73	**1.241**	16,38	2,44
11 — İçeceklerin imalatı	770	0,22	**24**	0,32	3,12
12 — Tütün ürünleri imalatı	113	0,03	**14**	0,18	12,39
13 — Tekstil ürünlerinin imalatı	18.600	5,38	**239**	3,15	1,28
14 — Giyim eşyalarının imalatı	35.514	10,27	**524**	6,92	1,48
15 — Deri ve ilgili ürünlerin imalatı	7.117	2,06	**108**	1,43	1,52
16 — Ağaç ve mantar ürünleri; hasır ve örgü ürünleri imalatı, mobilya hariç	11.528	3,33	**267**	3,52	2,32
17 — Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı	3.837	1,11	**104**	1,37	2,71
18 — Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması	8.858	2,56	**183**	2,42	2,07
19 — Kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatı	276	0,08	**11**	0,15	3,99
20 — Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı	7.280	2,10	**260**	3,43	3,57
21 — Temel eczacılık ürünleri ve preparatlarının imalatı	847	0,24	**22**	0,29	2,60
22 — Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı	15.070	4,36	**443**	5,85	2,94

Tablo 9: Adana’da sanayinin sektörel dağılımı

Adana’da sanayinin sektörel dağılımı — 2025

İl geneli · SGK 4/1-a · NACE Rev.2.1 · İşyeri sayısına göre

Kod / sektör	Türkiye işyeri	Türkiye payı %	Adana işyeri	Adana payı %	Sektörde Adana’nın Türkiye payı %
23 — Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı	15.864	4,59	**248**	3,27	1,56
24 — Ana metal sanayii	7.236	2,09	**202**	2,67	2,79
25 — Fabrikasyon metal ürünleri imalatı, makine ve teçhizat hariç	40.881	11,82	**893**	11,79	2,18
26 — Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı	2.792	0,81	**60**	0,79	2,15
27 — Elektrikli teçhizat imalatı	8.995	2,60	**188**	2,48	2,09
28 — Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı	18.031	5,21	**488**	6,44	2,71
29 — Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı	5.706	1,65	**128**	1,69	2,24
30 — Diğer ulaşım araçlarının imalatı	2.209	0,64	**38**	0,50	1,72
31 — Mobilya imalatı	27.910	8,07	**666**	8,79	2,39
32 — Diğer imalatlar	10.147	2,93	**211**	2,78	2,08
33 — Makine ve ekipmanların onarımı, bakımı ve kurulumu	22.858	6,61	**592**	7,81	2,59
D — Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme	**9.386**	**2,71**	**136**	**1,79**	**1,45**
35 — Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı	9.386	2,71	**136**	1,79	1,45
E — Su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi	**6.063**	**1,75**	**159**	**2,10**	**2,62**
36 — Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması	537	0,16	**5**	0,07	0,93
37 — Kanalizasyon	645	0,19	**5**	0,07	0,78
38 — Atık toplama, geri kazanım ve bertaraf faaliyetleri	4.749	1,37	**146**	1,93	3,07
39 — İyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri	132	0,04	**3**	0,04	2,27
Sanayi toplamı — B+C+D+E	**345.933**	**100,00**	**7.577**	**100,00**	**2,19**

Tablo 10: Adana’da sanayinin sektörel dağılımı

Yeni firma kayıtlarının sektörel dağılımı

Adana Sanayi Odasına kaydı yapılan firmalar

2025 · 23 meslek grubu **Toplam 171 yeni kayıt**

Grafik 14: Adana İlinin Yeni firma kayıtlarının sektörel dağılımı

Kaynak: ADASO 2025 Faaliyet Raporu https://www.adaso.org.tr/Content/Files/fileMenager/2026/9/01%29%20ADASO%202025%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu. f

4. CİDEM'in Bu Bölgede Geliştirilmesinin Gerekçeleri

CİDEM'in Adana'nın Seyhan ilçesinde, Sarıhamzalı, Uçakalanı ve Arslandamı çevresinde geliştirilmesi; bölgenin mevcut sanayi birikimini, yeni ulaşım yatırımlarını ve teknoloji odaklı gelişim hedeflerini ortak bir planlama yaklaşımında buluşturacaktır. Yeni Güney Çevre Yolu, Şakirpaşa Havalimanı için öngörülen teknoloji vadisi vizyonu, SASA yatırımlarıyla güçlenen üretim kapasitesi ve yerel yönetimlerin bölgedeki iyileştirme çalışmaları, CİDEM'in gelişimiyle birlikte birbirini tamamlayan bir yapıya kavuşacaktır. Proje, mevcut sanayinin rehabilitasyonunu ekonomik ve teknolojik dönüşümle birleştirerek Adana'nın planlı kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Yapılması planlanan Adana Güney Çevre Yolu, D-400 üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve ağır taşıt hareketlerinin kent içi ulaşım üzerindeki baskısının hafifletilmesi hedefini taşımaktadır. CİDEM'in bu ulaşım yatırımıyla birlikte planlanması, üretim alanlarının hammadde temini ve sevkiyat ihtiyaçlarının daha düzenli karşılanmasını sağlayacaktır. Proje girişleri, bağlantı yolları, yükleme alanları ve iç ulaşım sistemi çevre yoluyla uyumlu biçimde düzenlenecektir. Böylece yeni ulaşım bağlantısının sağlayacağı erişilebilirlik, üretim ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesine hizmet edecektir. CİDEM, çevre yolu çevresindeki gelişimi planlı biçimde yönlendirerek bölgenin lojistik etkinliğini artıracaktır.

Şakirpaşa Havalimanı alanının teknoloji vadisi olarak değerlendirilmesi yönündeki vizyon, CİDEM'in araştırma ve üretim ilişkilerini güçlendiren temel gelişim eksenlerinden birini oluşturacaktır. Bu vizyon doğrultusunda Şakirpaşa'da geliştirilecek araştırma, eğitim, girişimcilik, tasarım ve teknoloji faaliyetleri; CİDEM'deki prototipleme, pilot üretim, sanayi uygulamaları ve ticarileştirme süreçleriyle ilişkilendirilecektir. İki alan arasında kurulacak iş birliği, geliştirilen fikirlerin ürüne dönüşmesini ve sanayiye aktarılmasını hızlandıracaktır. Bu bütünleşme, Adana'da araştırmadan üretime ve ihracata uzanan bir teknoloji geliştirme yapısı oluşturacaktır. Proje raporundaki saha tespitleri; çevredeki işletmelerin dağınık biçimde konumlandığını, malzemelerin yol kenarlarında depolandığını ve yükleme işlemlerinin taşıt yollarında gerçekleştirildiğini göstermektedir. Yol, açık alan ve teknik altyapı sorunları, bölgenin bütüncül biçimde iyileştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. CİDEM, mevcut üretim deneyimini koruyarak işletmelerin daha düzenli çalışma koşullarına, ortak hizmetlere ve teknoloji geliştirme imkânlarına erişmesini sağlayacaktır. Rehabilitasyon, mevcut işletmelerin ihtiyaçları ve faaliyet sürekliliği gözetilerek yürütülecektir. Bu yaklaşım, bölgenin üretim gücünü korurken mekânsal düzenini, işletme verimliliğini ve çevre kalitesini yükseltecektir.

SASA'nın Adana yerleşkesindeki üretim ve modernizasyon yatırımları, bölgede büyük ölçekli sanayi faaliyetlerinin ve teknoloji kullanımının gelişimini desteklemektedir. CİDEM, bu üretim birikimini tamamlayan faaliyetleri planlı bir yapı içinde bir araya getirerek bölgesel kalkınmanın sürekliliğini güçlendirecektir. Makine, bakım, otomasyon, mühendislik, malzeme geliştirme ve lojistik alanlarında kurulacak işletmeler arası ilişkiler, yerel tedarik kapasitesini artıracaktır. SASA yatırımlarıyla güç kazanan sanayi gelişimi, CİDEM aracılığıyla daha geniş bir üretici ve hizmet sağlayıcı ağıyla ilişkilendirilecektir. Böylece büyük ölçekli yatırımların bölge ekonomisine katkısı, farklı sektörlere ve yerel işletmelere yayılacaktır. Seyhan Belediyesinin Sarıhamzalı'daki asfaltlama çalışmaları ve Adana Büyükşehir Belediyesinin kayıtlarında yer alan SASA Yolu çalışmaları, bölgenin ulaşım koşullarının iyileştirilmesine yönelik somut adımlardır. CİDEM'in yerel yönetimlerin planlama ve hizmet programlarıyla koordineli geliştirilmesi, bu çalışmaları üretim alanları, yağmur suyu altyapısı, otoparklar, yeşil alanlar ve ortak hizmetlerle tamamlayacaktır. Belediye hizmetleri ile proje yatırımlarının aynı ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülmesi, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bölgenin rehabilitasyonu, birbirini destekleyen uygulamalarla sürdürülecek; yerel yönetimlerin iyileştirme çabaları uzun vadeli ekonomik gelişimle güçlendirilecektir.

CİDEM'de enerji, su, atıksu, yağmur suyu, dijital iletişim, depolama ve güvenlik hizmetleri birlikte planlanacaktır. Bu sistemlerin sektörlerin kapasite ihtiyaçlarına göre kurulması, işletmelerin faaliyet sürekliliğini ve üretim verimliliğini destekleyecektir. Ürün özelliklerine uygun depolama koşulları, kontrollü yükleme alanları, yaya ve ağır taşıt güzergâhlarının ayrılması ve acil müdahale erişiminin sağlanması, güvenli bir çalışma çevresi oluşturacaktır. Ortak altyapı ve hizmetlerin düzenli işletilmesi, bakım ve yönetim süreçlerini iyileştirecektir.

Böylece çevrede tespit edilen fiziksel ve teknik sorunlara karşı planlı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirilecektir.

CİDEM'in mevcut sanayi çevresinde geliştirilmesi, bölgedeki üretim deneyimini yeni mesleki becerilerle buluşturacaktır. Şakirpaşa için öngörülen teknoloji vadisi vizyonuyla kurulacak eğitim ve araştırma ilişkileri; mühendislik, yazılım, otomasyon, bakım, laboratuvar ve üretim teknolojileri alanlarında insan kaynağının gelişimini destekleyecektir. Üniversiteler, mesleki eğitim kurumları ve işletmeler arasında oluşturulacak uygulamalı programlar, yerel iş gücünün teknolojik dönüşüme katılımını sağlayacaktır. Proje, yeni istihdam alanları oluşturacak, çalışanların mesleki gelişimini güçlendirecek ve nitelikli insan kaynağının Adana'da çalışmasını ve yaşamasını destekleyecektir.

Laboratuvar, test, prototipleme, eğitim, toplantı, depolama ve teknik bakım ihtiyaçlarının ortak hizmetlerle karşılanması, işletmelerin gelişimini destekleyecektir. Bu hizmetlerin üretim alanlarına yakın konumlanması, işletmeler arası iş birliğini artıracak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Yatırımcıların koşullarını karşıladıkları teşvik ve destek programlarına başvuru süreçleri koordine edilecektir. Konaklama ve sosyal hizmetler, çalışanların ve yatırımcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilecektir. Proje etaplarının yatırımcı talebi ve finansman kapasitesiyle uyumlu yürütülmesi, yatırımların düzenli biçimde hayata geçirilmesini ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini destekleyecektir.

Güney Çevre Yolu, SASA çevresindeki sanayi birikimi, Şakirpaşa teknoloji vadisi vizyonu ve CİDEM'in birlikte ele alınması; ulaşım, araştırma, üretim ve yerel hizmetler arasında güçlü bir bütünlük oluşturacaktır. CİDEM, çevredeki işletmelerin teknolojiye erişimini kolaylaştıracak ve rehabilitasyon çalışmalarını ekonomik gelişimle destekleyecektir. İnsan odaklı üretim, çalışanların gelişimi, enerji ve su verimliliği, dijital yönetim ve çevresel iyileştirme uygulamaları bu gelişimin temelini oluşturacaktır. Projenin etkileri; işletmeler arası iş birlikleri, ticarileşen ürünler, nitelikli istihdam, yerel tedarik ve çevre kalitesindeki iyileşmeler üzerinden ölçülecektir.

Yer seçimi ve uygulama kararları; alanın tarımsal ve Büyük Ova statüsü, ilgili kurum görüşleri, ulaşım ve altyapı kapasitesi ile çevresel değerlendirmeler doğrultusunda kesinleştirilecektir. Şakirpaşa için öngörülen dönüşümün kapsamı, yetkili kurumların kararlarıyla şekillenecek; uygulama programı bu kararlarla uyumlu biçimde yürütülecektir.

Proje, Akdeniz'in doğusunda yer almasına rağmen ülkemizin güneyinde yer alan limanlara yakın bir konumda bulunmaktadır. Proje alanı, Mersin Limanı'na 55,8 km uzaklıktadır. Adana Limanı, coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandı ve yurt içi–yurt dışına çok yönlü bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye'nin değil, Doğu Akdeniz'in de lider limanlarından biridir. Ayrıca bölgedeki Adana Port (Yumurtalık), Torosport Ceyhan Terminali, Sönmez Çimento Limanı ve planlanan Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı da proje alanının denizyolu lojistik gücünü desteklemektedir.

Proje alanı, sanayi üretim kapasitesi bakımından ülkemizin en gelişmiş ilk 10 şehrinden biri olan Adana'da bulunmaktadır. Dünya ticaretinin yaklaşık %90'ı denizyolu ile gerçekleşmekte olup denizyolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığına göre yaklaşık 7 kat daha ekonomiktir. Akdeniz taşımacılığı da kara yolu taşımacılığına göre yaklaşık 3,5 kat daha ekonomik bir taşımacılık türüdür. Adana, denizyolu ve demiryolu taşıma imkânlarının bulunması ve yer aldığı teşvik bölgesi nedeniyle yatırımcılara ciddi rekabet avantajları sağlamaktadır. Proje alanı yakınında Yumurtalık-Ceyhan liman bölgesine ulaşım sağlayan demiryolu hatları bulunmaktadır. Ayrıca proje alanı, Ankara-Mersin Karayolu aksının kuzeydoğu yönünde, Konya-Adana Karayolu aksının ise güney yönünde yer almaktadır.

Proje bölgesi, illeri birbirine bağlayan ulaşım ağları üzerinde konumlanmış olup Adana Port (Yumurtalık), Torosport Ceyhan Terminali ve bölgedeki diğer sanayi limanlarına hem karayolu hem de demiryolu ile bağlantı sağlayan stratejik bir noktadadır. Adana ili Seyhan ilçesi Sarıhamzalı, Uçakalanı ve Arslandamı mahalleleri arasında yer alan CİDEM Özel Endüstri Bölgesi için 1.756.000 m² (1,756 km² / 1.756 dönüm) büyüklüğünde bir alan önerilmektedir.

Bu alan içerisinde girişimcilere ait toplam 895.698,94 m² büyüklüğündeki tarım arazileri, plansız şehirleşme nedeniyle tarımsal niteliğini yitirmiştir. Arazinin üç tarafı sanayi yapılarıyla çevrilmiş, güney kısmı ise 7 yıl önce yeni Güney Çevreyolu projesi kapsamında kamulaştırılmıştır ve ihale süreci beklenmektedir. Kuzey sınırında yer alan D400 karayolu, bölgenin ulaşım ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bölge, Şakirpaşa Havalimanı yakınında olup çevresi plansız ve çarpık sanayi ve konut alanlarıyla kuşatılmıştır. SASA Polyester'in özel endüstri bölgesi ilan edilmesiyle birlikte çevrede nitelikli sanayi gelişimi başlamıştır. Seyhan Belediyesi, 2 yıl önce Güney Çevreyolu projesini esas alarak imar düzenlemesi yapmış, düzenlemeyi internet sitesinde yayımlamış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunmuştur. Toplam 1.756.000 m² büyüklüğündeki proje alanının 895.698,94 m²'si, diğer bir ifadeyle yaklaşık 0,9 km²'si, CİDEM Özel Endüstri Bölgesi girişimcilerine aittir. Tarım yapılamayan bu alanda, çevrede gerçekleştirilen tarımsal ilaçlamalardan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.

D400 karayolunun genişletilmesi, Güney Çevreyolu ile Büyükova sınırlarının yeniden tanımlanması, bölgenin rehabilitasyonu ve planlı sanayileşebilmesi için zorunluluk hâline gelmiştir. Yukarıda belirtilen gerekçeler göz önünde tutularak 1.756.000 m² (1,756 km²) büyüklüğündeki alanın Büyük Ova'dan çıkartılması ve Özel Endüstri Bölgesi (Karma) olarak ilan edilmesi önerilmektedir. CİDEM'in öngörülen yatırım modeli doğrultusunda hayata geçirilmesiyle sunulacak planlı sanayi alanları, ortak altyapı ve teknoloji geliştirme olanakları, Adana'nın doğrudan yabancı yatırımlar açısından çekiciliğini artıracaktır. Bu olanaklar, yatırımcıların yer seçimi ve üretime geçiş süreçlerini kolaylaştıracak; bölgenin ulaşım ve lojistik bağlantılarıyla birlikte üretim ve pazarlara erişim avantajlarını güçlendirecektir.

Yabancı yatırımcılarla yerel işletmeler arasında kurulacak üretim ve tedarik ilişkileri, Adana'daki firmaların uluslararası tedarik zincirlerine katılımını destekleyecektir. Teknoloji transferi, yerel tedarik, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve nitelikli istihdam odaklı bu yatırım modeli, Adana'nın daha yüksek katma değer üreten bir sanayi yapısına geçişinde kaldıraç işlevi görecektir. Üniversite-sanayi iş birliği, çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve enerji, su ve diğer kaynakların verimli kullanılmasıyla desteklenen CİDEM, yatırımların ekonomik ve sosyal faydalarının kent geneline yayılmasına katkı sağlayacaktır.

Böylece proje, Adana'nın üretim kapasitesinin yanında üretim niteliğini, teknolojik yetkinliğini ve uluslararası rekabet gücünü de geliştirerek kentin planlı, nitelikli ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecektir.

4. CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. GENEL BİLGİLER

Başvuru Yapan Firma / Girişim: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş.

Mevcut Durum ve Proje Amacı: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. tarafından geliştirilen proje, Adana ili Seyhan ilçesinde mevcut sanayi alanları ve önemli ulaşım akslarıyla ilişkili stratejik bir konumda yer almakta olup yalnızca üretim tesislerinin bulunduğu klasik bir sanayi bölgesi olarak değil; araştırma, Ar-Ge, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşam fonksiyonlarını bütünleştiren yeni nesil bir Endüstri ve Teknoloji Şehri olarak tasarlanmaktadır. Projede Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen bilginin aynı ekosistem içinde prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesi; üretim alanlarının konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlarla desteklenerek nitelikli yatırımcı ve insan kaynağının bölgeye çekilmesi; çevredeki mevcut sanayi dokusunun altyapı, teknoloji, enerji verimliliği ve çevre standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Adana'nın Akdeniz limanları, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve dış pazarlara erişim avantajından yararlanılarak CİDEM'in bölgesel bir teknoloji, üretim, ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi; karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetlerinin entegre bir sistem olarak planlanması ve projenin başarısının fabrika veya tahsis edilen arsa sayısından çok Ar-Ge, patent, nitelikli istihdam, yatırım hacmi, teknoloji üretimi ve ihracat performansı üzerinden ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Harita 8: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Proje Alanı



4.1. ULAŞIM VE ENTEGRE LOJİSTİK SİSTEMİ:

i. Denizyolu CİDEM; Deniz yoluyla Mersin Limanı ile Adana sınırlarındaki limanlar (Yumurtalık / Botaş Ceyhan) arasındaki mesafe, seçilen rotaya göre yaklaşık 68 ila 76 deniz mili arasında değişmektedir. Adana Port (Yumurtalık), Torosport Ceyhan Terminali, Sönmez Çimento Limanı ve planlanan Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ile ilişkili bir lojistik hinterland içinde yer almaktadır.

Bu denizyolu bağlantılarının yalnızca yük çıkış noktaları olarak değil, CİDEM'de Ar-Ge ile başlayan ve prototip, üretim, marka ve ihracat aşamalarına uzanan bilgiden ihracata değer zincirinin küresel pazarlara açılan kapıları olarak değerlendirilmesi; liman, gümrük, depolama ve lojistik hizmetlerinin yatırımcı ihtiyaçlarıyla birlikte planlanması hedeflenmelidir.

ii. Karayolu ve Demiryolu Proje alanının kuzeyinde D-400 karayolu bulunmakta, güneyinde Güney Çevreyolu aksı yer almakta ve Yumurtalık-Ceyhan demiryolu lojistik ağlarına yakın konumlanmaktadır. CİDEM'in Endüstri ve Teknoloji Şehri vizyonunda bu ulaşım altyapısı; karayolu, demiryolu, iç lojistik, depolama, dağıtım, enerji ve dijital yönetimin tek sistemde birleştiren intermodal bir omurga olarak ele alınmalıdır. Böylece bölgenin Adana, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz limanlarıyla bağlanan üretim ve ticaret merkezi rolü güçlenecektir.

iii. Havayolu Proje alanı Çukurova Uluslararası Havalimanı "Proje alanı" Adana/Seyhan'da, Şakirpaşa Havalimanı çevresinde bulunmaktadır. Bölgenin uluslararası hava ulaşımı bakımından Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bağlantısı ayrıca değerlendirilmektedir. Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Adana'nın merkez ilçesi Seyhan arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 27 km olarak verilmektedir. Havayolu bağlantısının özellikle yüksek katma değerli, hafif ve zaman duyarlı teknoloji ürünleri için hava kargo erişimi, yatırımcılar, uzman personel, araştırmacılar ve uluslararası iş ortakları için ise hızlı erişim altyapısı olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.

Entegre ulaşım vizyonu: CİDEM'de karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetleri birbirinden bağımsız sistemler olarak değil, üretim ve teknoloji ekosistemini destekleyen tek bir lojistik platform gibi çalışmalıdır. Başarı; yalnızca yük hacmi veya ulaşım kapasitesiyle değil, Ar-Ge'nin ürüne dönüşme süresi, nitelikli istihdam, yatırım çekme kapasitesi, patent/teknoloji üretimi ve ihracat performansına katkı üzerinden izlenmelidir.

Harita 9: Tarsus-Adana-Ceyhan Bölgesi - Gelişmiş Ulaşım ve Altyapı Haritası



4.2. İDARİ, İMAR VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINA GÖRE KONUMU:

Seyhan Belediyesi kaynaklı imar paftasında proje alanının mevcut ve planlı sanayi alanlarıyla doğrudan ilişkili bir bölgede yer aldığı görülmektedir. Alanın kuzey ve kuzeydoğusunda sanayi alanları, kuzeybatısında sanayi + konut kullanım kararları, güneyinde Yeni Güney Çevre Yolu ve batı çevresinde ağırlıklı olarak tarım arazileri bulunmaktadır. Bu mekânsal yapı, CİDEM'in yalnızca üretim tesislerinin yer aldığı klasik bir sanayi bölgesi olarak değil; araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşam işlevlerini bütünleştiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri olarak geliştirilmesi açısından güçlü bir planlama zemini oluşturmaktadır. Planlama yaklaşımında, Ar-Ge'de geliştirilen bilginin aynı ekosistem içinde prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesini sağlayacak teknoloji ve üretim altyapısının; konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlarla birlikte kurgulanması hedeflenmelidir. CİDEM'in çevresindeki mevcut sanayi dokusunun altyapı, teknoloji, enerji verimliliği ve çevre standartlarını yükselten bir dönüşüm odağı olması; Adana'yı Akdeniz limanları, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve dış pazarlarla bağlayan bölgesel bir teknoloji ve ticaret merkezi olarak çalışması öngörülmelidir. Bu kapsamda karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetlerinin tek bir sistem gibi bütünleşik çalışması temel önceliklerden biri olmalı; başarı yalnızca fabrika veya tahsis edilen arsa sayısıyla değil, Ar-Ge kapasitesi, nitelikli istihdam, patent ve fikrî mülkiyet üretimi, çekilen yatırım, ihracat ve oluşturulan ekonomik katma değer üzerinden izlenmelidir.

Planlama vizyonu: CİDEM'in hedefi, Doğu Akdeniz'de bilgiyi ekonomik değere dönüştüren;
insanların çalışmak, yatırım yapmak ve yaşamak isteyeceği bütünleşik bir teknoloji ve üretim ekosistemi kurmaktır.

Harita 10: PROJENİN İDARİ, İMAR VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINA GÖRE KONUMU



Not: Harita, detayların okunabilirliğini korumak amacıyla yatay sayfa düzeninde sunulmuştur.

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
MEKANSAL PLANLAMA MÜDÜRÜLÜĞÜ

MERSİN - ADANA PLANLAMA BÖLGESİ
1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI
O34



MERSİN - ADANA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÖSTERİM

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

DEVRİYE KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL)

K

1/25.000 İmar plan

Harita 11: 1/25.000 İmar planı



Ref.: https://keos.seyhan.bel.tr:4443/keos/

- ATIKSU TESİSLERİ ALANI (ARITMA, TERFİ MERKEZİ)
- DEMİRYOLLARI VE KORUMA KUŞAKLARI
- KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
- KÜÇÜK SANAYİ ALANI
- SAĞLIK TESİSİ ALANI
- SANAYİ TESİS ALANI
- SULAMA KANALI
- TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN
- TİCARET ALANI
- TİCARET ALANI (KENTSEL ALIŞ-VERİŞ ALANI)
- TİCARET-KONUT ALANI
- TİCARET-TURİZM ALANI
- TOPLU KONUT ALANI
- TOPTAN TİCARET ALANI
- YERLEŞİK KONUT ALANI
- YEŞİL ALAN

1/5000 İmar plan

Harita 12: 1/5000 İmar planı



Ref.: https://keos.seyhan.bel.tr:4443/keos/

- ATIKSU TESİSLERİ ALANI (ARITMA, TERFİ MERKEZİ)
- DEMİRYOLLARI VE KORUMA KUŞAKLARI
- KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
- KÜÇÜK SANAYİ ALANI
- SAĞLIK TESİSİ ALANI
- SANAYİ TESİS ALANI
- SULAMA KANALI
- TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN
- TİCARET ALANI
- TİCARET ALANI (KENTSEL ALIŞ-VERİŞ ALANI)
- TİCARET-KONUT ALANI
- TİCARET-TURİZM ALANI
- TOPLU KONUT ALANI
- TOPTAN TİCARET ALANI
- YERLEŞİK KONUT ALANI
- YEŞİL ALAN



Not: Harita, detayların okunabilirliğini korumak amacıyla yatay sayfa düzeninde sunulmuştur.

4.3. MEVKİİ: ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, SARIHAMZALI VE UÇAK MAHALLELERİ ARASI:



1.75 km² (1.756.000 m²) öneri alana sahip Adana ili Seyhan ilçesi Sarıhamzalı, Uçakalanı ve Arslandamı Mahalleleri arasında yer alan, Cidem Özel Endüstri Bölgesi girişimcilere ait toplam 895.698,94 m² büyüklüğündeki tarım arazileri (ada/parsel bilgileri ekte sunulmuştur), plansız şehirleşme nedeniyle tarımsal niteliğini yitirmiştir. Arazinin üç tarafı sanayi yapılarıyla çevrilmiş, güney kısmı ise 7 yıl önce yeni Güney Çevreyolu projesi kapsamında kamulaştırılmıştır ve ihale süreci beklenmektedir. Kuzey sınırında yer alan D400 karayolu, bölgenin ulaşım ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bölge, Şakirpaşa Havalimanı yakınında olup, çevresi plansız ve çarpık sanayi ve konut alanlarıyla kuşatılmıştır.

SASA Polyester'in özel endüstri bölgesi ilan edilmesiyle birlikte, çevrede nitelikli sanayi gelişimi başlamıştır. Toplam 1,75 km²'lik proje alanının 0,9 km²'si Cidem Özel Endüstri Bölgesi Girişimcilere ait. Tarım yapılamayan bu alan, çevreyle sık sık tarımsal ilaçlamadan kaynaklanan problem yaşanmaktadır. D400 karayolunun genişletilmesi ve Güney Çevreyolu ile Büyükova sınırlarının yeniden tanımlanması, bölgenin rehabilitasyonu ve planlı sanayileşebilmesi için zaruriyet haline gelmiştir. Yukarıdaki bahsi geçen gerekçeler göz önünde tutularak 1,75 km² alanın Büyükova'dan çıkartılarak Özel Endüstri Bölgesi (Karma) olarak ilan edilmesini önerilmektedir.



Harita 13: Yeni Güney Çevre Yoluna Göre Konumu



Harita 14: CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Proje Alanı Yakın Plan Görünüm

4.4. CSB. MERSİN - ADANA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Konum Adana, Seyhan, Sarıhamzalı, Uçakalanı ve Arslandamı (Güney Çevre Yolu Havalimanı ve D400 aksı) Mevcut Durum Tarımsal niteliğini yitirmiş, sanayi ile çevrili "Büyük Ova" arazisi Toplam Alan 1,75km² (1.756.000 m² proje alanı) Hedef Özel Endüstri Bölgesi (Karma) statüsü

Harita 15: Cidem Arazisi ve Çevresinin Uydu Görüntüsü



Harita 16: Cidem Arazisi ve Çevresinin Uydu Görüntüsü

Not: Harita, detayların okunabilirliğini korumak amacıyla yatay sayfa düzeninde sunulmuştur.

4.5. ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIĞI VE KONUMU:

Şehir merkezine yakın konumda, (Şakirpaşa Havalimanı ekseninde ve D-400 karayolu üzerinde ve güneyde Yeni çevre yolu bulunmaktadır.)



Harita 17: Cidem Projesinin Şehir Merkezine Uzaklığı ve Konumu

4.5. ÇEVRESINDE BULUNAN DIĞER YERLEŞIM MERKEZLERINE UZAKLIKLARI

Şehir merkezine yakın konumda, (Şakirpaşa Havalimanı ekseninde ve D-400 karayolu üzerinde ve güneyde Yeni çevre yolu bulunmaktadır.)



Harita 18: Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerine uzaklıkları

4.6. İHTİYAÇ DUYULABİLECEK TAHMİNİ İÇME VE KULLANMA SUYU İLE ELEKTRİK GÜCÜ, DOĞAL GAZ TEMİN KAYNAKLARI:

i. İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacı ve Temin Kaynakları: 17.000 m³/gün, Kaynak: Bölgenin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait ana isale hatları.
ii. Elektrik Gücü İhtiyacı ve Temin Kaynakları: 150 MW - 180 MW arası peak, Kaynak:TEİAŞ.
iii. Doğal Gaz İhtiyacı ve Temin Kaynakları: 25-30 milyon Sm³/yıl,
Kaynak: Proje sahası girişine kurulacak BOTAŞ RMS-A (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu).

4.6.1. TAHMİNİ ATIKSU VE KATI ATIK MİKTARI, BERTARAFINA İLİŞKİN ALICI ORTAM VARLIĞI:

I. Tahmini Atıksu Miktarı: ~ 5.000 – 6.000 m3/gün, Alıcı Ortam Varlığı: ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi)
II. Tahmini Katı Atık Üretim Miktarları: ~ 45 – 85 ton/gün, Bertarafı ve Yönetimi: ABB-Katı Atık Bertaraf Tesisleri.

Harita 19: Adana Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk ve Konum Haritası



Kaynak : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911330

4.7. CİDEM'DE HİBRİT ALTYAPI YÖNETİMİ

CİDEM'in altyapısı, merkezi ve merkezi olmayan sistemlerin birlikte çalıştığı hibrit bir modelle yönetilecektir. Üretim tesisleri, Teknoloji Geliştirme Merkezi, depo ve lojistik alanları, ticari birimler, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonlarının farklı teknik gereksinimleri bu modelin temelini oluşturmaktadır. Hangi hizmetlerin ortak sistemlerden, hangilerinin tesis veya tesis grubu düzeyinde karşılanacağında faaliyetlerin niteliği, kapasitesi, tüketim profili ve işletme ihtiyaçları belirleyici olacaktır. Merkezi altyapı; ortak ulaşım, ana enerji dağıtımı, su temini, haberleşme, güvenlik ve uygun nitelikteki atıksuların toplanması gibi bölge genelinde birlikte yönetilebilen hizmetleri kapsayacaktır. Bu yapı, ortak kaynakların verimli kullanılmasını, hizmetlerin koordinasyonunu ve bakım süreçlerinin düzenli yürütülmesini sağlayacaktır. Merkezi olmayan altyapı ise tesislerin özel üretim koşullarına, laboratuvar gereksinimlerine, su kalitesi ihtiyaçlarına, enerji sürekliliğine ve atık özelliklerine göre şekillenecektir. Atıksu yönetiminde, tesislerden kaynaklanan debi ve kirlilik yükleri esas alınacaktır.

Ortak sisteme uygun atıksular merkezi toplama ve arıtma düzeni içinde değerlendirilirken, farklı özellik taşıyan akımlar tesis bünyesinde ön arıtma veya ayrı arıtma sistemleriyle yönetilecektir. Benzer gereksinimleri bulunan tesisler için küme bazlı çözümler de hibrit yapının bir parçası olacaktır. Arıtılmış suyun yeniden kullanımı, elde edilen suyun kalitesi ve kullanım noktasının ihtiyacına göre tesis içinde veya ortak dağıtım sistemi üzerinden ele alınacaktır. Enerji ve su altyapısında ortak şebekeler ile tesise özgü sistemler birbirini tamamlayacaktır. Üretim tesislerinin proses suyu, özel soğutma, yedek güç ve kesintisiz enerji ihtiyaçları; teknoloji ve laboratuvar birimlerinin hassas çalışma koşulları; ticaret, konut ve konaklama alanlarının günlük tüketim özellikleri ayrı değerlendirilecektir. Böylece bütün kullanımlara aynı teknik çözümün uygulanması yerine, her birimin ihtiyacına uygun kapasite ve hizmet düzeni kurulacaktır.

Altyapının gelişimi, tesislerin devreye giriş takvimleri ve kapasite artışlarıyla birlikte yürütülecektir. Ortak sistemler etaplar hâlinde genişletilirken, tesis veya küme ölçeğindeki çözümler yeni yatırımların ihtiyaçlarına göre sisteme dâhil edilecektir. Merkezi ve yerel sistemlerin bağlantı koşulları, işletme sorumlulukları, bakım programları ve maliyet paylaşımı ortak yönetim çerçevesinde tanımlanacaktır. CİDEM'in hibrit altyapı yönetimi; enerji ve su tüketimi, atıksu miktarı ve niteliği, atık hareketleri ve bakım verilerinin birlikte izlenmesine dayanacaktır. Bu yaklaşım, üretim ve teknoloji faaliyetlerinin sürekliliğini desteklerken ticari ve yaşam alanlarının hizmet ihtiyaçlarını da karşılayacak; kaynak verimliliği, çevresel performans ve işletme esnekliğini aynı yönetim yapısı içinde bütünleştirecektir.

4.7.1. ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE ETKİ AZALTMA PLANLARI

CİDEM'in çevresel ve sosyal değerlendirme çerçevesi; yer seçimi, arazi kullanımı, altyapı geliştirme, inşaat ve işletme dönemlerini birlikte kapsamaktadır. Projenin mevcut sanayi alanları, yerleşimler ve tarım arazileriyle ilişkisi, değerlendirme sürecinin temel konularından biridir. Raporda proje alanının Büyük Ova ve tarımsal arazi statüsüyle ilişkili hususlar açıkça yer almaktadır. Alanın çevresindeki sanayileşme ve mevcut kullanım sorunları, raporun yer seçimi gerekçelerini oluşturmaktadır. Ancak önerilen kullanım dönüşümü, ilgili kurum görüşleri ve yetkili mercilerin kararlarıyla kesinleşecek bir süreçtir. Ön fizibilitede yer alan öneriler, tamamlanmış izin veya statü değişikliği olarak değerlendirilmemektedir. Çevresel ve sosyal değerlendirmede aşağıdaki başlıklar öne çıkmaktadır:

1- Arazi ve toprak: Mevcut arazi kullanımları, mülkiyet yapısı, tarımsal özellikler, zemin koşulları ve saha hazırlığının etkileri.

2- Ulaşım ve erişim: D-400, Yeni Güney Çevre Yolu ve yerel yollarla bağlantılar; ağır taşıt hareketleri, yaya güvenliği ve çevredeki işletmelerin erişimi.

3- Su ve atıksu: Su temin kapasitesi, tüketim miktarları, evsel ve endüstriyel atıksular, yağmur suyu ve yeniden kullanım seçenekleri.

4- Enerji ve hava kalitesi: Enerji ihtiyacı, üretim kaynaklı emisyonlar, inşaat tozu, taşıt hareketleri ve verimlilik uygulamaları.

5- Atıklar ve malzemeler: İnşaat atıkları, üretim yan ürünleri, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları ve geri kazanım süreçleri.

6- Gürültü ve yaşam çevresi: Üretim, yükleme-boşaltma, ulaşım ve inşaat faaliyetlerinin çevredeki yerleşimler üzerindeki etkileri.

7- Çalışanlar ve yerel toplum: İş güvenliği, erişilebilirlik, yerel istihdam, mesleki eğitim ve mevcut işletmelerin faaliyet sürekliliği.

8- Birlikte oluşan etkiler: CİDEM'in çevredeki sanayi faaliyetleri ve ulaşım yatırımlarıyla birlikte meydana getirebileceği toplam çevresel ve sosyal yük. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, belirlenen etkiler için uygulamaları, sorumluları, zamanlamayı, izleme göstergelerini ve gerekli kaynakları bir araya getiren yönetim belgesidir. İnşaat ve işletme dönemleri farklı riskler taşıdığından, uygulamalar bu dönemlere göre ayrıştırılacaktır.

İzleme göstergeleri arasında su ve enerji tüketimi, atıksu özellikleri, atık miktarları, geri kazanım oranları, çevresel ölçümler, iş güvenliği kayıtları ve paydaş başvurularının sonuçlandırılması yer alabilir. Kesin göstergeler ve ölçüm programı, faaliyet türleri ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda oluşturulacaktır. Raporda CİDEM adına tamamlanmış bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi veya bütün yatırımları kapsayan kesinleşmiş çevresel onay sunulmamaktadır. Bu nedenle değerlendirme ve yönetim planları, projenin geliştirme sürecinde hazırlanacak belgeler olarak ele alınmaktadır.

Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Temel Operasyonel Koruma Tedbirleri CİDEM'in finansmanında uluslararası kalkınma finansmanı seçeneklerinin değerlendirilmesi hâlinde, başvurulan kuruluşun çevresel ve sosyal koşulları ayrıca incelenecektir. Arazi edinimi, çalışanların koşulları, toplum sağlığı ve güvenliği, kaynak verimliliği, kirliliğin önlenmesi, biyolojik çeşitlilik ve paydaş katılımı bu incelemenin olası konularıdır.

4.7.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR VE HAKEMLİ MÜHENDİSLİK PLANLARI

CİDEM'in mühendislik planları, yaklaşık 2.621.000 m² kapalı alan öngörüsünü ve altı ana kullanım grubunun farklı ihtiyaçlarını birlikte ele alan bir altyapı yaklaşımına dayanmaktadır.

Üretim, teknoloji geliştirme, ticaret, konut, konaklama ve akaryakıt kullanımlarının teknik gereksinimleri, ortak altyapı sistemi içinde ayrı hesaplarla değerlendirilecektir. Yol, içme ve kullanma suyu, yangın suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve haberleşme projelerinin aynı yerleşim ve etaplama verileri üzerinden geliştirilmesi, sistemler arasındaki uyumu sağlayacaktır. Kapasite hesabında yalnızca alan büyüklükleri değil; faaliyet türü, çalışan ve kullanıcı yoğunluğu, üretim teknolojisi ve devreye giriş takvimi de esas alınacaktır. Sürdürülebilir mühendislik yaklaşımının başlıca unsurları şunlardır:

1- Etaplı kapasite geliştirme: İlk yatırım yükü ile uzun vadeli büyüme ihtiyacının birlikte değerlendirilmesi.

2- Enerji ve su verimliliği: Verimli ekipman, uygun şebeke tasarımı, alt sayaçlandırma ve dijital tüketim takibi.

3- İklime uygun yapı tasarımı: Güneş kontrolü, ısı yalıtımı, gölgeleme ve kullanım türüne uygun havalandırma çözümleri.

4- Bakım ve işletilebilirlik: Teknik birimlere erişim, bakım alanları, ekipman değişimi ve hizmet sürekliliğinin tasarımda ele alınması.

5- Esneklik: Üretim süreçleri ve yatırımcı talepleri değiştiğinde uyarlanabilen yapı ve altyapı düzeni.

6- Çevresel uyum: Atıksu, yağmur suyu, atık, gürültü ve emisyon yönetiminin mühendislik projeleriyle bütünleştirilmesi.

7- Teknik kontrol: Disiplinler arası koordinasyonun, kapasite hesaplarının ve proje kabullerinin bağımsız teknik incelemeyle değerlendirilmesi. Rapordaki arsa ve kapalı alan büyüklükleri ön fizibilite programıdır. Kesin parselasyon, ortak alanlar, yapılaşma koşulları, teknik tesis yerleri ve uygulama kapasitesi, onaylı planlar ve mühendislik projeleriyle belirlenecektir.

4.7.3. İNŞAAT

CİDEM'in inşaat süreci; arazi hazırlığı, zemin çalışmaları, ulaşım ve teknik altyapı, üretim tesisleri, Teknoloji Geliştirme Merkezi ve tamamlayıcı kullanımların etaplar hâlinde gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Raporda projenin bütününün yaklaşık 6–8 yıllık bir gelişim sürecinde tamamlanması öngörülmektedir. Ön fizibilitede imar, uygulama projeleri, ruhsat ve izinler için 9–15 ay; ana altyapı için 12–24 ay; fabrika yatırımları için 48–72 ay; Teknoloji Geliştirme Merkezi için 30–42 ay; AVM için 24–36 ay; rezidans için 24–30 ay; otel için 18–24 ay ve akaryakıt istasyonları için 6–10 ay yaklaşık süre verilmiştir. Bu süreler birbirini bütünüyle izleyen dönemler değildir; uygun koşullarda bazı işler eş zamanlı ilerleyebilir. İlk etapta planlama ve izin süreçleri, ana altyapı ve öncelikli yatırım alanları öne çıkmaktadır. İzleyen etaplarda üretim ve teknoloji birimleri ile ticari ve sosyal kullanımların devreye alınması; son aşamalarda kalan yatırımların ve kapasite artışlarının tamamlanması öngörülmektedir. Kesin takvim, izinler, finansman, yatırımcı talebi ve altyapı bağlantı koşullarına bağlıdır.
İnşaat yönetiminin temel konuları şunlardır:

1- Şantiye ve erişim düzeni: Şantiye girişleri, malzeme depolama alanları, ağır taşıt güzergâhları ve çevredeki işletmelerin erişiminin koordinasyonu.

2- Toprak ve hafriyat yönetimi: Kazı, dolgu ve zemin çalışmalarının etüt sonuçlarına göre yürütülmesi; malzemelerin uygun alanlarda ve kontrollü biçimde yönetilmesi.

3- Toz, gürültü ve trafik kontrolü: İnşaat faaliyetlerinin yakın yerleşimler ve mevcut sanayi işletmeleri üzerindeki etkilerinin azaltılması.

4- Su ve atık yönetimi: Şantiye atıksuları, yağmur suyu, yapı atıkları ve tehlikeli malzemeler için ayrı yönetim düzeni kurulması.
5- Kaynak kullanımı: Malzeme kayıplarının azaltılması, uygun malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve verimli ekipman kullanımı.

6- Kalite ve iş güvenliği: İşlerin teknik projelere uygunluğu, çalışan güvenliği, yüklenici koordinasyonu ve düzenli saha kontrolleri.

7- Devreye alma: Tamamlanan etapların altyapı testleri, işletme hazırlığı ve bakım organizasyonuyla birlikte kullanıma alınması. İnşaatın çevredeki mevcut üretim faaliyetleriyle eş zamanlı yürütülebilecek olması, CİDEM açısından önemli bir koordinasyon konusudur. Raporda öne çıkan bölgesel rehabilitasyon hedefi, mevcut işletmelerin erişimi ve faaliyet sürekliliği gözetilerek ele alınmaktadır.

4.8. TAŞKIN ALANLARI:

Adana ili syh ve corine arazi kullanımı verilerine göre proje alanı, haritada tanımlanan heyelan ve benzeri jeolojik risk alanlarından oldukça uzakta konumlanmaktadır. Bu durum, alanın jeolojik riskler açısından avantajlı bir konumda bulunduğunu göstermektedir.

Harita 20: Asyh ve corine arazi kullanımı Haritası



Kaynak: Adana ili SYH veCorine arazi kullanımı Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

4.8.1. BULUNDUĞU DEPREM KUŞAĞI VE FAY HATLARI:

Yüksek deprem tehlikesi altındaki bölge statüsündedir (II. derece deprem bölgesi). MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisi verilerine göre proje alanı doğrudan diri fay hattı üzerinde bulunmamakta ve haritada gösterilen ana fay zonlarından belirgin ölçüde uzakta yer almaktadır. Bu durum, yüzey faylanması açısından proje alanı için olumlu bir özellik olarak değerlendirilmektedir.



https://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx

Harita 21: MTA Diri Fay Haritasında CİDEM Proje Alanı

4.8.2. HAKİM RÜZGAR YÖNÜ:

i. Hakim rüzgar yönü: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yıllık bazda birinci derece hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzeydoğu (NNE), ikinci derece hakim rüzgar yönü ise Güney-Güneybatı (SSW) yönüdür.

I. Kuzey-Kuzeydoğu (NNE) Rüzgarları ve Kuzey Yerleşimlerine Etkisi:
-Çukurova ve Sarıçam İlçeleri: Seyhan'ın kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan Çukurova ve Sarıçam ilçeleri, bu hava akımını ilk karşılayan bölgelerdir. Kışın Toroslar'ın soğuğunu Seyhan ve güney yerleşimlerine taşırlar.

-Hava Kalitesi ve Dağılım: Sanayi tesisleri veya şehir merkezindeki emisyonlar, bu kuzeyli rüzgarlar sayesinde güneydeki tarım ovalarına (Karataş yönüne) doğru taşınır. Bu durum, kuzeydeki modern yerleşim yerlerinin (Barajyolu, Çukurova bölgesi) havasının nispeten daha temiz kalmasını sağlar.

II. Güney-Güneybatı (SSW) Rüzgarları ve Deniz Etkisi:
Özellikle yaz aylarında Akdeniz'den esen deniz meltemleri güney ve güneybatı yönlerinden şehre sokulur.

Kentsel Havalandırma Koridorları:

Güneyden esen nemli rüzgar, Seyhan üzerinden kuzeye (Çukurova'ya) doğru ilerler. Ancak Seyhan'daki yoğun, yüksek katlı ve plansız yapılaşma, bu güneyli rüzgarların önünde bir duvar oluşturarak kentsel ısı adası etkisini artırır. Rüzgarın hızı kesildiği için Seyhan içindeki mahallelerde yazın bunaltıcı nem hissi (hissedilen sıcaklık) çok daha yüksek olur.

Yüreğir İlçesi ile Etkileşim: Seyhan ile bitişik olan Yüreğir ilçesi, rüzgarın doğu-batı salınımından doğrudan etkilenir. Seyhan Nehri hattı doğal bir rüzgar koridoru görevi görerek iki yandaki yerleşimlerin yaz aylarında bir nebze serinlemesine katkı sağlar.

Harita 22: CİDEM Proje Alanında Hâkim Rüzgâr Yönleri

4.8.3. EĞİMİ VE YÖNÜ, HEYELANA MARUZ KALMA DURUMU:

Proje alanında topoğrafik eğim genel olarak düşük seviyede olup arazi eğimi ağırlıklı olarak güney yönünde gelişmektedir. MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisi verilerine göre proje alanı, haritada tanımlanan heyelan ve kütle hareketi risk alanlarından oldukça uzakta konumlanmaktadır. Bu nedenle saha, mevcut veriler çerçevesinde heyelan riski açısından elverişli olarak değerlendirilmektedir.



https://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx

Harita 23: MTA Heyelan Haritasında CİDEM Proje Alanı

5. Toplam alan büyüklüğü

Proje alanının toplam büyüklüğü 1.756.000 m² (1,75 km²) olup, mevcut tahsis analizinde 895.698,94 m²'lik bölüm CİDEM'e ait alan olarak gösterilmektedir. Bu fiziksel büyüklük, CİDEM'in yalnızca üretim parsellerinden oluşan klasik bir sanayi bölgesi olarak değil; araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşamı aynı ekosistemde birleştiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri olarak planlanmasına imkân sağlayacak ölçektedir.

Alan kullanımının, Ar-Ge'de geliştirilen bilginin prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesini sağlayacak teknoloji geliştirme, laboratuvar ve prototipleme altyapıları; ileri teknoloji üretim alanları; lojistik ve depolama birimleri; konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlar ile enerji, dijital altyapı, gümrük ve ulaşım sistemlerini bütüncül biçimde kapsaması hedeflenmelidir.

Çevrede tanımlanan kamulaştırma ve potansiyel genişleme alanları, yatırım talebine ve kapasite artışına bağlı olarak etaplı büyümeyi destekleyecek rezervler olarak ele alınmalı; böylece CİDEM'in Adana'yı Akdeniz limanları, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve dış pazarlarla bağlayan bölgesel bir teknoloji, üretim ve ticaret odağına dönüşmesi sağlanmalıdır.

Projenin başarısı ise yalnızca tahsis edilen arsa veya kurulan fabrika sayısıyla değil; Ar-Ge kapasitesi, nitelikli istihdam, patent ve fikrî mülkiyet üretimi, çekilen yatırım, ihracat ve oluşturulan ekonomik katma değer üzerinden ölçülmelidir.

Vizyon: CİDEM'in hedefi, Doğu Akdeniz'de bilgiyi ekonomik değere dönüştüren, insanların çalışmak, yatırım yapmak ve yaşamak isteyeceği bütünleşik bir teknoloji ve üretim ekosistemi kurmaktır.

Harita 24: Toplam proje alanı



Toplam proje alanı: 1.756.000 m² (1,75 km²) **CİDEM'e ait alan:** 895.698,94 m² **Toplam alan içindeki payı:** %51

5.1. Mülkiyet ve Kadastro Durumu:

Toplam 1,75 km² büyüklüğündeki proje alanının 895.698,94 m²'lik(yaklaşık 0,90 km²) bölümü, 15 adet parsel halinde doğrudan CİDEM'e ait mülkiyet niteliğindedir. Bu mülkiyet yapısı, projenin ilk etaplarının kontrollü ve bütüncül biçimde geliştirilebilmesi açısından önemli bir uygulama avantajı sağlamaktadır. CİDEM'in arazi organizasyonu yalnızca fabrika parsellerinin tahsisine dayalı bir model olarak değil; araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşam işlevlerini aynı sistem içerisinde bütünleştiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri yaklaşımıyla ele alınmalıdır. Mevcut CİDEM mülkiyetindeki parseller; Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, prototipleme, ileri teknoloji üretimi, ortak altyapı, sosyal ve teknik destek fonksiyonları ile yeşil alanların ilk etapta kurgulanabileceği çekirdek gelişim alanı olarak değerlendirilmelidir.

Cideme Ait Toplam 15 Adet Parsel

Sıra No	İl	İlçe	Mahalle	Mevkii	Ada No	Parsel No	Yüzölçümü (m²)
1	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13366	7	6.589,12
2	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	-	12262	40	6.970,01
3	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	Şehir Yolu	12262	77	2.018,28
4	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13360	1	70.418,80
5	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13360	2	72.969,43
6	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	Şehir Yolu	13361	1	166.791,29
7	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	Şehir Yolu	13361	2	201.696,68
8	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13366	8	49.665,18
9	Adana	Seyhan	Uçakalanı	Aslan Damı	13450	4	77.855,18
10	Adana	Seyhan	Uçakalanı	Aslan Damı	13450	5	41.262,82
11	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	-	12262	76	13.436,27
12	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13364	1	150.636,87
13	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13364	2	30.850,01
14	Adana	Seyhan	Arslandamı	-	1024	51	798,00
15	Adana	Seyhan	Arslandamı	-	1024	53	3.741,00
						TOPLAM ALAN (m²)	**895.698,94**

Tablo 11: Cidem Parsel Tablo

CİDEM mülkiyeti dışında kalan ve proje bütünlüğü açısından gerekli görülen alanlar ise kamulaştırma, satın alma, devir veya diğer yasal edinim yöntemleriyle etaplı biçimde projeye dahil edilerek; konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, lojistik, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetlerinin tamamlayıcı bir sistem halinde geliştirilmesine imkân sağlanmalıdır. Böylece mülkiyet ve kadastro yapısı yalnızca taşınmaz kontrolünün göstergesi değil, bilgiden ihracata uzanan değer zincirinin fiziksel mekânsal omurgası haline gelecektir.

Projenin başarısı arsa satış veya tahsis miktarından çok; Ar-Ge kapasitesi, nitelikli istihdam, patent ve fikrî mülkiyet üretimi, çekilen yatırım, ihracat ve oluşturulan ekonomik katma değer üzerinden izlenmelidir. Mülkiyet stratejisi: Mevcut CİDEM mülkiyetindeki 15 parsel, projenin çekirdek ve ilk etap gelişim alanı; kamulaştırılacak ve genişleme alanları ise uzun vadeli teknoloji, üretim, yaşam ve lojistik büyümenin rezervi olarak birlikte planlanmalıdır.



Toplam proje alanı: 1.756.000 m² (1,75 km²) **CİDEM'e ait alan:** 895.698,94 m² **Toplam alan içindeki payı:** %51



Kroki 1: PROJE ALANI İÇERİSİNDE CİDEM'E AİT PARSELLERİ GÖSTEREN KROKİ

SIRA NO	İL	İLÇE	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	BÜYÜKLÜĞÜ (m²)	ÖNERİ ALAN İÇERİSİNDE KALAN BÜYÜKLÜĞÜ (m²)
1	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	30	1.386,82	1.386,82
2	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	39	1.238,91	1.238,91
3	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	40	6.970,01	6.970,01
4	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	76	13.436,27	13.436,27
5	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	77	2.018,28	2.018,28
6	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13360	1	70.418,80	70.418,80
7	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13360	2	72.969,43	72.969,43
8	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	1	166.791,29	166.791,29
9	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	2	201.696,68	201.696,68
10	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	3	30.352,09	30.352,09
11	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	4	29.821,07	29.821,07
12	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	5	29.659,90	29.659,90
13	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	6	29.445,68	29.445,68
14	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	7	49.451,48	49.451,48
15	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	8	29.250,96	29.250,96
16	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	9	91,63	91,63
17	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13362	1	18.260,83	18.260,83
18	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13363	1	25.366,49	25.366,49
19	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	1	150.636,87	150.636,87
20	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	2	30.850,01	30.850,01
21	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	3	31.455,86	31.455,86
22	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	4	31.503,89	31.503,89
23	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	5	31.568,80	31.568,80
24	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	6	52.902,16	52.902,16
25	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	7	31.732,42	31.732,42
26	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	8	3.438,84	3.438,84
27	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13365	1	8.639,04	8.639,04
28	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	1	2.889,82	2.889,82
29	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	2	7.651,81	7.651,81
30	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	3	14.625,35	14.625,35
31	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	4	6.589,12	6.589,12
32	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	5	6.589,12	6.589,12
33	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	6	6.589,12	6.589,12
34	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	7	6.589,12	6.589,12
35	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	8	49.665,18	49.665,18
36	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13367	1	64.761,95	64.761,95
37	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13381	6	4.718,55	2.864,58
38	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13448	1	10.728,42	10.728,42
39	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13449	1	7.082,61	7.082,61
40	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	1	4.614,50	4.614,50
41	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	2	9.795,32	9.795,32
42	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	3	4.820,70	4.820,70
43	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	4	77.855,18	77.855,18
44	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	5	41.262,82	41.262,82
45	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	1	129.711,32	39.329,47
46	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	2	63.914,21	21.705,04
47	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	3	125.050,13	41.176,29
48	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	4	138.594,91	39.577,04
49	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	20	3.830,00	3.776,20
50	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	49	1.134,00	1.134,00
51	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	50	2.024,00	2.024,00
52	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	51	798,00	798,00
53	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	53	3.741,00	3.741,00
54	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	108	9.362,00	9.362,00
55	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	109	9.362,00	9.362,00
56	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	110	9.362,00	9.362,00
57	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	111	9.362,00	9.362,00
58	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	112	9.362,00	9.362,00
59	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	113	9.362,00	9.362,00
60	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	114	9.362,00	9.362,00
61	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	115	9.362,00	9.362,00
62	Mülkiyet Harici Alanlar (Kanal, Yol, Deniz vb. Tescil Harici Alanlar)						
						Önerilen Alan Büyüklüğü	1.704.486,27

Tablo 12: Proje Alanındaki Parseller ve Alan Büyüklükleri

5.1.1. Tarım Arazilerinin Sınıfları ve Mevcut Durum

Proje alanı mevcut plan ve harita verilerinde Büyük Ova sınırları içerisinde görünmekle birlikte; alanın kuzey ve doğusunda yoğunlaşan sanayi kullanımları, çevredeki yerleşim baskısı, D-400 ve Güney Çevre Yolu gibi güçlü ulaşım akslarıyla kuşatılması ve parçalanmış arazi yapısı, tarımsal kullanımın sürekliliğini ve verimliliğini sınırlayan önemli mekânsal baskılar oluşturmaktadır. Bu nedenle alanın gelecekteki kullanım kararının, ilgili kurum görüşleri, toprak ve tarım mevzuatı, planlama kararları ve çevresel etütler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi; tarımsal işlevini kaybetmiş veya zayıflamış bölümlerin rehabilitasyon, yeşil altyapı ve kontrollü kentsel-sanayi dönüşümü ilkeleriyle ele alınması önerilmektedir. CİDEM yaklaşımında bu dönüşüm, yalnızca tarım alanının sanayi kullanımına dönüştürülmesi şeklinde ele alınmamalıdır. Alan, araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşamı birlikte barındıran bir Endüstri ve Teknoloji Şehri olarak kurgulanmalı, Ar-Ge'de geliştirilen bilginin prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüştüğü bir değer zinciri oluşturulmalıdır.

Üretim ve teknoloji alanlarının yanında konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlar planlanmalı; mevcut sanayi dokusunun enerji verimliliği, dijital altyapı, çevre performansı ve teknoloji seviyesini yükselten bir dönüşüm etkisi yaratılmalıdır. Proje içinde geçirgen yeşil koridorlar, yağmur suyu yönetimi, peyzaj tamponları ve ekolojik bağlantılar korunarak, sanayi ve yaşam alanları arasında çevresel denge kurulmalıdır. Bu çerçevede alanın başarısı, yalnızca geliştirilen arsa veya fabrika sayısıyla değil;

Ar-Ge kapasitesi, nitelikli istihdam, patent ve fikrî mülkiyet üretimi, yatırım, ihracat, çevresel performans ve yeşil alan sürekliliği gibi göstergelerle ölçülmelidir. Böylece CİDEM, mevcut arazi baskılarını planlı bir dönüşüm fırsatına çevirerek Doğu Akdeniz'de bilgiyi ekonomik değere dönüştüren ve insanların çalışmak ve yaşamak isteyeceği bütünleşik bir teknoloji ve üretim ekosistemi oluşturabilir. Planlama ilkesi: Tarımsal statü ve kullanım kararlarına ilişkin nihai değişiklikler, yetkili kurumların görüşü ve ilgili mevzuat süreçleri tamamlandıktan sonra kesinleştirilmelidir; CİDEM vizyonu bu süreci çevresel rehabilitasyon, yeşil altyapı ve yüksek katma değerli teknoloji odaklı gelişimle birlikte ele almaktadır.



Harita 24: Bölgedeki Tarım Alanı

5.1.2 ÇEVRE DÜZENİ PLANINA GÖRE KULLANIM FONKSİYONU:

Çevre Düzeni Planına göre CİDEM proje alanı; sanayi alanları, tarım arazileri ve gelişme bölgelerinin kesişiminde, stratejik bir konumda yer almaktadır. Alanın kuzeyinde mevcut ve planlı sanayi bölgeleri, güneyinde Yeni Güney Çevre Yolu, doğusunda ise havalimanı bağlantısı ve genişleme alanları bulunmaktadır. Plan üzerinde toplam çalışma alanı yaklaşık 1,75 km², CİDEM'e ait alan ise yaklaşık 0,9 km² olarak gösterilmektedir. Bu konum, projenin sanayi ve teknoloji odaklı gelişim açısından güçlü ulaşım ve lojistik bağlantılara sahip olduğunu göstermektedir.



Harita 25: Çevre Düzeni Haritası

5.1.3 Mevcut Sanayi Bölgesi Analiz ve Değerlendirmesi:

1. Amaç ve Kapsam

Bu rapor, mevcut sanayi bölgesindeki düzensiz, plansız ve verimsiz endüstriyel yapıyı analiz etmekte ve değerlendirmektedir. Yapılan analiz sonucunda bölgenin rehabilite edilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Rapor; bölgede yapılan saha incelemelerine, sahada çekilen fotoğraflara ve bölgeye ilişkin mevcut bilgilere dayanmaktadır. İnceleme; işletme yapısını, yol ve altyapı durumunu, açık alan kullanımını ve bölgenin çevresine etkilerini kapsamaktadır.

2. Analiz: Mevcut Durum

Bölgede 200 m² ile 10.000 m² arasında değişen büyüklüklerde çok sayıda atölye ve endüstriyel yapı bulunmaktadır. Ancak bu yapılar bir plan dahilinde konumlanmamış; farklı nitelikteki faaliyetler iç içe ve dağınık bir şekilde sürdürülmektedir.

Saha incelemelerinde aşağıdaki durumlar gözlemlenmiştir:

Yapı stoğu: Modern cepheli yeni binalar ile sac örtülü, bakımsız ve eskimiş atölyeler yan yana bulunmaktadır. Bazı yapıların kaba inşaat halinde kaldığı görülmektedir. Açık alan kullanımı: Hurda metal yığınları, hasarlı ve parçalanmış araçlar, iş makineleri, borular, çimento çuvalları ve çeşitli malzemeler yol kenarında ve açık alanlarda depolanmaktadır.

Yollar: Yol yüzeyleri bozuk, tozlu ve yer yer çamurludur; yağmur sonrası su birikintileri oluşmaktadır. Kaldırım ve yol çizgisi gibi düzenlemeler büyük ölçüde bulunmamaktadır.

Araç ve yük trafiği: Yol kenarları park etmiş araçlar ve kamyonlarla dolmakta, forklift gibi iş araçları yol üzerinde çalışmaktadır. Yükleme ve boşaltma işlemleri taşıt yolunda yapılmaktadır.

Teknik altyapı: Elektrik hatları havadan geçmekte, bazı ahşap direklerin eğildiği görülmektedir.

Çevre düzeni: Boş parseller kontrolsüz bitki örtüsü ve döküntülerle kaplıdır; yeşil alan, otopark ve ortak kullanım alanları planlanmamıştır.

5.1.4. ANALIZ: TESPIT EDILEN SORUNLAR

3.1. Plansız ve düzensiz sanayileşme

Bölgedeki endüstriyel alanlar herhangi bir planlama çerçevesine dayanmadan gelişmiştir. Farklı ölçek ve nitelikteki işletmeler aynı sokaklarda, aralarında işlevsel bir ilişki kurulmadan faaliyet göstermektedir. Bu durum, bölgede çarpık bir sanayileşmeye yol açmıştır.

3.2. Verimsiz endüstri ve ekonomik kayıp

Plansızlık, beraberinde verimsiz bir endüstriyel yapı getirmektedir. Modernize olmamış üretim alanları, yetersiz lojistik imkânları ve düzensiz arazi kullanımı, işletmelerin rekabet gücünü düşürmekte ve bölge için adeta bir ekonomik yıkıma sebep olmaktadır.

3.3. Tarımsal ilaçlamanın halk sağlığına etkisi

Bölgedeki tarım alanlarında kullanılan kimyasal ilaçlamaların, bölgede yaşayan nüfusu olumsuz etkilediğine dair şikâyetler bulunmaktadır. Sanayi, tarım ve yerleşim alanlarının birbirinden ayrılmamış olması, bu etkiyi artıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

4. Değerlendirme ve Sonuç

Analiz bulguları birlikte değerlendirildiğinde, bölgede düzensiz bir sanayileşmenin yaşandığı ve bu çarpık endüstrileşmenin olumsuz sonuçlarının açıkça görüldüğü ortaya çıkmaktadır.

Mekânsal açıdan: Farklı ölçek ve nitelikteki işletmeler plansız biçimde iç içe konumlanmış; yol kenarları depolama, hurda ve park alanı olarak kullanılmaktadır.

Ekonomik açıdan: Modernize olmayan üretim yapısı verimliliği ve rekabet gücünü düşürmekte, bölge için adeta bir ekonomik yıkıma sebep olmaktadır.

Altyapı açısından: Bozuk ve tozlu yollar, havai elektrik hatları ve yetersiz teknik altyapı, üretim ve lojistik faaliyetlerini zorlaştırmaktadır.

Çevre ve sağlık açısından: Tarımsal ilaçlamalara ilişkin şikâyetler ile açıkta biriktirilen hurda ve malzemeler, bölgede yaşayanlar için risk oluşturmaktadır.

Bu sorunlar birbirini besleyen ve münferit müdahalelerle çözülemeyecek niteliktedir. Bu nedenle bölgenin bütüncül bir yaklaşımla rehabilite edilmesi gerektiği sonucu açıktır.

5.1.4.5. Öneriler

- Rehabilitasyon çalışmasında aşağıdaki başlıkların ele alınması önerilmektedir:
- Bölge için işlev alanlarını (üretim, depolama, hizmet, ticaret) birbirinden ayıran bütüncül bir planlama yapılması.
- Yol, yağmur suyu, elektrik ve diğer teknik altyapının yenilenmesi.
- Hurda, malzeme ve araç depolamasının yol kenarlarından kaldırılarak tanımlı alanlarda yapılması.
- Sanayi, tarım ve yerleşim alanları arasında yeşil tampon bölgeler oluşturulması ve tarımsal ilaçlama şikâyetlerinin ilgili kurumlarca incelenmesi.
- Mevcut işletmelerin, ölçeklerine uygun modern üretim alanlarına geçişinin planlanması.

6. Fotoğraflı Saha Tespitleri

Fotoğraf 1. Yol kenarında açıkta biriktirilmiş hurda metal yığınları ve parçalanmış araçlar.

Fotoğraf 2. Tozlu yol yüzeyi, eğilmiş ahşap elektrik direği ve havai hatlar; kaba inşaat halindeki yapı ve düzenlenmemiş boş parseller.

Fotoğraf 3. Taşıt yolunda yapılan yükleme ve forklift çalışması; açıkta depolanan borular ve eski sac atölyeler.

Fotoğraf 4. Sac örtülü eski atölyeler, bozuk yol yüzeyi, açıkta bekletilen çimento çuvalları ve yol kenarında park etmiş kamyonlar.

Fotoğraf 5. Yol kenarında bekletilen iş makineleri ve hurda; çamurlu, su birikintili yol yüzeyi.

Resim 24: Mevcut Arazinin Çevresi düzensiz, plansız ve verimsiz endüstriyel yapılaşma

Resim 25: Mevcut Arazinin Çevresi Rehabilitasyon Sonrası

7. CİDEM: Fiziki, Ekonomik ve Kentsel Bir Dönüşüm Projesi:

CİDEM, Adana'nın üretim birikimini teknoloji, yenilik ve yüksek katma değerle buluşturmayı amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm projesidir. Fizibilite raporunda ortaya konulan yaklaşım; araştırma, üretim, ticaret, lojistik ve yaşam işlevlerini birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele almaktadır. Bu yönüyle CİDEM, mekânsal gelişimi ekonomik kalkınmayla birleştiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri vizyonunu temsil etmektedir.

Projenin kurulacağı alan, Adana'nın Seyhan ilçesinde, Sarıhamzalı ve Uçak mahalleleri arasında; mevcut sanayi dokusu, yerleşim alanları ve önemli ulaşım bağlantılarıyla ilişkili bir konumda bulunmaktadır. Kuzeyindeki D-400 karayolu ve güneyindeki Yeni Güney Çevre Yolu aksı, bölgenin erişilebilirliğini ve üretim alanlarıyla bağlantısını güçlendirecek bir planlama zemini sunmaktadır. Yaklaşık 1,75 milyon metrekarelik alanın bütüncül biçimde geliştirilmesi, çevresindeki sanayi ve yerleşim dokusunun altyapı, çevre kalitesi ve mekânsal düzen açısından iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.

Yeni Güney Çevre Yolu ile CİDEM'in birlikte ele alınması, Adana'nın kentsel değişim ve dönüşümü açısından önemli bir fırsattır. Çevre yolunun sanayi ve lojistik hareketlerini kent içi ulaşım ağına daha dengeli biçimde bağlaması, ağır taşıt trafiğinin merkez üzerindeki baskısının azaltılmasını destekleyebilir. Ulaşım bağlantılarının güçlenmesiyle kentin güneyinde üretim, ticaret ve hizmetlerin planlı gelişimi için yeni imkânlar oluşabilir. Bu gelişmenin sosyal donatılar, yeşil alanlar ve güçlü altyapıyla yönlendirilmesi, mevcut mahallelerin yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve kentin daha dengeli büyümesine katkıda bulunacaktır.

CİDEM'in fiziki dönüşüm boyutu; üretim tesisleri, teknoloji geliştirme merkezi, laboratuvarlar, prototipleme alanları ve lojistik birimlerinin konut, eğitim, sağlık, konaklama ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte planlanmasına dayanmaktadır. Karayolu, demiryolu, liman ve hava kargo bağlantılarının enerji, su ve dijital altyapıyla bütünleştirilmesi, üretimin ve ticaretin etkinliğini artıracaktır. Yeşil koridorlar, yağmur suyu yönetimi ve kaynak verimliliği ise bu gelişimin çevresel kalitesini destekleyecektir.

Ekonomik dönüşümün merkezinde, Ar-Ge'de geliştirilen fikirlerin aynı ekosistem içerisinde prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesi bulunmaktadır. Makine, elektronik, enerji, otomasyon, ileri malzemeler ve yazılım gibi alanlarda geliştirilecek faaliyetler, Adana'nın yüksek katma değerli üretim kapasitesini güçlendirebilir. Ortak araştırma ve teknoloji altyapısının çevredeki işletmelerle ilişkilendirilmesi, dönüşümün etkisini proje sınırlarının ötesine taşıyacaktır.

Fizibilite raporunda, yatırımların hedeflenen kapasitede gerçekleşmesi halinde yaklaşık 48.500 kişilik ilave istihdam ve yıllık 3,205 milyar ABD doları ihracat potansiyeli öngörülmektedir. Bu tahminler, projenin yatırım, üretim ve insan kaynağı açısından hedeflediği ölçeği göstermektedir.

CİDEM; kurulacağı bölgenin gelişimini, çevre yolunun sağlayacağı ulaşım olanaklarını ve Adana'nın sanayi gücünü ortak bir kalkınma hedefinde buluşturmaktadır.

Sonuç olarak CİDEM, Adana'nın fiziki, ekonomik ve kentsel dönüşümünü birlikte destekleyen stratejik bir projedir. Kurulacağı bölgenin Yeni Güney Çevre Yolu ile bütünleşmesi; ulaşım ve lojistik bağlantılarını güçlendirerek planlı gelişimi ve çevredeki yaşam kalitesinin yükselmesini destekleyebilir. Teknoloji, üretim ve ihracat odaklı yapısıyla CİDEM, nitelikli istihdam oluşturarak Adana'nın sürdürülebilir kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Resim 26: Güney Yolu Kavisli

Resim 27: Genişleme-Fabrika-Yerleşimi+Geniş 1

Resim 29: Genişleme-Fabrika-Yerleşimi+Geniş 2



Harita 26: Genişleme Haritası

7.1.1. GENİŞLEME OLANAĞI:

Proje alanının çevresinde görselde (Resim 24-25) turkuaz renk ile gösterilen bölgeler, CİDEM'in uzun vadeli fiziki genişleme ve rezerv alanları olarak değerlendirilmektedir. Bu alanların gelecekte yalnızca ilave sanayi parselleri oluşturmak amacıyla değil; araştırma, teknoloji, ileri üretim, lojistik, enerji, dijital altyapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alan ihtiyaçlarının dengeli biçimde karşılanacağı ikinci ve sonraki gelişim etapları olarak ele alınması önerilmektedir. Böylece CİDEM, tek işlevli bir sanayi bölgesinden ziyade, bilgiden ihracata uzanan değer zincirini destekleyen bütünleşik bir Endüstri ve Teknoloji Şehri olarak büyüyebilecektir. Özellikle doğu ve güneydoğu yönündeki genişleme alanları, mevcut ulaşım akslarıyla ilişkileri sayesinde gelecekteki kapasite artışları açısından stratejik avantaj sunmaktadır.

Bu rezerv alanlarda yeni Ar-Ge ve prototipleme merkezleri, yatırımcı ve yetenek çekimini destekleyen yaşam alanları, lojistik ve depolama birimleri, yeşil koridorlar, yenilenebilir enerji altyapısı ve ortak teknik hizmetlerin etaplı biçimde geliştirilmesi; mevcut sanayi dokusunun teknoloji ve çevre standartlarını yükselten dönüşüm etkisini güçlendirecektir.

Karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetlerinin genişleme alanlarıyla birlikte tek sistem olarak planlanması, CİDEM'in Adana'yı Akdeniz limanları, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve dış pazarlarla bağlayan bölgesel bir teknoloji ve ticaret odağına dönüşmesini destekleyecektir. Genişleme kararları, yatırım talebi ve mekânsal ihtiyaçların yanı sıra mülkiyet, kamulaştırma, imar, çevre, ulaşım ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda etaplı ve kontrollü olarak uygulanmalıdır. Başarı; yalnızca büyütülen alan miktarıyla değil, yeni etapların Ar-Ge kapasitesine, nitelikli istihdama, patent ve fikrî mülkiyet üretimine, yatırım çekme kapasitesine, ihracata, çevresel performansa ve yaşam kalitesine sağladığı katkı üzerinden ölçülmelidir.

Vizyon: Genişleme alanları, CİDEM'in gelecekteki sanayi rezervi olmanın ötesinde; teknoloji, üretim, lojistik ve yaşam fonksiyonlarının birlikte büyüyebileceği stratejik gelişim rezervleri olarak planlanmalıdır.

7.1.2. ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK YENİ YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ

Bu alanda hayata geçirilecek yeni nesil yatırımlara ilişkin tahmini değerler aşağıda özetlenmiştir:

18. Yeni Yatırımlara İlişkin Harcama Kalemleri:

CİDEM kapsamında öngörülen toplam proje ve yatırım maliyetinin; yalnızca fabrika ve üretim yapılarından oluşan klasik bir sanayi yatırımı olarak değil, araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşamı aynı ekosistemde birleştiren Endüstri ve Teknoloji Şehri yaklaşımıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Ön fizibilite aşamasında, ana altyapı ve ulaşım sistemleri, üretim ve üstyapı yatırımları, Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Ar-Ge altyapısı, dijital ve enerji sistemleri, sosyal/ticari donatılar, konut, eğitim, sağlık, yeşil alanlar ve çevresel sürdürülebilirlik yatırımları birlikte ele alındığında yaklaşık 5.000.000.000 TL toplam yapısal yatırım / genel ekosistem değeri öngörülmektedir.

YAKLAŞIK TOPLAM EKOSİSTEM YATIRIMI

YAKLAŞIK TOPLAM EKOSİSTEM YATIRIMI

5.000.000.000 TL

Bu yatırım yaklaşımının temel amacı, Ar-Ge'de geliştirilen fikrin aynı bölgede prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesini sağlayacak fiziksel ve teknolojik altyapıyı kurmaktır. Bu nedenle harcama programında yalnızca üretim tesisleri değil; karayolu-demiryolu bağlantıları, liman ve hava kargo entegrasyonu, iç lojistik, enerji, telekom ve veri altyapısı, laboratuvar ve prototipleme merkezleri, ortak teknik hizmetler, sosyal yaşam alanları ve yatırımcı/nitelikli insan kaynağını bölgede tutacak yaşam kalitesi yatırımları da temel yatırım bileşenleri olarak değerlendirilmelidir.



7.1.3. TAHMİNİ ARAZİ VE KAMULAŞTIRMA MALİYETİ:

I.Amaç ve Kapsam

CİDEM Özel Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımların hayata geçirilebilmesi için proje alanındaki taşınmazların (Adana/Seyhan Sarı Hamzalı adresinde) edinimi, kamulaştırılması (860.301,06 m²), değerleme çalışmaları, parselasyon işlemleri ve ilgili hukuki/idari süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Yapılan ön fizibilite değerlendirmeleri kapsamında tahmini toplam arazi ve kamulaştırma maliyeti yaklaşık 3.500.000.000 TL olarak öngörülmüştür.
Bu değer, proje geliştirme sürecinin erken aşamasında oluşturulmuş yaklaşık yatırım büyüklüğünü ifade etmekte olup, kesin kamulaştırma bedeli niteliğinde değildir.

II.Tahmini Toplam Maliyet

Tahmini Arazi ve Kamulaştırma Maliyeti: 3.500.000.000 TL
Söz konusu maliyetin temel olarak aşağıdaki giderlerden oluşması beklenmektedir:

Proje kapsamındaki parsellerin arazi edinim bedelleri,

Kamulaştırma ve satın alma işlemleri,
Taşınmaz değerleme ve ekspertiz çalışmaları,

Harita, kadastro ve aplikasyon çalışmaları,

İfraz, tevhit ve parselasyon işlemleri,

Tapu ve tescil işlemleri,

Kamulaştırmaya ilişkin idari ve hukuki giderler,

Gerekli görülen uzlaşma ve devir işlemleri,

Proje uygulamasına yönelik arazi hazırlık ve düzenleme süreçleri.

III.Maliyet Tahminini Etkileyen Faktörler

Arazi ve kamulaştırma maliyetleri proje sürecinde değişkenlik gösterebilir. Özellikle taşınmazların mevcut kullanım durumu, mülkiyet yapısı, imar hakları, ulaşım bağlantıları ve bölgedeki gayrimenkul değerleri nihai maliyet üzerinde doğrudan etkili olacaktır.

Proje alanının Adana-Seyhan içerisinde, ana ulaşım akslarına ve Şakirpaşa Havalimanı çevresine yakın stratejik bir konumda bulunması, arazi değerlerini artırabilecek başlıca unsurlardan biridir. Bunun yanında bölgedeki sanayi, ticaret ve kentsel gelişme eğilimleri de fiyat oluşumunda dikkate alınmalıdır.

7.1.4. KAMULAŞTIRMA SÜRECİ

Kamulaştırma ve arazi edinim sürecinin planlı biçimde yürütülmesi önerilmektedir. İlk aşamada mülkiyet ve kadastro analizlerinin tamamlanması, ardından taşınmazların güncel piyasa ve mevzuat esaslarına göre değerlenmesi gerekmektedir.

SIRA NO	İL	İLÇE	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	KAMULAŞTIRMA ALANI (m^2)
1	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	30	1.386,82
2	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	39	1.238,91
3	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	3	30.352,09
4	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	4	29.821,07
5	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	5	29.659,90
6	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	6	29.445,68
7	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	7	49.451,48
8	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	8	29.250,96
9	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	9	91,63
10	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13362	1	18.260,83
11	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13363	1	25.366,49
12	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	3	31.455,86
13	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	4	31.503,89
14	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	5	31.568,80
15	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	6	52.902,16
16	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	7	31.732,42
17	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	8	3.438,84
18	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13365	1	8.639,04
19	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	1	2.889,82
20	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	2	7.651,81
21	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	3	14.625,35
22	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	4	6.589,12
23	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	5	6.589,12
24	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	6	6.589,12
25	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13367	1	64.761,95
26	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13381	6	2.864,58
27	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13448	1	10.728,42
28	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13449	1	7.082,61
29	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	1	4.614,50
30	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	2	9.795,32
31	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	3	4.820,70
32	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	1	39.329,47
33	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	2	21.705,04
34	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	3	41.176,29
35	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	4	39.577,04
36	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	20	3.776,20
37	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	49	1.134,00
38	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	50	2.024,00
39	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	108	9.362,00
40	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	109	9.362,00
41	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	110	9.362,00
42	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	111	9.362,00
43	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	112	9.362,00
44	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	113	9.362,00
45	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	114	9.362,00
46	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	115	9.362,00
					Toplam Kamulaştırma Alanı:	808.787,33
Mülkiyet Harici Alanlar (Kanal, Yol, Deniz vb. Tescil Harici Alanlar)						

Tablo 13: Proje Alanındaki Parsellerin Kamulaştırma Alanları

Mümkün olan parsellerde uzlaşma yoluyla satın alma veya devir yöntemlerinin kullanılması, kamulaştırma süresini ve hukuki uyuşmazlık riskini azaltabilir. Uzlaşmanın sağlanamadığı alanlarda ise ilgili mevzuat kapsamında kamulaştırma süreçlerinin yürütülmesi öngörülmektedir.

V. Proje Ekonomisi İçerisindeki Yeri

Daha önce yapılan ön değerlendirmelerde proje kapsamında altyapı, üstyapı, teknoloji merkezi ve sosyal/ticari donatılar dahil yaklaşık 5.000.000.000 TL yapısal yatırım öngörülmüştür. Arazi ve kamulaştırma maliyetinin ayrıca yaklaşık 3.500.000.000 TL olması halinde, projenin arazi edinimi ile yapısal yatırımları birlikte değerlendirildiğinde başlangıç düzeyinde yaklaşık: 8.500.000.000 TL toplam yatırım büyüklüğünden söz edilebilir. Bu tutara finansman giderleri, enflasyon farkları, işletme sermayesi, yatırımcıların üretim makineleri ve özel tesis ekipmanları gibi ilave harcamalar dahil edilmemiştir.



Toplam proje alanı: 1.756.000 m² (1,75 km²)
CİDEM'e ait alan: 895.698,94 m² **Toplam alan içindeki payı:** %51

VI.Sonuç ve Değerlendirme

Cidem Özel Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin oluşturulması kapsamında arazi edinimi ve kamulaştırma için yaklaşık 3,5 milyar TL büyüklüğünde bir kaynak ihtiyacı öngörülmektedir. Bu yatırım, proje alanının bütüncül şekilde planlanması ve sanayi, teknoloji, ticaret, konut ve destek fonksiyonlarının uygulanabilmesi açısından temel yatırım kalemlerinden biridir. Kamulaştırma maliyetlerinin proje bütçesi üzerinde önemli pay oluşturması nedeniyle süreçlerin etaplandırılması, öncelikli yatırım alanlarının belirlenmesi ve arazi ediniminin yatırım programı ile eş zamanlı yürütülmesi önerilmektedir.

Tahmini Arazi ve Kamulaştırma Maliyeti

Adana'nın Seyhan ilçesinde stratejik konumu ve büyük potansiyeliyle geleceğin üretim üssü için sağlam bir temel oluşturan proje alanının tahmini toplam arazi ve kamulaştırma maliyeti yaklaşık **3.500.000.000 TL**'dir.

7.1.5. ÜRETİM KONULARI

CİDEM'de üretim yapısı, yalnızca fabrika parsellerine dayalı klasik bir sanayi modeli olarak değil; araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşamı aynı ekosistemde birleştiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri yaklaşımıyla kurgulanmalıdır. Temel amaç, Ar-Ge'de geliştirilen bir fikrin aynı bölge içinde prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesini sağlayan kesintisiz bir değer zinciri oluşturmaktır. Bu nedenle üretim alanları; teknoloji geliştirme, laboratuvar, prototipleme, yazılım, tasarım, ortak test ve sertifikasyon altyapılarıyla doğrudan ilişkilendirilmelidir. Öncelikli üretim kümeleri; makine ve ekipman, otomotiv ve mobilite yan sanayi, elektrik-elektronik, enerji ve otomasyon sistemleri, ileri yapı ve kompozit malzemeler, teknolojik ekipmanlar, yazılım ve dijital teknolojiler, Ar-Ge, prototipleme ve yenilikçi üretim teknolojileri olarak ele alınabilir. Bu kümelerin ortak hedefi yüksek katma değer, düşük çevresel etki, enerji ve kaynak verimliliği, nitelikli istihdam ve ihracat kapasitesi yaratmaktır. Üretim ekosistemi aynı zamanda konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlarla desteklenerek yatırımcı ve yetenek açısından sürekli bir çekim merkezi oluşturmalıdır.

CİDEM'in bölgesel rolü, Adana'nın mevcut sanayi yapısını dönüştürmek ve çevredeki üretim alanlarının teknoloji, altyapı ve çevre standartlarını yükselten bir referans merkez oluşturmaktır. Karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetleri üretim sistemiyle birlikte planlanmalı; başarı yalnızca kurulan fabrika veya tahsis edilen arsa sayısıyla değil, Ar-Ge harcaması, nitelikli istihdam, patent ve fikrî mülkiyet, çekilen yatırım, ihracat ve oluşturulan ekonomik katma değer üzerinden ölçülmelidir. Vizyon: CİDEM'in hedefi, Doğu Akdeniz'de bilgiyi ekonomik değere dönüştüren; insanların çalışmak, yatırım yapmak ve yaşamak isteyeceği bütünleşik bir teknoloji ve üretim ekosistemi kurmaktır.

7.1.6. MEVCUT İSTİHDAM VE SAĞLANACAK İLAVE İSTİHDAM:

Paylaşılan ön fizibilite bilgilerine göre proje sahası mevcut durumda boş/yatırımsız olup alanda aktif istihdam bulunmamaktadır. Planlanan birimlerin tamamlanarak faaliyete geçmesiyle yaklaşık 48.500 kişilik ilave istihdam oluşturulması öngörülmektedir. Bu büyüklük, yatırımcı profili, sektör dağılımı, doluluk ve etapların devreye alınmasına bağlı bir planlama tahmini olarak değerlendirilmelidir.

CİDEM'in istihdam yaklaşımı; araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşamı bütünleştiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri modeline dayanmalıdır. Ar-Ge'de geliştirilen fikrin prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesi; araştırmacı, mühendis, yazılımcı, teknisyen, üretim personeli, dış ticaret ve lojistik uzmanları ile hizmet çalışanlarının aynı ekosistemde iş birliği yapmasıyla desteklenmelidir.

Öngörülen istihdam dağılımı

Birim	Yaklaşık çalışan sayısı
Fabrika Alanı	≈ 18.000
Teknoloji Geliştirme Merkezi	≈ 22.500
AVM	≈ 7.500
Rezidans	≈220
Otel	≈ 240
Akaryakıt İstasyonu - 2 adet	≈ 40
TOPLAM	**≈ 48.500 kişi**

Tablo 14: Öngörülen istihdam dağılımı

Yatırımcı ve nitelikli insan kaynağını çekmek ve bölgede tutmak amacıyla üretim alanları; konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlarla birlikte planlanmalıdır. Mesleki eğitim, ortak Ar-Ge ve teknoloji transferi yoluyla çevredeki sanayinin altyapı, teknoloji ve çevre standartlarının yükselmesi hedeflenmelidir. Eğitim, sağlık ve ilave ortak hizmetler için kaynakta ayrı istihdam tahmini bulunmadığından, bu işlevler tablodaki mevcut toplamın üzerine eklenmemiştir. Karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetleri birlikte planlanmalıdır.

Bu bütünleşme, Adana'yı Akdeniz limanları, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve dış pazarlarla bağlayan teknoloji ve ticaret odağının insan kaynağı yapısını desteklemelidir. Başarı ölçütleri: İstihdam sayısının yanında Ar-Ge kapasitesi, nitelikli iş gücü, patent, çekilen yatırım ve ihracat izlenmelidir. Hedef, Doğu Akdeniz'de bilgiyi ekonomik değere dönüştüren, insanların çalışmak ve yaşamak isteyeceği bir ekosistem kurmaktır.

7.1.7. İHRACAT İTHALAT VERİLERİ (MEVCUT VE ÖNGÖRÜLEN):

Adana, 2025 yılında 3,04 milyar USD ihracat gerçekleştirmiş; ihracatını önceki yıla göre %0,4 artırmıştır. Kentin üretim gücü, CİDEM'in sanayi ve teknoloji yatırımları için güçlü bir ekonomik zemin oluşturmaktadır.

Proje Alanının Mevcut Durumu

Proje alanında henüz doğrudan ihracat ve ithalat faaliyeti bulunmamaktadır. Planlanan yatırımların devreye alınmasıyla Adana'nın üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yatırım Alanlarına Göre Detaylı Tahmini Dış Ticaret Etkisi

No	Birim	Arsa alanı (m^2)	Emsal	Yaklaşık kapalı inşaat alanı (m^2)	Öngörülen İhracat (milyon USD/yıl)	Öngörülen İthalat (milyon USD/yıl)
1	**Fabrika Alanı**	1.136.000	1,50	1.704.000	2.800	1.900
2	**Teknoloji Geliştirme Merkezi**	300.000	1,50	450.000	400	180
3	**AVM**	200.000	1,50	300.000	0	90
4	**Rezidans Alanı**	90.000	1,50	135.000	0	25
5	**Otel**	20.000	1,50	30.000	5	2
6	**Akaryakıt İstasyonları – 2 adet**	10.000	Kapalı alan oranı yaklaşık %10	2.000	0	12
	Genel toplam	**1.756.000**	–	**2.621.000**	**3.205**	**2.209**

Tablo 15: Yatırım Alanları ve Tahmini Dış Ticaret Etkisi

Mevcut Durum

Mevcut durumda ihracat veya ithalat faaliyeti gerçekleştiren aktif bir üretim ve ticaret alanı niteliğinde değildir. Bu nedenle mevcut koşullarda proje alanına doğrudan atfedilebilecek ihracat ve ithalat verisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda mevcut durum;

Mevcut ihracat: Bulunmamaktadır.
Mevcut ithalat: Bulunmamaktadır.

Şeklinde değerlendirilmiştir.

Planlanan Yatırımların Dış Ticaret Potansiyeli

Proje kapsamında toplam 1.756.000 m^2 arsa alanı üzerinde yaklaşık 2.621.000 m^2 kapalı inşaat alanı oluşturulması öngörülmektedir. Alan içerisinde Fabrika Alanı, Teknoloji Geliştirme Merkezi, AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonları gibi farklı fonksiyonların geliştirilmesi planlanmaktadır. Planlanan kullanımların tamamı doğrudan ihracat üretme potansiyeline sahip olmamakla birlikte, özellikle Fabrika Alanı ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, proje alanının gelecekteki dış ticaret potansiyelinin temel belirleyicileri olacaktır.

Tablo 16: Birimlere Göre İhracat ve İthalat Tahminleri

No	Birim	Arsa Alanı (m^2)	Yaklaşık Kapalı İnşaat Alanı (m^2)	Öngörülen İhracat (Milyon USD/Yıl)	Öngörülen İthalat (Milyon USD/Yıl)
1	Fabrika Alanı	1.136.000	1.704.000	2.800	1.900
2	Teknoloji Geliştirme Merkezi	300.000	450.000	400	180
3	AVM	200.000	300.000	0	90
4	Rezidans Alanı	90.000	135.000	0	25
5	Otel	20.000	30.000	5	2
6	Akaryakıt İstasyonları – 2 adet	10.000	2.000	0	12
	Toplam:	**1.756.000**	**2.621.000**	**3.205**	**2.209**

Öngörülen İhracat

Proje alanının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi ve öngörülen sanayi, teknoloji ve hizmet yatırımlarının gerçekleşmesi halinde yıllık toplam ihracat potansiyelinin yaklaşık 3,205 milyar USD seviyesine ulaşabileceği öngörülmektedir. Bu ihracat kapasitesinin yaklaşık 2,80 milyar USD'lik bölümünün Fabrika Alanı, yaklaşık 400 milyon USD'lik bölümünün Teknoloji Geliştirme Merkezi, yaklaşık 5 milyon USD'lik bölümünün ise otel ve bağlantılı hizmet faaliyetlerinden oluşabileceği kabul edilmiştir.

Özellikle Fabrika Alanı içerisinde kurulması beklenen üretim tesislerinin; imalat, ileri teknoloji, makine-ekipman, elektronik, enerji teknolojileri, kimya, gıda işleme veya benzeri ihracata yönelik sektörlerde faaliyet göstermesi halinde alanın dış ticaret kapasitesinin önemli ölçüde artması beklenmektedir. Teknoloji Geliştirme Merkezi ise yazılım, mühendislik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme, tasarım, danışmanlık ve yüksek katma değerli hizmet ihracatı açısından projenin ikinci önemli ihracat bileşeni olarak değerlendirilmiştir. Öngörülen İthalat Planlanan yatırımların tam kapasiteyle işletmeye alınması durumunda yıllık toplam ithalat hacminin yaklaşık 2,209 milyar USD düzeyinde gerçekleşebileceği öngörülmektedir.

İthalatın önemli bölümünün Fabrika Alanı içerisindeki üretim tesislerinde kullanılabilecek;

- makine ve üretim ekipmanları,
- elektronik ve teknolojik bileşenler,
- ara malları,
- özel hammaddeler,
- üretim hatları,

yüksek teknoloji ekipmanları gibi kalemlerden oluşması beklenmektedir. Fabrika Alanı için yaklaşık 1,90 milyar USD/yıl, Teknoloji Geliştirme Merkezi için yaklaşık 180 milyon USD/yıl ithalat hacmi öngörülmüştür. AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonlarında oluşabilecek ithalat ise ağırlıklı olarak tüketim ürünleri, ekipman, mobilya, elektronik sistemler, işletme malzemeleri ve hizmet sektörüne yönelik ürünlerden kaynaklanacaktır. Net Dış Ticaret Etkisi Öngörülen ihracat ve ithalat değerleri birlikte değerlendirildiğinde; Toplam öngörülen ihracat: 3,205 milyar USD/yıl Toplam öngörülen ithalat: 2,209 milyar USD/yıl Tahmini net dış ticaret etkisi: +0,990 milyar USD/yıl seviyesinde hesaplanmaktadır. Bu çerçevede projenin, öngörülen sanayi ve teknoloji yatırımlarının hedeflenen kapasitede gerçekleşmesi durumunda, ithalat hacminin üzerinde ihracat oluşturabilecek ve dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlayabilecek bir ekonomik yapı oluşturma potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir. Genel Değerlendirme Projenin dış ticaret performansının temel belirleyicisi Fabrika Alanı olacaktır.

Toplam kapalı inşaat alanının yaklaşık 1.704.000 m²'sinin bu fonksiyona ayrılması, proje alanının yalnızca ticaret ve hizmet merkezi olarak değil, aynı zamanda büyük ölçekli bir üretim ve ihracat merkezi olarak gelişmesine imkân sağlayabilecektir. Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin devreye alınmasıyla birlikte klasik ürün ihracatının yanında yazılım, mühendislik, teknoloji, Ar-Ge ve diğer yüksek katma değerli hizmet ihracatının da gelişmesi beklenmektedir. AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonlarının doğrudan ihracat üzerindeki etkisinin sınırlı olması beklenmekle birlikte bu fonksiyonlar; çalışan, yatırımcı, ziyaretçi ve kullanıcı nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayarak sanayi ve teknoloji ekosisteminin sürdürülebilirliğini destekleyen tamamlayıcı kullanımlar olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, alanın mevcut durumda doğrudan ihracat ve ithalat faaliyeti bulunmamakla birlikte, planlanan yatırımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen ekonomik faaliyetlerin oluşması halinde proje alanında yıllık yaklaşık 3,205 milyar USD ihracat, 2,209 milyar USD ithalat ve yaklaşık 0,990 milyar USD pozitif net dış ticaret etkisi oluşabileceği konsept olarak öngörülmektedir.

7.1.8. YENİ YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLME SÜRELERİ

Bu büyüklükteki bir projede, tüm yatırımların etaplar halinde yürütülmesi daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Yaklaşık 2.621.000 m² kapalı inşaat alanı dikkate alındığında, planlama ve ruhsat süreçleri dahil toplam gerçekleşme süresi yaklaşık 6–8 yıl olarak kabul edilebilir.

Yatırım ve İş Kalemleri

Yaklaşık uygulama süreleri

Tablo 17: Yatırım ve İş Kalemleri

Yatırım / İş Kalemi	Yaklaşık Süre
İmar, uygulama projeleri, ruhsat ve izinler	**9–15 ay**
Ana altyapı, yollar, enerji, su, kanalizasyon, telekom	**12–24 ay**
Fabrika Alanı – 1.136.000 m²	**48–72 ay**
Teknoloji Geliştirme Merkezi – 300.000 m²	**30–42 ay**
AVM – 200.000 m²	**24–36 ay**
Rezidans / Konut – 90.000 m²	**24–30 ay**
Otel – 20.000 m²	**18–24 ay**
Akaryakıt İstasyonları	**6–10 ay**
Peyzaj, çevre düzenleme ve tamamlayıcı işler	**12–24 ay**

1. Etap – 0–2 yıl: planlama, ruhsatlar, ana altyapı, yollar, ilk sanayi parselleri ve akaryakıt istasyonları.

2. Etap – 2–4 yıl: Özel Endüstri Bölgesi'nin ilk üretim tesisleri, Teknoloji Geliştirme Merkezi, AVM ve kısmi sosyal donatılar.

3. Etap – 4–6 yıl: sanayi bölgesinin genişlemesi, rezidans, otel, ticari alanlar ve teknoloji merkezinin tamamlanması.

4. Etap – 6–8 yıl: kalan sanayi yatırımları, kapasite artışları, peyzaj, çevre düzenlemeleri ve tüm sistemlerin tam kapasiteye geçişi. özet olarak:

Yeni Yatırımların Gerçekleştirilme Süreleri:

Proje kapsamında yaklaşık 1.136.000 m² arsa alanı üzerinde toplam 2.621.000 m² kapalı inşaat alanının geliştirilmesi öngörülmektedir. Yatırımın büyüklüğü, altyapı gereksinimleri, yapı çeşitliliği ve yatırımların farklı zamanlarda devreye girecek olması dikkate alındığında projenin etaplar halinde yaklaşık 6–8 yıllık bir süreçte tamamlanması öngörülmektedir.

İlk 1–2 yıllık dönemde altyapı, ulaşım bağlantıları, imar ve ruhsat süreçleri ile öncelikli sanayi yapılarının; 2–4 yıllık dönemde Teknoloji Geliştirme Merkezi, ilk üretim tesisleri ve ticari alanların; 4–6 yıllık dönemde sanayi alanlarının genişletilmesi, konut ve konaklama yatırımlarının; 6–8 yıllık dönemde ise kalan üretim alanları, çevre düzenlemeleri ve tamamlayıcı yatırımların hayata geçirilmesi planlanabilir. İlk tesislerin yaklaşık 24–30 ay içerisinde faaliyete geçmesi, bütün proje alanının ise yaklaşık 72–96 ay (6–8 yıl) içerisinde tam gelişmiş yapıya ulaşması mümkün görülmektedir.

7.1.9. ARSA TAHSİS VE KAPALI İNŞAAT ALANLARI RAPORU

TOPLAM ARSA ALANI
1.756.000 m²
175,6 Hektar Tahsis Alanı

TOPLAM KAPALI ALAN
2.621.000 m²
Tüm Tesisler Brüt İnşaat

ORTALAMA EMSAL
1,50 E
Endüstri Sanayi Standardı

ALT KULLANIM KALEMİ
25 Bileşen
6 Ana Fonksiyonel Alan

CİDEM Özel Endüstri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ön fizibilite çalışmaları kapsamında, projenin arazi kullanım verimliliğini artırmak, sanayi, teknoloji, ticaret ve sosyal donatı entegrasyonunu sağlamak amacıyla 1.756.000 m² arsa alanı üzerinde 2.621.000 m² kapalı inşaat alanı planlanmıştır. Aşağıdaki tabloda ana kullanım birimlerinin alan büyüklükleri ve inşaat payları sunulmuştur.

1. Ana birim bazında arazi tahsis ve kapalı alan özet tablosu

NO	ANA BİRİM / KULLANIM ALANI	ARSA ALANI (M²)	EMSAL (E)	YAKLAŞIK KAPALI ALAN (M²)	PROJE PAYI (%)
1	**Fabrika Alanı**	**1.136.000**	**1,50**	**1.704.000**	**%65,01**
2	**Teknoloji Geliştirme Merkezi**	**300.000**	**1,50**	**450.000**	**%17,17**
3	**AVM (Alışveriş ve Yaşam Merkezi)**	**200.000**	**1,50**	**300.000**	**%11,45**
4	**Rezidans Alanı**	**90.000**	**1,50**	**135.000**	**%5,15**
5	**Otel Tesis Alanı**	**20.000**	**1,50**	**30.000**	**%1,14**
6	**Akaryakıt İstasyonları (2 Adet)**	**10.000**	**≈%10 Kapalı**	**2.000**	**%0,08**
-	**GENEL TOPLAM**	**1.756.000**	**-**	**2.621.000**	**%100,00**

Tablo 18: Ana birim bazında arazi tahsis ve kapalı alan özet tablosu

Ön fizibilite planlama metodolojisi

- **Özel Endüstri Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi toplam inşaat alanının %82,2'sini oluşturarak sanayi odaklı büyüme vizyonunu desteklemektedir.**
- **Ticari donatı alanları (AVM, Otel, Rezidans, Akaryakıt) bölgedeki çalışan nüfusa ve ziyaretçilere hizmet edecek entegre yaşam ekosistemi olarak kurgulanmıştır.**
- **Tüm yapılaşma şartları ve kapalı alan hesaplamalarında 2026 yılı güncel imar mevzuatı esas alınmıştır.**

8. ALAN VE EMSAL HESAPLARI

1.756.000 m²
Toplam arsa tahsis alanı

2.621.000 m²
Kaynak belgedeki yaklaşık kapalı inşaat alanı

Arsa tahsisi ve kapalı alanlar

Arsa alanı × emsal = yaklaşık kapalı inşaat alanı

Tablo 19: Arsa ve Kapalı Alan Dağılımı

Birim	Arsa alanı m²	Emsal / oran	Kapalı alan m²
Fabrika Alanı i Bölgesi	1.136.000	1,50	1.704.000
Teknoloji Geliştirme Merkezi	300.000	1,50	450.000
AVM	200.000	1,50	300.000
Rezidans Alanı	90.000	1,50	135.000
Otel	20.000	1,50	30.000
Akaryakıt İstasyonları, 2 adet	10.000	Kapalı alan %10	2.000
Genel toplam	**1.756.000**		**2.621.000**

Fabrika Alanı

Arsa alanı: 1.136.000 m² Emsal: 1,50

Toplam İnşaat Alanı:
1.704.000 m²

Kapalı alan bileşeni	Alan m²	Oran
Üretim tesisleri ve fabrikalar	1.243.920	%73
Depo ve lojistik yapıları	272.640	%16
İdari ve yönetim binaları	102.240	%6
Sosyal tesisler ve destek birimleri	85.200	%5
Toplam	**1.704.000**	**%100**

Tablo 20: Fabrika Alanı Kullanım Dağılımı

Teknoloji Geliştirme Merkezi

Arsa alanı: 300.000 m² Emsal: 1,50

Toplam İnşaat Alanı:

450.000 m²

Kapalı alan bileşeni	Alan m²
Ar-Ge ve teknoloji ofisleri	212.500
Laboratuvar ve prototip geliştirme alanları	112.500
Kuluçka ve ortak çalışma merkezleri	50.000
Konferans, eğitim ve sergi alanları	31.250
İdari, sosyal ve teknik alanlar	43.750
Toplam	**450.000**

Tablo 21: Teknoloji Geliştirme Merkezi Alan Dağılımı

AVM

Arsa alanı: 200.000 m² Emsal: 1,50

Toplam İnşaat Alanı:

300.000 m²

Kapalı alan bileşeni	Alan m²
Kiralanabilir mağaza alanları	135.000
Yeme-içme ve eğlence alanları	45.000
Ortak dolaşım, atrium ve dinlenme alanları	67.500
Yönetim, servis, depo ve teknik alanlar	52.500
Toplam	**300.000**

Tablo 22: AVM Alan Dağılımı

Rezidans Alanı

Arsa alanı: 90.000 m² Emsal: 1,50

Toplam İnşaat Alanı:

135.000 m²

Kapalı alan bileşeni	Alan m²
Konut bağımsız bölümleri	102.000
Kat holleri, merdivenler ve ortak dolaşım	21.000
Sosyal tesisler	7.500
Yönetim ve teknik alanlar	4.500
Toplam	**135.000**

Tablo 23: Rezidans Alan Dağılımı

Otel

Arsa alanı: 20.000 m² Emsal: 1,50

Toplam İnşaat Alanı:

30.000 m²

Kapalı alan bileşeni	Alan m²
Otel odaları ve kat koridorları	15.000
Lobi, restoran ve kafeler	4.000
Toplantı, konferans ve balo salonları	3.500
SPA, fitness ve sosyal alanlar	2.500
Mutfak, servis, personel ve teknik alanlar	5.000
Toplam	**30.000**

Tablo 24: Otel Alan Dağılımı

Akaryakıt İstasyonları

2 adet istasyon, toplam arsa alanı 10.000 m²

Toplam İnşaat Alanı:

2.000 m²

Genel tabloda belirtilen toplam kapalı alan

Kapalı alan bileşeni	1. İSTASYON m²	2. İSTASYON m²
Market ve satış alanı	500	500
Ofis, personel ve depo	200	200
Yeme-içme ve destek alanları	300	300
Toplam kapalı alan	**1.000**	**1.000**

Tablo 25: Akaryakıt İstasyonları Alan Dağılımı

8.1. KOORDİNE ÖZET

Nokta No	Y	X	Nokta No	Y	X
SİNİR/1	432123.043	4095066.352	SİNİR/2	432153.747	4095021.299
SİNİR/3	432171.556	4095003.971	SİNİR/4	432204.767	4094977.499
SİNİR/5	432243.334	4094955.489	SİNİR/6	432286.028	4094928.089
SİNİR/7	432333.987	4094900.908	SİNİR/8	432381.540	4094872.141
SİNİR/9	432432.740	4094840.411	SİNİR/10	432487.034	4094809.142
SİNİR/11	432524.116	4094787.093	SİNİR/12	432548.061	4094773.171
SİNİR/13	432606.615	4094739.130	SİNİR/14	432519.573	4094727.086
SİNİR/15	432501.090	4094725.037	SİNİR/16	432386.264	4094710.026
SİNİR/17	432313.633	4094699.426	SİNİR/18	432257.636	4094693.610
SİNİR/19	432223.839	4094688.644	SİNİR/20	432198.113	4094685.124
SİNİR/21	432174.350	4094681.229	SİNİR/22	432168.269	4094680.641
SİNİR/23	432187.723	4094630.518	SİNİR/24	432216.937	4094540.491
SİNİR/25	432243.321	4094449.453	SİNİR/26	432265.080	4094393.806
SİNİR/27	432282.866	4094353.543	SİNİR/28	432285.198	4094353.515
SİNİR/29	432323.456	4094360.654	SİNİR/30	432333.716	4094358.181
SİNİR/31	432325.573	4094343.692	SİNİR/32	432354.226	4094324.896
SİNİR/33	432348.845	4094316.260	SİNİR/34	432418.077	4094273.558
SİNİR/35	432330.416	4094262.107	SİNİR/36	432357.230	4094211.354
SİNİR/37	432398.453	4094163.132	SİNİR/38	432408.455	4094144.663
SİNİR/39	432407.645	4094082.470	SİNİR/40	432406.098	4094010.722
SİNİR/41	432404.244	4093965.151	SİNİR/42	432404.416	4093947.483
SİNİR/43	432488.042	4093932.629	SİNİR/44	432521.143	4093939.992
SİNİR/45	432546.705	4093946.968	SİNİR/46	432617.441	4093946.133
SİNİR/47	432555.810	4093295.310	SİNİR/48	432525.010	4093303.230
SİNİR/49	432485.100	4093313.090	SİNİR/50	432445.100	4093322.580
SİNİR/51	432405.010	4093331.690	SİNİR/52	432364.840	4093340.420
SİNİR/53	432324.508	4093348.853	SİNİR/54	432306.130	4093352.410
SİNİR/55	432296.888	4093354.236	SİNİR/56	432284.260	4093356.730
SİNİR/57	432243.850	4093364.310	SİNİR/58	432203.380	4093371.510
SİNİR/59	432162.840	4093378.330	SİNİR/60	432122.230	4093384.760
SİNİR/61	432081.440	4093390.830	SİNİR/62	432071.270	4093392.240
SİNİR/63	432058.431	4093394.023	SİNİR/64	432040.590	4093396.500
SİNİR/65	431999.690	4093401.790	SİNİR/66	431958.740	4093406.690
SİNİR/67	431917.750	4093411.200	SİNİR/68	431880.120	4093414.982
SİNİR/69	431881.451	4093417.783	SİNİR/70	431880.510	4093417.770
SİNİR/71	431868.288	4093416.091	SİNİR/72	431854.665	4093417.329
SİNİR/73	431834.474	4093419.152	SİNİR/74	431794.532	4093422.398
SİNİR/75	431753.396	4093425.348	SİNİR/76	431712.233	4093427.907
SİNİR/77	431671.048	4093430.075	SİNİR/78	431629.845	4093431.851
SİNİR/79	431588.626	4093433.236	SİNİR/80	431547.396	4093434.229
SİNİR/81	431506.159	4093434.830	SİNİR/82	431464.917	4093435.039
SİNİR/83	431423.676	4093434.856	SİNİR/84	431382.438	4093434.282
SİNİR/85	431352.990	4093433.590	SİNİR/86	431322.993	4093432.838
SİNİR/87	431299.988	4093431.957	SİNİR/88	431299.736	4093511.012
SİNİR/89	431300.984	4093531.188	SİNİR/90	431301.905	4093555.525
SİNİR/91	431302.068	4093562.836	SİNİR/92	431329.393	4093803.877
SİNİR/93	431376.721	4094221.040	SİNİR/94	431377.924	4094247.219
SİNİR/95	431364.909	4094245.642	SİNİR/96	431170.025	4094223.828
SİNİR/97	431118.074	4094216.438	SİNİR/98	431131.031	4094566.327
SİNİR/99	431134.598	4094735.226	SİNİR/100	431135.004	4094746.572
SİNİR/101	431170.487	4094740.196	SİNİR/102	431253.776	4094743.419
SİNİR/103	431401.846	4094756.148	SİNİR/104	431490.449	4094764.610
SİNİR/105	431512.587	4094768.064	SİNİR/106	431567.059	4094775.457
SİNİR/107	431612.686	4094790.787	SİNİR/108	431654.561	4094813.701
SİNİR/109	431730.314	4094855.294	SİNİR/110	432107.334	4095057.937

Tablo 26: Proje alanı Koordine Tablo

Kroki 2: PROJE ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN TÜM PARSELLERE AİT KÖŞE NUMARALARI



Cideme Ait Toplam 15 Adet Parsel

Sıra No	İl	İlçe	Mahalle	Mevkii	Ada No	Parsel No	Yüzölçümü (m²)
1	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13366	7	6.589,12
2	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	-	12262	40	6.970,01
3	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	Şehir Yolu	12262	77	2.018,28
4	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13360	1	70.418,80
5	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13360	2	72.969,43
6	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	Şehir Yolu	13361	1	166.791,29
7	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	Şehir Yolu	13361	2	201.696,68
8	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13366	8	49.665,18
9	Adana	Seyhan	Uçakalanı	Aslan Damı	13450	4	77.855,18
10	Adana	Seyhan	Uçakalanı	Aslan Damı	13450	5	41.262,82
11	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	-	12262	76	13.436,27
12	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13364	1	150.636,87
13	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	İbrahimlik	13364	2	30.850,01
14	Adana	Seyhan	Arslandamı	-	1024	51	798,00
15	Adana	Seyhan	Arslandamı	-	1024	53	3.741,00
						TOPLAM ALAN (m²)	**895.698,94**

Tablo 27: Cidem Parsel Tablo



8.1.2. TASLAK İMAR PLANI



Harita 27: Taslak İmar Planı

Alanın Mülkiyet-Kullanım Durumuna İlişkin Özet Tablo

Tablo 28 - Konum ve parsel bilgileri

SIRA NO	İL	İLÇE	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO
1	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	30
2	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	39
3	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	40
4	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	76
5	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	12262	77
6	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13360	1
7	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13360	2
8	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	1
9	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	2
10	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	3
11	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	4
12	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	5
13	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	6
14	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	7
15	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	8
16	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13361	9
17	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13362	1
18	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13363	1
19	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	1
20	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	2
21	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	3
22	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	4
23	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	5
24	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	6
25	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	7
26	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13364	8
27	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13365	1
28	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	1
29	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	2
30	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	3
31	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	4
32	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	5
33	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	6
34	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	7
35	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13366	8
36	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13367	1
37	Adana	Seyhan	Sarı Hamzalı	13381	6
38	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13448	1
39	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13449	1
40	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	1
41	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	2
42	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	3
43	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	4
44	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13450	5
45	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	1
46	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	2
47	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	3
48	Adana	Seyhan	Uçakalanı	13451	4
49	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	20
50	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	49
51	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	50
52	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	51
53	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	53
54	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	108
55	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	109
56	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	110
57	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	111
58	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	112
59	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	113
60	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	114
61	Adana	Seyhan	Arslandamı	1024	115
62	Mülkiyet Harici Alanlar (Kanal, Yol, Deniz vb. Tescil Harici Alanlar)				

Tablo 28: Alanın Mülkiyet-Kullanım Durumuna İlişkin Özet Tablo

Alanın Mülkiyet-Kullanım Durumuna İlişkin Özet Tablo

Tablo 28 - Alan büyüklükleri ve mülkiyet bilgileri

SIRA NO	ADA NO	PARSEL NO	BÜYÜKLÜĞÜ (m²)	ÖNERİ ALAN İÇERİSİNDE KALAN BÜYÜKLÜĞÜ (m²)	MALİKİ	MÜLKİYET VEYA KULLANIM BÜYÜKLÜĞÜ
1	12262	30	1.386,82	1.386,82	Şahıs	
2	12262	39	1.238,91	1.238,91	Şahıs	
3	12262	40	6.970,01	6.970,01	Yönetici Şirket	6.970,01
4	12262	76	13.436,27	13.436,27	Yönetici Şirket	13.436,27
5	12262	77	2.018,28	2.018,28	Yönetici Şirket	2.018,28
6	13360	1	70.418,80	70.418,80	Yönetici Şirket	70.418,80
7	13360	2	72.969,43	72.969,43	Yönetici Şirket	72.969,43
8	13361	1	166.791,29	166.791,29	Yönetici Şirket	166.791,29
9	13361	2	201.696,68	201.696,68	Yönetici Şirket	201.696,68
10	13361	3	30.352,09	30.352,09	Şahıs	
11	13361	4	29.821,07	29.821,07	Şahıs	
12	13361	5	29.659,90	29.659,90	Şahıs	
13	13361	6	29.445,68	29.445,68	Şahıs	
14	13361	7	49.451,48	49.451,48	Şahıs	
15	13361	8	29.250,96	29.250,96	Şahıs	
16	13361	9	91,63	91,63	Şahıs	
17	13362	1	18.260,83	18.260,83	Şahıs	
18	13363	1	25.366,49	25.366,49	Şahıs	
19	13364	1	150.636,87	150.636,87	Yönetici Şirket	150.636,87
20	13364	2	30.850,01	30.850,01	Yönetici Şirket	30.850,01
21	13364	3	31.455,86	31.455,86	Şahıs	
22	13364	4	31.503,89	31.503,89	Şahıs	
23	13364	5	31.568,80	31.568,80	Şahıs	
24	13364	6	52.902,16	52.902,16	Şahıs	
25	13364	7	31.732,42	31.732,42	Şahıs	
26	13364	8	3.438,84	3.438,84	Şahıs	
27	13365	1	8.639,04	8.639,04	Şahıs	
28	13366	1	2.889,82	2.889,82	Şahıs	
29	13366	2	7.651,81	7.651,81	Şahıs	
30	13366	3	14.625,35	14.625,35	Şahıs	
31	13366	4	6.589,12	6.589,12	Şahıs	
32	13366	5	6.589,12	6.589,12	Şahıs	
33	13366	6	6.589,12	6.589,12	Şahıs	
34	13366	7	6.589,12	6.589,12	Yönetici Şirket	6.589,12
35	13366	8	49.665,18	49.665,18	Yönetici Şirket	49.665,18
36	13367	1	64.761,95	64.761,95	Şahıs	
37	13381	6	4.718,55	2.864,58	Şahıs	
38	13448	1	10.728,42	10.728,42	Şahıs	
39	13449	1	7.082,61	7.082,61	Şahıs	
40	13450	1	4.614,50	4.614,50	Şahıs	
41	13450	2	9.795,32	9.795,32	Şahıs	
42	13450	3	4.820,70	4.820,70	Şahıs	
43	13450	4	77.855,18	77.855,18	Yönetici Şirket	77.855,18
44	13450	5	41.262,82	41.262,82	Yönetici Şirket	41.262,82
45	13451	1	129.711,32	39.329,47	Şahıs	
46	13451	2	63.914,21	21.705,04	Şahıs	
47	13451	3	125.050,13	41.176,29	Şahıs	
48	13451	4	138.594,91	39.577,04	Şahıs	
49	1024	20	3.830,00	3.776,20	Şahıs	
50	1024	49	1.134,00	1.134,00	Şahıs	
51	1024	50	2.024,00	2.024,00	Şahıs	
52	1024	51	798,00	798,00	Yönetici Şirket	798,00
53	1024	53	3.741,00	3.741,00	Yönetici Şirket	3.741,00
54	1024	108	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
55	1024	109	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
56	1024	110	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
57	1024	111	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
58	1024	112	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
59	1024	113	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
60	1024	114	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
61	1024	115	9.362,00	9.362,00	Şahıs	
62	Mülkiyet Harici Alanlar (Kanal, Yol, Deniz vb. Tescil Harici Alanlar)					
Önerilen Alan Büyüklüğü				**1.704.486,27**		

8.3. CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ'NDE YER ALABİLECEK FİRMALAR VE ÖNGÖRÜLEN YATIRIMLAR

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesi, Adana ili Seyhan ilçesi Sarıhamzalı çevresinde, farklı üretim ve teknoloji faaliyetlerini ortak bir altyapı içinde buluşturacak karma bir endüstri bölgesi olarak geliştirilmektedir. Projenin yatırım yaklaşımı; üretim tesislerini araştırma, tasarım, mühendislik, lojistik ve destek hizmetleriyle birlikte ele almaktadır.

Bölgede yer alabilecek firmaların belirlenmesinde üretim konusu, teknoloji düzeyi, yatırım kapasitesi, istihdam potansiyeli, çevresel etkileri ve diğer işletmelerle kurabilecekleri tedarik ilişkileri değerlendirilmelidir. Yerleşim kararları, proje alanının büyüklüğü ve altyapı kapasitesiyle uyumlu biçimde oluşturulmalıdır. Yatırımcıların firma bazındaki yatırım tutarları, alan talepleri ve uygulama takvimleri; CİDEM'e yönelik başvurular, teknik değerlendirmeler ve yatırımcı görüşmeleri üzerinden kesinleştirilmelidir.

CİDEM PROJESİNDE YENİ YATIRIMLARA İLİŞKİN HARCAMA KALEMLERİ

CİDEM kapsamında yapılacak yatırımların maliyetleri, bölgenin ortak altyapı yatırımları ile yatırımcı firmaların kendi tesislerine ilişkin harcamaları birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir. Sabit yatırım harcamalarının başlıca bileşenleri şunlardır:

- Arazi edinimi ve gerekli olması hâlinde kamulaştırma giderleri.
- Arazi hazırlığı, zemin iyileştirme ve saha düzenleme çalışmaları.
- Üretim, araştırma, yönetim ve destek yapılarının inşaat giderleri.
- Makine, üretim hattı, otomasyon ve yardımcı ekipman yatırımları.
- Yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, enerji ve haberleşme altyapısı.
- Atıksu arıtma, atık yönetimi ve çevresel koruma yatırımları.
- Etüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve izin süreçlerine ilişkin giderler.
- Taşıma, sigorta, montaj, devreye alma ve gerekli ithalat işlemleri.
- Test, kalite kontrol, laboratuvar ve belgelendirme hazırlıkları.

İşletme sermayesi ihtiyacı, sabit yatırım tutarından ayrı olarak hesaplanmalıdır. Hammadde, personel, enerji, bakım ve diğer işletme giderleri, tesislerin faaliyete geçiş dönemini kapsayan finansman planına dâhil edilmelidir.

CİDEM'in ortak altyapısında ulaşım bağlantıları, enerji dağıtımı, su temini, atıksu yönetimi, haberleşme ve acil durum hizmetlerinin bütünlük içinde planlanması hedeflenmektedir. Altyapı maliyetleri; zemin koşulları, proje kapasitesi, mevcut şebekelere bağlantı mesafeleri ve uygulama etaplarına göre hesaplanmalıdır.

Firma ve yatırım bilgileri, CİDEM'e yönelik belgelenmiş başvurular üzerinden
kaydedilmelidir. Projenin yaklaşık ekonomik iş hacmi hedefi olan 80 milyar TL, farklı bir gösterge niteliğindedir; firma bazındaki sabit yatırım tutarlarının toplamı olarak değerlendirilmemelidir.

CİDEM PROJESİNDE ARAZİ EDİNİMİ VE ÖNGÖRÜLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinin arazi edinim süreci, Adana ili Seyhan ilçesi Sarıhamzalı bölgesindeki proje alanının güncel tapu kayıtları ve mülkiyet dağılımı esas alınarak yürütülmelidir. Referans görselde toplam proje alanı 1.756.000 m², CİDEM'e ait alan ise 895.698,94 m² olarak belirtilmektedir. CİDEM'e ait taşınmazlar toplam alanın yaklaşık %51'ini oluşturmaktadır. Diğer taşınmazların mülkiyet ve kullanım hakları parsel bazında belirlenerek edinim kapsamı netleştirilmelidir. Ön fizibilite değerlendirmesine göre, arazi edinimi ve kamulaştırma kapsamında yaklaşık 3.500.000.000 TL kaynak ihtiyacı öngörülmektedir. Bu tutar, proje geliştirme sürecinin erken aşamasında oluşturulmuş tahmini bütçeyi ifade etmekte olup kesinleşmiş kamulaştırma bedeli değildir.

Tahmini bütçe; taşınmazların satın alma ve kamulaştırma bedelleri, değerleme ve ekspertiz çalışmaları, harita ve kadastro işlemleri, ifraz, tevhit ve parselasyon çalışmaları, tapu ve tescil işlemleri ile ilgili idari ve hukuki giderleri kapsamaktadır. Arazi hazırlık ve düzenleme giderlerinin kapsamı ayrıca tanımlanarak altyapı bütçesiyle mükerrer hesaplanması önlenmelidir. Nihai maliyet; taşınmazların konumu, yüzölçümü, mevcut kullanımı, mülkiyet yapısı, imar durumu, üzerindeki yapılar ve bölgedeki gayrimenkul değerleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Uygun parsellerde uzlaşma yoluyla satın alma veya devir seçenekleri değerlendirilerek arazi ediniminin yatırım programıyla koordineli biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Referansta belirtilen yaklaşık 5.000.000.000 TL yapısal yatırım öngörüsüyle birlikte değerlendirildiğinde, arazi edinimi ve yapısal yatırımlar için başlangıç düzeyinde yaklaşık 8.500.000.000 TL toplam büyüklük ortaya çıkmaktadır. Bu toplam; finansman giderlerini, enflasyon farklarını, işletme sermayesini ve yatırımcıların üretim makineleri ile özel tesis ekipmanlarını içermemektedir. Kesin bütçe, mülkiyet ve değerleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından güncellenmelidir.

CİDEM KARMA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN ÜRETİM KONULARI

Paylaşılan ön fizibilite bilgilerine göre CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi proje sahası mevcut durumda boş ve yatırımsız olup alanda aktif üretim ve istihdam bulunmamaktadır. Proje; araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşam işlevlerini bütünleştiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri modeliyle planlanmaktadır. CİDEM'in ana kullanım birimleri; Fabrika Alanı, Teknoloji Geliştirme Merkezi, AVM, Rezidans Alanı, Otel ve iki adet Akaryakıt İstasyonundan oluşmaktadır. Fabrika Alanında üretim tesisleri, fabrikalar, depo ve lojistik yapıları ile idari ve sosyal destek birimleri yer almaktadır. Teknoloji Geliştirme Merkezi ise Ar-Ge ve teknoloji ofisleri, laboratuvarlar, prototip geliştirme alanları, kuluçka ve ortak çalışma merkezleri, konferans, eğitim ve sergi alanlarından oluşmaktadır.

Üretim yapısı, Ar-Ge'de geliştirilen fikirlerin prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesini sağlayan bir bütünlük içinde kurgulanmaktadır. Araştırmacılar, mühendisler, yazılımcılar, teknisyenler, üretim personeli, dış ticaret ve lojistik uzmanlarının aynı ekosistem içerisinde iş birliği yapması öngörülmektedir.

Mesleki eğitim, ortak Ar-Ge ve teknoloji transferi yoluyla çevredeki sanayinin altyapı, teknoloji ve çevre standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonları; çalışanların, yatırımcıların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayan tamamlayıcı kullanımlar olarak planlanmaktadır.

Üretim alanlarının konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlarla birlikte ele alınmasıyla yatırımcıların ve nitelikli insan kaynağının bölgeye çekilmesi ve bölgede tutulması amaçlanmaktadır. Yatırımların etaplar hâlinde yaklaşık 6–8 yıllık süreçte tamamlanması, ilk tesislerin yaklaşık 24–30 ay içerisinde faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Planlanan birimlerin tamamlanarak işletmeye alınmasıyla yaklaşık 48.500 kişilik ilave istihdam oluşturulması hedeflenmektedir.

CİDEM'DE OTOMOTİV VE MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİ

CİDEM'de otomotiv ve mobilite yatırımları; araç bileşenleri, elektrikli ulaşım sistemleri, otomasyon, yazılım ve mühendislik faaliyetleri üzerinden değerlendirilebilir. Adana'daki üretim ve tedarik ilişkileriyle bağlantı kurabilecek işletmelerin bölgede bir araya gelmesi, ortak ürün geliştirme çalışmalarını destekleyebilir. Potansiyel üretim konuları arasında metal ve plastik parçalar, kablo grupları, elektronik kontrol birimleri, araç içi sistemler, şarj ekipmanları ve özel amaçlı araç bileşenleri bulunmaktadır. Tesislerin kapsamı, ürünün teknik gereklilikleri ve yatırımcıların üretim kapasitesi doğrultusunda belirlenmelidir.

CİDEM'DE İŞ MAKİNELERİ VE ÖZEL AMAÇLI ARAÇLAR

İş makineleri ve özel amaçlı araçlara yönelik yatırımlar; hidrolik sistemler, mekanik parçalar, güç aktarım bileşenleri, kontrol ekipmanları ve bakım teknolojileri üzerinde yoğunlaşabilir. Bu faaliyetlerin metal işleme, makine imalatı ve elektronik üretimiyle birlikte gelişmesi, CİDEM içinde tamamlayıcı bir tedarik yapısı oluşturabilir. Prototip üretimi, dayanıklılık testleri ve mühendislik hizmetleri, ürün geliştirme sürecinin destekleyici unsurları olarak değerlendirilebilir.

6.3.2. CİDEM'DE ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT ÜRETİMİ

Elektronik ve elektrikli teçhizat yatırımları, CİDEM'in teknoloji odaklı üretim yaklaşımını destekleyebilecek faaliyetler arasındadır. Sensörler, elektronik kartlar, kontrol sistemleri, güç elektroniği, haberleşme ekipmanları ve endüstriyel otomasyon çözümleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Tasarım, prototipleme, üretim, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin aynı ekosistem içinde yürütülmesi, ürünlerin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini kolaylaştırabilir. Ortak laboratuvar ve teknik hizmet kapasitesi, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre oluşturulmalıdır.

8.3.1 CİDEM'DE ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN ALT FAALİYETLERİ

Elektronik sektöründe değerlendirilebilecek üretim konuları şunlardır:

- Elektronik bileşenler ve elektronik kartlar.
- Bilgisayarlar ve çevre birimleri.
- İletişim ve haberleşme ekipmanları.
- Endüstriyel ölçme, test ve kontrol cihazları.
- Optik sistemler ve görüntüleme bileşenleri.
- Tıbbi elektronik cihazlar.
- Elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörler.
- Elektrik dağıtım ve kontrol ekipmanları.
- Pil, akümülatör ve enerji depolama bileşenleri.
- Kablo, bağlantı elemanı ve aydınlatma ekipmanları.

MÜHENDİSLİK TEKSTİLLERİ

Mühendislik tekstillerindeki yenilikçi gelişmelerden biri, algılama, veri işleme ve iletişim işlevlerinin doğrudan liflere kazandırılmasıdır. ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, 2025 yılında sensör, işlemci, hafıza ve kablosuz iletişim bileşenlerini esnek bir lif içinde birleştiren programlanabilir bir sistem geliştirmiştir. Makinede yıkanabilen örnek giysilere entegre edilen bu lifler, kullanıcının hareketlerini tanımaya yönelik deneylerde kullanılmıştır. Çalışma, tekstillerin yalnızca kaplama veya giyim malzemesi olmaktan çıkarak veri toplayan ve işleyen sistemlere dönüşebileceğini göstermektedir. MIT Haberler Aktif akustik tekstiller, bir diğer yenilik alanıdır.

MIT'nin 2024 yılında yayımladığı araştırmada, elektriksel olarak kontrol edilen özel lifler içeren ince kumaşlarla ses geçişinin azaltılabileceği deneysel olarak gösterilmiştir. Yaklaşım, geleneksel ses emici malzemelerden farklı olarak kumaşın titreşimini kontrol etmektedir. Ofis bölücülerinde, iç mekân kaplamalarında ve araç içlerinde kullanılabilecek ince akustik yüzeyler için araştırma potansiyeli sunmaktadır; ancak deneysel sonuçlar, her ortamda aynı performansın sağlanacağı anlamına gelmemektedir.

BİNA VE İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ

Bina ve inşaat teknolojilerine yönelik yatırımlar; prefabrik yapı sistemleri, yalıtım malzemeleri, cephe bileşenleri, yapı kimyasalları ve akıllı bina çözümleri üzerinde yoğunlaşabilir. Bu faaliyetlerin metal işleme, kimya ve elektronik üretimiyle birlikte gelişmesi, CİDEM içinde tamamlayıcı bir tedarik yapısı oluşturabilir. Prototip üretimi, malzeme testleri ve mühendislik hizmetleri, ürün geliştirme sürecinin destekleyici unsurları olarak değerlendirilebilir.

MOBİLYA

Mobilya sektörüne yönelik yatırımlar; ahşap işleme, metal aksam, döşemelik malzemeler, bağlantı elemanları ve modüler üretim sistemleri üzerinde yoğunlaşabilir.
Bu faaliyetlerin tekstil, metal işleme ve yüzey kaplama teknolojileriyle birlikte gelişmesi, CİDEM içinde tamamlayıcı bir tedarik yapısı oluşturabilir. Tasarım, prototip üretimi, dayanıklılık testleri ve ergonomi çalışmaları, ürün geliştirme sürecinin destekleyici unsurları olarak değerlendirilebilir.

EKLEMELİ İMALATLAR

Eklemeli imalatlara yönelik yatırımlar; üç boyutlu baskı sistemleri, metal ve polimer esaslı malzemeler, hassas parça üretimi ve üretim yazılımları üzerinde yoğunlaşabilir. Bu faaliyetlerin makine imalatı, malzeme teknolojileri ve dijital tasarımla birlikte gelişmesi, CİDEM içinde tamamlayıcı bir tedarik yapısı oluşturabilir. Prototip üretimi, malzeme testleri ve mühendislik hizmetleri, ürün geliştirme sürecinin destekleyici unsurları olarak değerlendirilebilir.

CİDEM'DE ELEKTRONİK ÜRETİMİNİN DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

Elektronik üretimi; otomotiv, makine, enerji, sağlık teknolojileri, metal işleme ve dijital hizmetlerle birlikte değerlendirilebilir. Kontrol kartları, sensörler, motor sürücüleri ve veri toplama sistemleri, farklı tesislerin üretim süreçlerinde kullanılabilecek ortak ürün gruplarıdır. Elektrikli teçhizat üretimi ise metal parçalar, plastik bileşenler, kablolar, yalıtım malzemeleri ve mekanik ekipmanlarla bağlantılı bir tedarik yapısına ihtiyaç duyar. CİDEM'de bu ilişkilerin yatırımcı yerleşimi ve ortak hizmet planlamasına yansıtılması amaçlanmalıdır.

CİDEM'de kurulabilecek başlıca tedarik ilişkileri; metal işleme, kauçuk ve plastik, makine ve ekipman, otomotiv bileşenleri, kimyasal malzemeler, ambalaj ve teknik hizmetler üzerinden değerlendirilebilir.

Sektörler arasındaki alım ve satış payları, yatırımcıların ürün ve kapasite bilgileri üzerinden hesaplanmalıdır. Başka bir bölgeye veya farklı bir döneme ait etkileşim oranları, CİDEM'in gerçekleşmiş verileri olarak kullanılmamalıdır.

Elektrik ve Elektronik Sektörünün Alt Grupları

NACE Kodu	Açıklama
2611	Elektronik bileşenlerin imalatı
2612	Yüklü elektronik kart imalatı
2620	Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
2630	İletişim ekipmanlarının imalatı
2640	Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
2651	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
2652	Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
2660	Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
2670	Optik aletlerin ve fotoğrafik ekipmanların imalatı
2680	Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
2711	Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
2712	Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
2720	Akümülatör ve pil imalatı
2731	Fiber optik kabloların imalatı
2732	Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
2733	Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
2740	Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
2751	Elektrikli ev aletlerinin imalatı
2752	Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
2790	Diğer elektrikli ekipmanların imalatı

Tablo 29 :Bilgisayar, Elektronik, Optik ve Elektrikli Teçhizat İmalatına İlişkin NACE Kodları

Kod	Alıcılar – Tedarikçiler	26 – Bilgisayarların, Elektronik ve Optik İmalatı	27 – Elektrikli Teçhizat İmalatı
10	Gıda Ürünlerinin İmalatı	%0,40	%0,10
11	İçeceklerin İmalatı	%0,01	%0,01
12	Tütün Ürünleri İmalatı	%0,00	%0,00
13	Tekstil Ürünlerinin İmalatı	%0,32	%0,15
14	Giyim Eşyalarının İmalatı	%0,20	%0,15
15	Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı	%0,08	%0,03
16	Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı	%0,89	%1,29
17	Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı	%3,10	%1,45
18	Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması	%1,62	%0,71
19	Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri	%0,14	%0,31
20	Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı	%1,22	%3,92
21	Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı	%0,10	%0,01
22	Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı	%4,75	%11,49
23	Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler İmalatı	%1,05	%2,55
24	Ana Metal Sanayi	%9,68	%25,99
25	Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine ve Teçhizat Hariç)	%20,50	%10,45
26	Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı	%16,51	%3,22
27	Elektrikli Teçhizat İmalatı	%22,75	%26,63
28	Bys. Makine ve Ekipman İmalatı	%7,42	%8,36
29	Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı	%1,94	%1,29
30	Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı	%2,68	%0,08
31	Mobilya İmalatı	%0,56	%0,52
32	Diğer İmalatlar	%0,21	%0,18
33	Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı	%3,86	%1,13

Tablo 30: Elektronik ve Elektrikli Teçhizat İmalatının Sektörel Alıcı–Tedarikçi Dağılımı

6.3.3. CİDEM'DE İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ

İklimlendirme ve soğutma teknolojileri, CİDEM'deki üretim ve destek yapılarının sıcaklık, nem ve hava kalitesi ihtiyaçlarının karşılanmasında önem taşımaktadır. Sistemler; çalışan konforu, ürün güvenliği ve üretim süreçlerinin gereklilikleri birlikte değerlendirilerek tasarlanmalıdır.
Bu alandaki yatırımlar; havalandırma ekipmanları, soğutma sistemleri, ısı pompaları, hava işleme üniteleri, filtrasyon, otomasyon ve enerji verimliliği çözümlerini kapsayabilir. Gıda depolama ve hassas üretim faaliyetleri için gerekli ortam koşulları, tesislerin kullanımına göre belirlenmelidir.

CİDEM'DE İKLİMLENDİRME EKİPMANLARI VE KONTROL SİSTEMLERİ

Kompresör, evaporatör, kondenser, pompa, vana, sensör, termostat ve hava kanalı bileşenleri, iklimlendirme yatırımlarında değerlendirilebilecek ürün gruplarıdır.Akıllı kontrol sistemleriyle enerji tüketimi ve ortam koşullarının izlenmesi, işletme giderlerinin yönetilmesini destekleyebilir. Atık ısı geri kazanımı ve bakım planlaması, sistemlerin teknik uygunluğu çerçevesinde ele alınmalıdır.

6.3.4. CİDEM'DE UZAY VE HAVACILIK TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER

CİDEM'de uzay ve havacılık alanı, yüksek hassasiyetli parça üretimi, elektronik bileşenler, yazılım, malzeme geliştirme ve test hizmetleri üzerinden değerlendirilebilir.

Bu faaliyetlerin geliştirilmesi için yatırımcıların teknik yetkinlikleri, kalite sistemleri ve sektörün belgelendirme gereklilikleri dikkate alınmalıdır. Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla kurulabilecek iş birlikleri, proje bazında planlanmalıdır.

CİDEM'DE UYDU TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ÜRETİM

Uydu teknolojilerine yönelik potansiyel faaliyetler; elektronik kartlar, güç sistemleri, sensörler, haberleşme bileşenleri, mekanik parçalar ve yer sistemleri yazılımlarını kapsayabilir.

CİDEM'in bu alandaki gelişimi, uzmanlaşmış firmaların yatırım kararlarına ve teknik yeterliliklerine bağlıdır. Bölgedeki üretim altyapısının, ilgili kalite ve test gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmelidir.

CİDEM'DE UZAY KEŞİF TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK AR-GE

Robotik sistemler, görüntüleme ekipmanları, uzaktan kontrol yazılımları ve dayanıklı malzemeler, uzay keşif teknolojileriyle bağlantılı araştırma konuları olarak değerlendirilebilir. Bu alanlarda geliştirilen çözümler, endüstriyel denetim ve hassas ölçüm faaliyetlerine de uyarlanabilir. Araştırma çalışmalarının kapsamı, teknik ortaklıklar ve somut proje ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmelidir.

CİDEM'DE UZAY UÇUŞ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TEDARİK

Uzay uçuş teknolojilerine yönelik tedarik faaliyetleri; hassas mekanik parçalar, elektronik kontrol birimleri, özel malzemeler ve test ekipmanları üzerinde yoğunlaşabilir.

Bu ürünlerin üretimi, yüksek güvenilirlik ve izlenebilirlik gerektirir. CİDEM'de bu alana yönelik yatırımlar, yatırımcıların mühendislik kapasitesi ve ürünlere ilişkin teknik gereklilikler üzerinden değerlendirilmelidir.

CİDEM'DE UZAY GÖZLEM SİSTEMLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Uzay gözlem sistemleriyle bağlantılı faaliyetler; algılayıcılar, veri toplama elektroniği, görüntü işleme ve analiz yazılımları kapsamında ele alınabilir.

CİDEM'de kurulabilecek araştırma birimleri, uygun iş birlikleri oluşması hâlinde bu konularda prototip ve yazılım geliştirme çalışmalarına katkı sağlayabilir. Belirli bir ulusal veya uluslararası projeyle bağlantı, ilgili kurumlar arasında kurulacak anlaşmalarla tanımlanmalıdır.

CİDEM'DE RADYASYON ÖLÇÜMÜ VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI

Radyasyon algılama, ölçüm elektroniği ve malzeme dayanıklılığı, CİDEM'de değerlendirilebilecek ileri teknoloji araştırma konuları arasındadır.

Bu çalışmalar, uzman kuruluşlarla iş birliği içinde ve gerekli teknik koşullar sağlanarak yürütülmelidir. Faaliyetlerin kapsamı, sanayi ürünlerinin test edilmesi ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi gibi somut ihtiyaçlar üzerinden belirlenmelidir.

CİDEM'DE HASSAS ZAMANLAMA VE METROLOJİ TEKNOLOJİLERİ

Hassas zamanlama, ölçüm ve kalibrasyon teknolojileri; elektronik, haberleşme, otomasyon ve konumlama sistemleriyle ilişkili faaliyetlerdir.

CİDEM'de bu alandaki çalışmalar; test cihazları, zamanlama bileşenleri, ölçüm yazılımları ve kalibrasyon hizmetleri üzerinden değerlendirilebilir. Teknik kapasitenin geliştirilmesi, uzman personel ve uygun laboratuvar altyapısıyla desteklenmelidir.

6.3.5. CİDEM'DE DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Dijital teknolojiler, CİDEM'deki üretim tesisleri ile ortak altyapının verimli ve izlenebilir biçimde işletilmesini destekleyecek araçlar olarak ele alınmaktadır.

Üretim, bakım, enerji, su, lojistik ve güvenlik verilerinin uygun sistemlerle yönetilmesi hedeflenmelidir. Uygulamalar; veri güvenliği, işletmelerin erişim hakları ve sistemler arasındaki uyumluluk dikkate alınarak geliştirilmelidir.

CİDEM'DE NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin interneti uygulamaları; makineler, sayaçlar ve sensörlerden veri toplanarak üretim ve altyapı süreçlerinin izlenmesini sağlayabilir.

Enerji tüketimi, su kullanımı, ekipman durumu, ortam koşulları ve depo hareketleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Toplanan veriler, bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kaynak kullanımının iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.

CİDEM'DE FİNANSAL TEKNOLOJİLER

Finansal teknoloji çözümleri; işletmelerin ödeme, faturalama, tahsilat ve nakit akışı süreçlerini dijital ortamda yönetmelerini destekleyebilir.

CİDEM'de bu uygulamalar, yatırımcı işletmelerin ihtiyaçlarına uygun hizmetler üzerinden değerlendirilebilir. Finansal verilerin güvenliği ve hizmet sağlayıcıların ilgili yükümlülükleri, uygulama seçiminde dikkate alınmalıdır.

CİDEM'DE BLOKZİNCİR VE ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ

Blokzincir teknolojisi, birden fazla tarafın ortak kayıt tutmasına ihtiyaç duyulan tedarik zinciri uygulamalarında değerlendirilebilir. Hammadde kaynağı, üretim aşamaları ve sevkiyat kayıtlarının izlenmesi, CİDEM için potansiyel kullanım alanlarıdır. Teknoloji seçimi, ihtiyacın niteliği ve uygulama maliyeti üzerinden yapılmalı; kayıtların doğruluğu ve erişim yetkileri ayrıca güvence altına alınmalıdır.

CİDEM'DE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

Yapay zekâ uygulamaları; kalite kontrol, üretim planlama, bakım tahmini, enerji yönetimi ve lojistik optimizasyonunda kullanılabilir. CİDEM'de bu sistemlerin geliştirilmesi için yeterli ve güvenilir verinin oluşturulması önemlidir. Uygulamaların sonuçları ölçülmeli, kritik karar süreçlerinde insan denetimi sağlanmalıdır.

CİDEM'DE ROBOTİK VE ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Robotik sistemler; montaj, kaynak, taşıma, paketleme ve tekrarlanan üretim işlemlerinde değerlendirilebilir. CİDEM'de robotik yatırımların amacı, üretim kalitesini ve süreç tutarlılığını artırırken çalışanların tehlikeli işlere maruziyetini azaltmaktır. Uygulamalar; makine güvenliği, bakım kapasitesi ve çalışan eğitimiyle birlikte planlanmalıdır.

CİDEM'DE ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0 yaklaşımı, fiziksel üretim süreçlerinin sensörler, yazılımlar ve otomasyon sistemleriyle birlikte yönetilmesini esas almaktadır. CİDEM'de bağlantılı makineler, üretim takip sistemleri, dijital bakım ve veri temelli kalite kontrol uygulamaları bu kapsamda ele alınabilir. Sistemlerin birlikte çalışabilmesi ve yatırımcı işletmelerin farklı teknoloji düzeylerine uyum sağlaması hedeflenmelidir.

CİDEM'DE SİBER GÜVENLİK

Siber güvenlik, CİDEM'in haberleşme altyapısı, üretim sistemleri ve işletme verilerinin korunması açısından temel bir ihtiyaçtır. Erişim yönetimi, ağların ayrılması, yedekleme, olay izleme ve müdahale süreçleri birlikte planlanmalıdır. Ortak altyapı ile yatırımcıların kendi sistemleri arasındaki sorumluluklar açık biçimde tanımlanmalıdır.

Sanal gerçeklik ve dijital simülasyon uygulamaları; tesis tasarımı, üretim hattı yerleşimi, bakım eğitimi ve iş güvenliği çalışmalarında kullanılabilir. CİDEM'de bu teknolojiler, yatırım kararları öncesinde alternatiflerin değerlendirilmesini ve çalışanların kontrollü ortamlarda eğitim almasını destekleyebilir. Uygulamalar, işletmelerin gerçek süreçleriyle uyumlu hazırlanmalıdır.

CİDEM'DE OYUNLAŞTIRMA VE ÇALIŞAN EĞİTİMİ

Oyunlaştırma, çalışanların eğitim süreçlerine katılımını artırmak amacıyla hedef, geri bildirim ve ilerleme göstergelerinin kullanılmasını kapsamaktadır. CİDEM'de iş güvenliği, çevre bilinci, kalite ve dijital beceri eğitimlerinde değerlendirilebilir. Eğitim başarısı, yalnızca puanlarla değil, kazanılan beceriler ve uygulamadaki sonuçlarla ölçülmelidir.

CİDEM'DE BULUT BİLİŞİM

Bulut bilişim çözümleri; yazılımlara, veri depolamaya ve işlem kapasitesine ihtiyaç doğrultusunda erişim sağlayabilir. CİDEM'de işletmelerin ortak hizmetlere erişmesi ve dijital uygulamaların yönetilmesi için değerlendirilebilir. Hizmet bedelleri, veri konumu, güvenlik, yedekleme ve süreklilik koşulları teknik ve mali değerlendirmeye dâhil edilmelidir.

CİDEM'DE BÜYÜK VERİ VE ANALİTİK

Büyük veri ve analitik uygulamaları; farklı üretim ve altyapı sistemlerinden gelen verilerin anlamlı göstergelere dönüştürülmesini sağlayabilir. CİDEM'de enerji, su, üretim, bakım ve lojistik verileri üzerinden verimlilik analizleri yapılması hedeflenmelidir. Verilerin kalitesi, erişim yetkileri ve işletmelerin ticari bilgilerinin korunması bu çalışmaların temel koşullarıdır.

CİDEM'DE YÜZ TANIMA VE KİMLİK DOĞRULAMA

CİDEM'in giriş ve erişim yönetiminde kullanılacak kimlik doğrulama yöntemleri, güvenlik ihtiyacı ve kişisel verilerin korunması birlikte değerlendirilerek seçilmelidir. Yüz tanıma uygulaması düşünülmesi hâlinde biyometrik veri işleme gerekliliklikleri, kullanımın gerekliliği ve alternatif yöntemler incelenmelidir. Kartlı geçiş ve benzeri seçenekler, sistem tasarımında ayrıca değerlendirilmelidir.

CİDEM'DE DRONE VE SAHA İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Drone teknolojileri; inşaat ilerlemesinin izlenmesi, saha ölçümleri, çatı ve tesis kontrolleri ile altyapı denetimlerinde kullanılabilir. CİDEM'in havalimanı çevresindeki konumu nedeniyle uçuş uygulamaları, geçerli izinler ve hava sahası koşulları dikkate alınarak planlanmalıdır. Veri toplama çalışmalarında çevredeki kişilerin ve işletmelerin mahremiyeti gözetilmelidir.

6.3.6. CİDEM'DE TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Tıbbi cihaz ve sağlık teknolojileri, CİDEM'de hassas üretim, elektronik, yazılım ve malzeme geliştirme faaliyetleriyle birlikte değerlendirilebilecek yatırım alanlarıdır. Potansiyel faaliyetler; tıbbi cihaz bileşenleri, laboratuvar ekipmanları, ölçüm sistemleri, cerrahi aletler, protez ve ortez parçaları ile uygun üretim koşullarına sahip sarf malzemelerini kapsayabilir. Ürün geliştirme ve üretim süreçleri, ilgili kalite ve uygunluk gereklilikleri doğrultusunda yürütülmelidir. Potansiyel faaliyetler; tıbbi cihaz bileşenleri, laboratuvar ekipmanları, ölçüm sistemleri, cerrahi aletler, protez ve ortez parçaları ile uygun üretim koşullarına sahip sarf malzemelerini kapsayabilir. Ürün geliştirme ve üretim süreçleri, ilgili kalite ve uygunluk gereklilikleri doğrultusunda yürütülmelidir.

CİDEM'DE TIBBİ CİHAZLARIN İŞLEVSEL KAPSAMI

CİDEM'de geliştirilebilecek sağlık teknolojileri; tanı, izleme, tedaviye destek, rehabilitasyon ve laboratuvar analizleri gibi farklı işlevlere yönelik olabilir. Ürünlerin amaçlanan kullanımı açıkça tanımlanmalı; teknik performans, güvenlik ve gerekli doğrulama çalışmaları ürün geliştirme sürecinin başlangıcından itibaren planlanmalıdır.

CİDEM'DE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK TIBBİ CİHAZ ÜRÜN GRUPLARI

1. Tıbbi görüntüleme sistemleri ve bileşenleri.
2. Ameliyathane ve solunum ekipmanları.
3. Biyokimya ve diğer laboratuvar analiz cihazları.
4. Biyolojik sinyal izleme cihazları.
5. Radyoterapi ekipmanları ve ilgili bileşenler.
6. Fizik tedavi ve rehabilitasyon cihazları.
7. Optik tıbbi cihazlar.
8. Sterilizasyon ve etüv ekipmanları.
9. Diş, kulak-burun-boğaz ve göz ekipmanları.

10. Ses ve işitme ölçüm cihazları.
11. Mekanik tıbbi cihazlar ve cerrahi aletler.
12. Tıbbi gaz sistemleri ve ekipmanları.
13. Hemodiyaliz ekipmanları ve ilgili su sistemleri.
14. Tek kullanımlık tıbbi sarf malzemeleri.
15. Protez ve ortez ürünleri.

Bu gruplar yatırım değerlendirmesine esas olabilecek faaliyet alanlarıdır. CİDEM'de üretilecek ürünler, yatırımcıların uzmanlığı ve uygun tesis koşulları doğrultusunda belirlenmelidir.

CİDEM'DE TIBBİ CİHAZ YATIRIMLARININ KATMA DEĞERİ

Tıbbi cihaz yatırımları; tasarım, mühendislik, hassas imalat, elektronik ve yazılım faaliyetlerini bir araya getirebilir. Bu yapı, CİDEM'de farklı işletmeler arasında ürün geliştirme ve tedarik ilişkileri kurulmasını destekleyebilir. Sektörün proje içindeki ekonomik katkısı; ürün türü, üretim ölçeği, yerlileştirme düzeyi, istihdam ve satış kapasitesi üzerinden değerlendirilmelidir. Ar-Ge ve test giderleri, yatırımın mali planına dâhil edilmelidir.

CİDEM'DE ÜRETİM DEĞERİ VE KATMA DEĞERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CİDEM'de katma değer analizi, işletmelerin üretim değerleri ile ara girdi kullanımını esas alan bir yöntemle hazırlanmalıdır. Sonuçlar, sektör ve ürün grubu düzeyinde karşılaştırılabilir biçimde sunulmalıdır.

Başka bir çalışmada verilen katma değer oranları, CİDEM'in gerçekleşmiş performansı olarak kullanılmamalıdır. Projeye ait oranlar, yatırımcı fizibiliteleri ve faaliyet döneminde oluşacak veriler üzerinden hesaplanmalıdır.

CİDEM'DE GELİŞTİRİLEBİLECEK İLERİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

İleri sağlık teknolojileri; küçük boyutlu sensörler, uzaktan izleme sistemleri, hassas mekanik parçalar, görüntü işleme yazılımları ve kişiye uyarlanabilen ürünler kapsamında değerlendirilebilir. CİDEM'de bu çalışmaların geliştirilmesi, sağlık kuruluşları ve araştırma birimleriyle kurulabilecek iş birlikleri üzerinden ele alınmalıdır. Teknik geliştirme, klinik değerlendirme ve uygunluk süreçleri ayrı aşamalar olarak planlanmalıdır.

CİDEM'DE KARDİYOLOJİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ÜRÜNLER

Kardiyoloji alanına yönelik yatırımlar; biyolojik sinyal ölçümü, hasta izleme, sensörler, cihaz bileşenleri ve analiz yazılımları üzerinde yoğunlaşabilir. Bu ürünlerin geliştirilmesinde ölçüm doğruluğu, güvenilirlik ve amaçlanan kullanıma uygunluk temel ölçütlerdir. Üretim ve test kapasitesi, ürünün teknik gerekliliklerine göre oluşturulmalıdır.

CİDEM'DE ORTOPEDİ VE İMPLANT TEKNOLOJİLERİ

Ortopedi alanında protez, ortez, implant bileşenleri ve cerrahi yardımcı ekipmanlar, CİDEM'de değerlendirilebilecek üretim konularıdır. Hassas işleme, malzeme özellikleri, yüzey kalitesi ve izlenebilirlik, bu ürünlerin geliştirilmesinde önem taşımaktadır. Kişiye uyarlanabilen üretim yöntemleri, yatırımcıların uzmanlığı ve ürün gereklilikleri doğrultusunda ele alınmalıdır.

CİDEM'DE GENEL CERRAHİ TEKNOLOJİLERİ

Genel cerrahiye yönelik faaliyetler; cerrahi aletler, hassas mekanik ekipmanlar, görüntüleme bileşenleri ve robotik sistem parçalarını kapsayabilir. Elektronik, yazılım ve metal işleme işletmelerinin birlikte çalışması, ürün geliştirme süreçlerini destekleyebilir. Ürünlerin temizlenebilirlik, sterilizasyon ve güvenli kullanım gereklilikleri tasarım aşamasında değerlendirilmelidir.

CİDEM'DE NÖROLOJİ VE REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİ

Nöroloji ve rehabilitasyon alanına yönelik yatırımlar; biyolojik sinyal izleme, hareket analizi, destekleyici ekipmanlar ve ilgili yazılımlar üzerinden değerlendirilebilir. CİDEM'de bu ürünlerin geliştirilmesi, mühendislik birikimi ile sağlık alanındaki uzmanlığın birlikte çalışmasına bağlıdır. Kullanıcı güvenliği, teknik doğrulama ve klinik değerlendirme ihtiyaçları, ürün geliştirme planının temel bileşenleri olarak ele alınmalıdır.

Bu kapsamda sensör sistemleri, giyilebilir cihazlar, robotik destekli rehabilitasyon ekipmanları ve uzaktan takip yazılımları, disiplinler arası ürün geliştirme çalışmalarına konu olabilir. Üniversiteler, sağlık kuruluşları ve teknoloji firmaları arasında kurulacak iş birlikleri; prototiplerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını, kullanım kolaylığının değerlendirilmesini ve geliştirme süreçlerinin gerçek kullanım senaryolarıyla desteklenmesini sağlayabilir.

CİDEM bünyesinde ortak prototipleme, elektronik tasarım ve yazılım geliştirme imkânlarının oluşturulması, bu alandaki girişimlerin ürün geliştirme kapasitesini güçlendirebilir. Sağlık verilerinin gizliliği, sistemlerin güvenilirliği, bakım ve teknik destek olanakları da tasarımın başlangıcından itibaren dikkate alınmalıdır. Yatırımların başarısı; geliştirilen ürünlerin işlevselliği, erişilebilirliği ve sağlık profesyonelleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına sağladığı katkı üzerinden değerlendirilmelidir.

CİDEM’de Nöroteknoloji ve Sinir Sistemiyle İlgili Cihazların Geliştirilmesi

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde, tıbbi cihaz yatırımları kapsamında sinir sistemiyle ilişkili ölçüm, izleme ve uyarım teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirilebilir. Bu çalışmaların elektronik, biyomedikal mühendisliği, yazılım ve malzeme teknolojilerini bir araya getiren bir araştırma ve üretim yapısı içinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Geliştirilecek ürünlerin kullanım amacına uygun güvenlik, performans ve değerlendirme süreçleriyle desteklenmesi; üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sağlık kuruluşlarıyla kurulacak iş birliklerinin ürün geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

CİDEM’de Nanoteknoloji ve İleri Malzeme Uygulamaları

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde nanoteknoloji ve ileri malzemeler, farklı üretim alanlarını destekleyebilecek araştırma ve geliştirme konuları arasında değerlendirilmektedir. Fonksiyonel yüzeyler, koruyucu kaplamalar, sensör bileşenleri, biyouyumlu malzemeler ve hassas üretim uygulamaları bu kapsamda ele alınabilir.

Tıbbi cihazlara yönelik çalışmalarda malzemelerin dayanıklılığı, kullanım koşulları ve biyolojik güvenliği birlikte değerlendirilmelidir. Ortak laboratuvar, karakterizasyon ve prototipleme imkânlarıyla araştırma sonuçlarının üretilebilir ürünlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

CİDEM’de Tıbbi Görüntüleme ve Cerrahi Navigasyon Teknolojileri

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde görüntüleme bileşenleri, görüntü işleme yazılımları ve cerrahi navigasyon sistemlerine yönelik geliştirme faaliyetleri değerlendirilebilir. Elektronik, optik, mekanik tasarım ve yazılım alanlarının ortak çalışmasıyla bu sistemlerin bileşenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ürün geliştirme sürecinde görüntü kalitesi, ölçüm doğruluğu, sistem uyumluluğu ve kullanıcı ihtiyaçları esas alınmalıdır. Prototiplerin teknik doğrulama süreçleriyle desteklenmesi ve kullanım alanına ilişkin değerlendirmelerin ilgili uzmanlarla yürütülmesi hedeflenmektedir.

CİDEM’de Tanı Teknolojileri

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde tanı cihazları, laboratuvar ekipmanları, biyosensörler ve tanı süreçlerini destekleyen yazılımlar potansiyel yatırım konuları arasında değerlendirilebilir. Bu alanlarda geliştirilecek ürünlerin ölçüm güvenilirliği, tekrar edilebilirliği ve üretim kalitesi öncelikli konulardır.

Araştırma, prototip geliştirme ve üretim aşamalarının birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmesi; ürünlerin teknik ve kullanım amacına ilişkin değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ticarileştirilmesi amaçlanmaktadır.

CİDEM’de Kişiselleştirilmiş Sağlık Teknolojileri

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde kişiselleştirilmiş sağlık uygulamalarını destekleyen veri analizi, biyoinformatik, ölçüm sistemleri ve araştırma ekipmanlarının geliştirilmesi değerlendirilebilir. Genetik ve biyolojik verilerin işlenmesine yönelik yazılımlar, ilgili araştırma kuruluşlarıyla iş birliği içinde ele alınabilecek çalışma alanlarıdır. Bu faaliyetlerde veri güvenliği, bilimsel doğrulama ve kullanım sınırlarının açık biçimde belirlenmesi esas alınmalıdır. İlaç geliştirme veya üretimine ilişkin yatırımlar ise kendi teknik gereklilikleri, izin süreçleri ve tesis koşulları çerçevesinde ayrıca değerlendirilmelidir.

CİDEM’de Günlük Yaşam ve Uzun Süreli Sağlık İzlemeye Yönelik Teknolojiler

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde giyilebilir sensörler, taşınabilir ölçüm cihazları ve uzaktan veri aktarım sistemleri geliştirilebilecek ürün grupları arasında yer almaktadır. Bu ürünler, kullanım amaçlarına göre günlük aktivite takibi ve uzun süreli sağlık izleme uygulamalarını destekleyebilir. Tasarım sürecinde kullanım kolaylığı, ölçüm doğruluğu, enerji tüketimi ve veri güvenliği birlikte ele alınmalıdır. Sağlıkla ilgili kullanım iddiaları, ürünün değerlendirme ve doğrulama sonuçlarıyla sınırlandırılmalıdır.

CİDEM’de Tıbbi Cihaz, Moleküler Araştırma ve Biyoinformatik Entegrasyonu

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde tıbbi cihaz, moleküler araştırma ve biyoinformatik alanları arasında ortak ürün geliştirme çalışmaları yürütülmesi hedeflenmektedir. Sensörlerden ve laboratuvar sistemlerinden elde edilen verilerin uygun yazılımlarla işlenmesi, farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Ortak araştırma altyapısı, veri işleme imkânları ve prototipleme hizmetleriyle bu çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla kurulacak iş birliklerinin, araştırma sonuçlarının uygulanabilir ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

CİDEM’de Uzaktan Sağlık İzleme ve Evde Bakım Teknolojileri

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde uzaktan izleme cihazları, bağlantılı ölçüm ekipmanları ve evde bakım süreçlerini destekleyen yazılımlar değerlendirilebilir. Bu ürünlerin cihaz, iletişim altyapısı ve veri yönetimi bileşenleriyle birlikte geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Sistemlerin güvenilir veri aktarımı, kullanıcı erişimi ve farklı cihazlarla uyum açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde kullanılacak çözümlerin ilgili sağlık kuruluşlarının işleyişi ve uzman değerlendirmeleriyle uyumlu olması amaçlanmaktadır.

CİDEM’de Elektronik Sağlık Kayıtları ve Veri Yönetimi

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde elektronik sağlık kayıtlarıyla birlikte çalışabilecek yazılım ve veri yönetimi çözümlerinin geliştirilmesi değerlendirilebilir. Çalışmaların veri bütünlüğü, erişim yetkileri, kayıt izlenebilirliği ve sistemler arası uyumluluk üzerine kurulması hedeflenmektedir. Kişisel sağlık verilerinin korunması ve güvenli biçimde işlenmesi, ürün tasarımının temel gereklilikleri arasında ele alınmalıdır. Veri yönetimi çözümlerinin kullanım koşulları, hizmet verilecek kuruluşların ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.

CİDEM’de Hedefli İlaç İletimini Destekleyen Teknolojiler

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde hedefli ilaç iletimini destekleyen malzeme, mikroakışkan sistem ve cihaz bileşenlerine yönelik araştırmalar değerlendirilebilir. Bu çalışmalar ileri malzemeler, hassas üretim ve biyomedikal mühendisliği alanlarının ortak katkısıyla yürütülebilir.

Araştırma faaliyetlerinin güvenlik, performans ve bilimsel değerlendirme süreçleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Bu alandaki çalışmaların yatırım kapsamı, uzmanlık ihtiyacı ve gerekli izinleri diğer üretim faaliyetlerinden ayrı olarak belirlenmelidir.

CİDEM'de Tıbbi Cihazların Enerji ve Güç Sistemleri

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesinde tıbbi cihazlara yönelik batarya, güç yönetimi, şarj ve düşük enerji tüketimli elektronik sistemlerin geliştirilmesi değerlendirilebilir. Taşınabilir cihazlarda çalışma süresi, güvenilirlik ve bakım ihtiyacı ürün tasarımında birlikte ele alınmalıdır. Güç sistemlerinin cihazın kullanım koşullarıyla uyumlu olması ve gerekli güvenlik testleriyle doğrulanması hedeflenmektedir. Elektronik ve enerji teknolojileri alanındaki yatırımların tıbbi cihaz üreticileriyle ortak geliştirme çalışmaları yürütmesi amaçlanmaktadır.

8.3.3 CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi'nde Yer Alabilecek Diğer Sektörler

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi'nde üretim ve teknoloji faaliyetlerini tamamlayacak ticaret, konaklama, eğitim, sağlık, lojistik ve ortak hizmet alanlarının geliştirilmesi öngörülmektedir. AVM, otel, rezidans ve akaryakıt istasyonlarının sosyal yaşam ve yeşil alanlarla birlikte planlanmasıyla yatırımcıların ve nitelikli iş gücünün bölgeye çekilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleki eğitim, ortak Ar-Ge ve teknoloji transferiyle sanayinin gelişiminin desteklenmesi; ulaşım, enerji ve dijital altyapının birlikte ele alınmasıyla bölgesel ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

6.4. CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi'nde Mevcut İstihdam ve Sağlanacak İlave İstihdam

Birim	Yaklaşık çalışan sayısı
Fabrika Alanı	≈ 18.000
Teknoloji Geliştirme Merkezi	20.000
AVM	≈ 7.500
Rezidans	≈ 225
Otel	≈ 240
Akaryakıt İstasyonu - 2 adet	≈ 40
TOPLAM	**≈ 48.500 kişi**

Eğitim, sağlık ve ilave ortak hizmetler için ayrı istihdam tahmini bulunmadığından bu işlevler belirtilen toplamın üzerine eklenmemiştir. Yatırımcıları ve nitelikli insan kaynağını çekmek ve bölgede tutmak amacıyla üretim alanları; konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlarla birlikte planlanmaktadır. Mesleki eğitim, ortak Ar-Ge ve teknoloji transferi yoluyla çevredeki sanayinin altyapı, teknoloji ve çevre standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetlerinin birlikte planlanması; Adana'yı Akdeniz limanları, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve dış pazarlarla bağlayan teknoloji ve ticaret odağının insan kaynağı yapısını desteklemektedir. İstihdam sayısının yanında Ar-Ge kapasitesi, nitelikli iş gücü, patent, çekilen yatırım ve ihracat projenin başarı ölçütleri arasında yer almaktadır.

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi'nin İhracat ve İthalat Yapısı

CİDEM proje alanında mevcut durumda doğrudan ihracat ve ithalat faaliyeti bulunmamaktadır. Planlanan yatırımların devreye alınmasıyla Adana'nın üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ön fizibilitede toplam 1.756.000 m² arsa alanı üzerinde yaklaşık 2.621.000 m² kapalı inşaat alanı oluşturulması öngörülmektedir. Fabrika Alanı, Teknoloji Geliştirme Merkezi, AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonları projenin ana kullanım birimlerini oluşturmaktadır. Fabrika Alanı ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, gelecekteki dış ticaret potansiyelinin temel bileşenleri olarak değerlendirilmektedir.

CİDEM'de İhracata Yönelik Üretim

Fabrika Alanı için 1.136.000 m² arsa üzerinde 1.704.000 m² kapalı inşaat alanı planlanmaktadır. Bu alanın 1.243.920 m²'si üretim tesisleri ve fabrikalara, 272.640 m²'si depo ve lojistik yapılarına, 102.240 m²'si idari ve yönetim binalarına, 85.200 m²'si sosyal tesisler ve destek birimlerine ayrılmaktadır.
Teknoloji Geliştirme Merkezi, 300.000 m² arsa üzerinde 450.000 m² kapalı inşaat alanından oluşmaktadır. Ar-Ge ve teknoloji ofisleri, laboratuvarlar, prototip geliştirme alanları, kuluçka ve ortak çalışma merkezleri ile eğitim ve konferans alanları üretim ve teknoloji faaliyetlerini desteklemektedir.

No	Birim	Arsa Alanı (m²)	Yaklaşık Kapalı İnşaat Alanı (m²)	Öngörülen İhracat (Milyon USD/Yıl)	Öngörülen İthalat (Milyon USD/Yıl)
1	Fabrika Alanı	1.136.000	1.704.000	2.800	1.900
2	Teknoloji Geliştirme Merkezi	300.000	450.000	400	180
3	AVM	200.000	300.000	0	90
4	Rezidans Alanı	90.000	135.000	0	25
5	Otel	20.000	30.000	5	2
6	Akaryakıt İstasyonları – 2 adet	10.000	2.000	0	12
	Toplam:	**1.756.000**	**2.621.000**	**3.205**	**2.209**

CİDEM'de Üretim Kapasitesinin İhracatı Desteklemesi

CİDEM'de İthal Girdiler ve Yerel Tedarik

Yatırımların kuruluş ve işletme dönemlerinde ihtiyaç duyacağı ithal girdiler, üretim planlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Makine ve teknoloji ithalatı ile sürekli kullanılan hammadde ve ara malı ihtiyacı ayrı gösterilmelidir. Adana ve çevresindeki işletmelerin tedarik kapasitesinin araştırılması; uygun ürün ve hizmetlerin yerel kaynaklardan temin edilmesini sağlayacak iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin öngörülen dış ticaret kapasitesi, sanayi ve teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesine ve hedeflenen kapasitede işletmeye alınmasına bağlıdır. Fabrika Alanı ürün üretimi ve ihracatının, Teknoloji Geliştirme Merkezi ise teknoloji ve hizmet ihracatının temel bileşenidir. AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonları; çalışanların, yatırımcıların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayan tamamlayıcı kullanımlardır. Bu birimler, sanayi ve teknoloji ekosistemini destekleyen ticaret, konaklama ve yaşam hizmetlerini oluşturmaktadır.

CİDEM'de İthal Girdiler ve Yerel Tedarik

Fabrika Alanı için yaklaşık 1,90 milyar USD/yıl, Teknoloji Geliştirme Merkezi için yaklaşık 180 milyon USD/yıl ithalat öngörülmektedir. Üretim tesislerinin ithalatı ağırlıklı olarak makine ve üretim ekipmanları, elektronik ve teknolojik bileşenler, ara malları, özel hammaddeler, üretim hatları ve yüksek teknoloji ekipmanlarından oluşmaktadır. AVM için 90 milyon USD/yıl, rezidans için 25 milyon USD/yıl, otel için 2 milyon USD/yıl ve iki akaryakıt istasyonu için toplam 12 milyon USD/yıl ithalat öngörülmektedir. Bu kullanımlardaki ithalatın tüketim ürünleri, ekipman, mobilya, elektronik sistemler ve işletme malzemelerinden kaynaklanması beklenmektedir. CİDEM'in çevredeki sanayiyle ilişkisi; ortak Ar-Ge, teknoloji transferi, üretim ve lojistik faaliyetlerinin bütünleştirilmesi üzerine kurulmaktadır.

CİDEM'de İhracat ve Yatırım Arasındaki Karşılıklı İlişki

Projenin öngörülen dış ticaret kapasitesi, sanayi ve teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesine ve hedeflenen kapasitede işletmeye alınmasına bağlıdır. Fabrika Alanı ürün üretimi ve ihracatının, Teknoloji Geliştirme Merkezi ise teknoloji ve hizmet ihracatının temel bileşenidir. AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonları; çalışanların, yatırımcıların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayan tamamlayıcı kullanımlardır. Bu birimler, sanayi ve teknoloji ekosistemini destekleyen ticaret, konaklama ve yaşam hizmetlerini oluşturmaktadır.

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi'nde Yeni Yatırımların Gerçekleştirilme Süresi

Yaklaşık 2.621.000 m² kapalı inşaat alanı ve farklı kullanım birimlerinin devreye alınma dönemleri dikkate alınarak projenin etaplar hâlinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Planlama ve ruhsat süreçleri dâhil toplam gerçekleşme süresi yaklaşık 6–8 yıl olarak belirtilmektedir.

Yatırım ve Uygulama Süreleri

İş kalemlerine göre yaklaşık süreler

Yatırım / İş Kalemi	Yaklaşık Süre
İmar, uygulama projeleri, ruhsat ve izinler	9–15 ay
Ana altyapı, yollar, enerji, su, kanalizasyon ve telekom	12–24 ay
Fabrika Alanı — 1.136.000 m² arsa	48–72 ay
Teknoloji Geliştirme Merkezi — 300.000 m² arsa	30–42 ay
AVM — 200.000 m² arsa	24–36 ay
Rezidans / Konut — 90.000 m² arsa	24–30 ay
Otel — 20.000 m² arsa	18–24 ay
Akaryakıt İstasyonları	6–10 ay
Peyzaj, çevre düzenleme ve tamamlayıcı işler	12–24 ay

1. Etap — 0–2 yıl: Planlama, ruhsatlar, ana altyapı, yollar, ilk sanayi parselleri ve akaryakıt istasyonları.

2. Etap — 2–4 yıl: İlk üretim tesisleri, Teknoloji Geliştirme Merkezi, AVM ve kısmi sosyal donatılar.

3. Etap — 4–6 yıl: Sanayi alanlarının genişletilmesi, rezidans, otel, ticari alanlar ve teknoloji merkezinin tamamlanması.

4. Etap — 6–8 yıl: Kalan sanayi yatırımları, kapasite artışları, peyzaj, çevre düzenlemeleri ve tüm sistemlerin tam kapasiteye geçişi. İlk tesislerin yaklaşık 24–30 ay içerisinde faaliyete geçmesi, bütün proje alanının ise yaklaşık 72–96 ay içerisinde tam gelişmiş yapıya ulaşması öngörülmektedir.

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi'nin Bölge ve Ülke Ekonomisine Sağlayabileceği Katkı

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesi; araştırma, Ar-Ge, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşam işlevlerini bütünleştirerek Adana'nın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini desteklemeyi hedeflemektedir. Planlanan birimlerin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 48.500 kişilik ilave istihdam oluşturulması öngörülmektedir. Yatırımların hedeflenen kapasitede gerçekleşmesi hâlinde yıllık yaklaşık 3,205 milyar USD ihracat, 2,209 milyar USD ithalat ve 0,990 milyar USD pozitif net dış ticaret etkisi öngörülmektedir. Ön fizibilitede yaklaşık 5.000.000.000 TL yapısal yatırım ve 3.500.000.000 TL arazi edinim ve kamulaştırma maliyeti belirtilmektedir.

Bu iki kalemin toplamı başlangıç düzeyinde yaklaşık 8.500.000.000 TL'dir. Finansman giderleri, enflasyon farkları, işletme sermayesi, yatırımcıların üretim makineleri ve özel tesis ekipmanları bu toplamın dışındadır. Ar-Ge'de geliştirilen bilginin prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesi; teknoloji geliştirme, laboratuvar, prototipleme ve ortak çalışma altyapılarıyla desteklenmektedir. Mesleki eğitim, ortak Ar-Ge ve teknoloji transferi yoluyla çevredeki sanayinin altyapı, teknoloji ve çevre standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetlerinin bütünleştirilmesiyle CİDEM'in bölgesel teknoloji, üretim, ticaret ve lojistik merkezi olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

CİDEM ADANA ÖZEL KARMA ENDÜSTRİ BÖLGESİ PROJESİNİN KAVRAMSAL TASARIMI

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi projesi, Adana ili Seyhan ilçesinde toplam 1.756.000 m² büyüklüğündeki proje alanında geliştirilmektedir. Bu alanın 895.698,94 m²'lik bölümü, 15 parsel hâlinde CİDEM mülkiyetinde bulunmakta ve toplam alanın yaklaşık %51'ini oluşturmaktadır.

Mevcut CİDEM parselleri; Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, prototipleme, ileri teknoloji üretimi, ortak altyapı, sosyal ve teknik destek işlevleriyle ilk etap gelişim alanı olarak ele alınmaktadır. Kamulaştırılacak ve genişleme alanları ise uzun vadeli teknoloji, üretim, yaşam ve lojistik gelişiminin parçaları olarak değerlendirilmektedir. Projenin ana kullanım birimleri Fabrika Alanı, Teknoloji Geliştirme Merkezi, AVM, Rezidans Alanı, Otel ve iki adet Akaryakıt İstasyonundan oluşmaktadır.

Arsa ve Kapalı Inşaat Alanları

Birimlere göre alan dağılımı - m²

Birim	Arsa Alanı (m²)	Kapalı İnşaat Alanı (m²)
Fabrika Alanı	1.136.000	1.704.000
Teknoloji Geliştirme Merkezi	300.000	450.000
AVM	200.000	300.000
Rezidans Alanı	90.000	135.000
Otel	20.000	30.000
Akaryakıt İstasyonları — 2 adet	10.000	2.000
Toplam	**1.756.000**	**2.621.000**

Fabrika Alanı Kullanım Dağılımı

Kapalı alanın kullanım türlerine göre dağılımı

Kapalı Alan Bileşeni	Alan (m²)	Oran
Üretim tesisleri ve fabrikalar	1.243.920	%73
Depo ve lojistik yapıları	272.640	%16
İdari ve yönetim binaları	102.240	%6
Sosyal tesisler ve destek birimleri	85.200	%5
Toplam	**1.704.000**	**%100**

Teknoloji Geliştirme Merkezi Alan Dağılımı

Kapalı alan bileşenlerine göre dağılım

Kapalı Alan Bileşeni	Alan (m²)
Ar-Ge ve teknoloji ofisleri	212.500
Laboratuvar ve prototip geliştirme alanları	112.500
Kuluçka ve ortak çalışma merkezleri	50.000
Konferans, eğitim ve sergi alanları	31.250
İdari, sosyal ve teknik alanlar	43.750
Toplam	**450.000**

AVM Alan Dağılımı

Kapalı alan bileşenlerine göre dağılım

Kapalı Alan Bileşeni	Alan (m²)
Kiralanabilir mağaza alanları	135.000
Yeme-içme ve eğlence alanları	45.000
Ortak dolaşım, atrium ve dinlenme alanları	67.500
Yönetim, servis, depo ve teknik alanlar	52.500
Toplam	**300.000**

Akaryakıt İstasyonları Alan Dağılımı

İki adet akaryakıt istasyonu için toplam 10.000 m² arsa ve genel alan tablosunda toplam 2.000 m² kapalı inşaat alanı öngörülmektedir. Referanstaki istasyon bazlı dağılımda market ve satış alanı 500 m², ofis, personel ve depo alanı 200 m², yeme-içme ve destek alanları 300 m² olarak gösterilmektedir. Her sütunda toplam 1.000 m² kapalı alan bulunmaktadır. Kanopiler kapalı alan hesabına dâhil edilmemektedir.

Rezidans Alan Dağılımı

Kapalı alan bileşenlerine göre dağılım

Kapalı Alan Bileşeni	Alan (m²)
Konut bağımsız bölümleri	102.000
Kat holleri, merdivenler ve ortak dolaşım	21.000
Sosyal tesisler	7.500
Yönetim ve teknik alanlar	4.500
Toplam	**135.000**

Otel Alan Dağılımı

Kapalı alan bileşenlerine göre dağılım

Kapalı Alan Bileşeni	Alan (m²)
Otel odaları ve kat koridorları	15.000
Lobi, restoran ve kafeler	4.000
Toplantı, konferans ve balo salonları	3.500
SPA, fitness ve sosyal alanlar	2.500
Mutfak, servis, personel ve teknik alanlar	5.000
Toplam	**30.000**

Taslak yerleşim yaklaşımı; CİDEM mülkiyetindeki parselleri, kamulaştırma alanlarını ve genişleme alanlarını bütünleşik proje yapısı içerisinde ele almaktadır. Güney Çevre Yolu bağlantısıyla birlikte üretim, teknoloji, ticaret, konut, konaklama ve destek işlevlerinin aynı yerleşim sistemi içerisinde geliştirilmesi öngörülmektedir. CİDEM'e ait 15 parsel ilk etap gelişiminin çekirdeğini oluşturmaktadır. Fabrika Alanı ve Teknoloji Geliştirme Merkezi üretim ve teknoloji geliştirme işlevlerini; AVM, rezidans, otel ve akaryakıt istasyonları ise çalışan, yatırımcı ve ziyaretçilere yönelik tamamlayıcı kullanımları oluşturmaktadır.

CİDEM Adana Özel Endüstri Bölgesi Projesi Yeni Yatırımlar Yerleşim Planı Taslak

SONUÇ

CİDEM'in, yalnızca fabrikaların yer aldığı bir sanayi bölgesi değil; araştırma, teknoloji, üretim, ticaret, lojistik ve yaşamı bir araya getiren bir Endüstri ve Teknoloji Şehri olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin ekonomik katkısı, yapı ve arsa üretiminin ötesinde, bilginin ticarileştirilmesi ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi üzerinden ele alınmalıdır. Projenin yaklaşık ekonomik iş hacmi hedefi 80 milyar TL'dir.

Bilgiden ihracata uzanan değer zinciri. Ar-Ge'de geliştirilen fikirlerin aynı ekosistem içinde prototipe, ürüne, markaya ve ihracata dönüşmesi; ortak laboratuvar, test, prototipleme ve teknoloji transferi hizmetleriyle desteklenmelidir. Bu yapı aracılığıyla yüksek katma değerli üretimin, mal ve hizmet ihracatının, yenilikçi girişimlerin ve yerli tedarik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırımcı ve nitelikli insan kaynağı için çekim merkezi. Üretim ve teknoloji alanlarının konut, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve yeşil alanlarla birlikte planlanması; araştırmacı, mühendis, teknisyen ve girişimcilerin bölgede çalışmasını ve yaşamasını desteklemelidir. Üniversite-sanayi iş birliği ve mesleki gelişim programlarıyla nitelikli istihdamın artırılması, yerel yeteneklerin bölgede tutulması ve yeni yatırımların çekilmesi hedeflenmektedir.

Adana sanayisinde dönüşüm ve yerel ekonomik katkı. CİDEM'in çevresindeki işletmelerle kuracağı Ar-Ge, tedarik ve ortak hizmet ilişkilerinin; mevcut sanayinin teknoloji, altyapı, enerji verimliliği ve çevre standartlarını yükseltmesi beklenmektedir.
Mühendislik, yazılım, bakım-onarım, lojistik, konaklama ve ticaret gibi alanlarda oluşabilecek yeni talep, doğrudan üretim faaliyetlerinin yanında yerel işletmelerin gelişimini de destekleyebilir.

Bölgesel merkez ve bütünleşik lojistik. Adana'yı Akdeniz limanları, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve dış pazarlarla ilişkilendiren bir teknoloji ve ticaret odağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Karayolu, demiryolu, liman, hava kargo, enerji, dijital altyapı ve gümrük hizmetleri tek bir sistem olarak planlanmalı; tedarik, üretim ve sevkiyatın birlikte yönetimiyle işletmelerin rekabet gücü ve bölgesel ekonomik çeşitlilik desteklenmelidir.

Başarı ve etki ölçümü. Proje performansı yalnızca fabrika veya satılan arsa sayısıyla değil; Ar-Ge harcamaları, ticarileşen ürünler, nitelikli istihdam, patent ve fikri mülkiyet, çekilen yatırım, ihracat ve yerel tedarik payı üzerinden izlenmelidir. Kaynak verimliliği, çevresel performans ve yaşam kalitesi de değerlendirmeye alınarak ekonomik büyümenin kalıcı bölgesel faydaya dönüşmesi hedeflenmelidir.

CİDEM'in hedefi, Doğu Akdeniz'de bilgiyi ekonomik değere dönüştüren; insanların çalışmak ve yaşamak isteyeceği bütünleşik bir teknoloji ve üretim ekosistemi kurmaktır.

PARKIN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ SIRASINDA PAYDAŞ KATILIMI

CİDEM'in tasarımı ve geliştirilmesi; proje girişimcileri, arazi sahipleri, yatırımcılar, kamu kurumları, yerel yönetimler, altyapı kuruluşları, üniversiteler, mesleki eğitim kurumları, çevredeki işletmeler ve yerel toplum arasında koordinasyon gerektiren bir süreçtir. Projenin mevcut sanayi dokusu, yerleşimler ve tarım alanlarıyla ilişkisi, paydaş katılımını doğrudan planlama kararlarının bir parçası hâline getirmektedir. Arazi kullanımı, ulaşım bağlantıları, altyapı kapasitesi, çevresel etkiler ve uygulama etapları, ilgili tarafların bilgi ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek geliştirilecektir.

CİDEM'de paydaş katılımının başlıca bileşenleri şunlardır:

1- Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle koordinasyon: Arazi statüsü, plan kararları, ulaşım, altyapı bağlantıları ve hizmet programlarının birlikte değerlendirilmesi.

2- Arazi sahipleri ve girişimcilerle iletişim: Mülkiyet, kullanım kararları ve uygulama süreçlerinin yürütülmesi.

3- Yatırımcı ihtiyaçlarının belirlenmesi: Alan talebi, üretim türü, enerji ve su ihtiyacı, atıksu özellikleri, lojistik gereksinimler ve yatırım takvimlerinin toplanması.

4- Mevcut işletmelerin katılımı: Çevredeki işletmelerin erişim, yükleme, depolama, teknik hizmet ve faaliyet sürekliliği ihtiyaçlarının planlamaya yansıtılması.

5- Üniversite ve mesleki eğitim iş birliği: Ar-Ge, laboratuvar, prototipleme, staj ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin üretim ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesi.

6- Yerel toplumla iletişim: Trafik, gürültü, çevre kalitesi, istihdam ve günlük yaşam üzerindeki etkiler hakkında düzenli bilgilendirme yapılması.

7- Başvuru ve geri bildirim sistemi: Görüş, öneri ve şikâyetlerin kaydedilmesi, ilgili sorumlulara yönlendirilmesi ve sonuçlarının izlenmesi. Raporda yer alan Şakirpaşa teknoloji vadisi vizyonu,

CİDEM'in araştırma, eğitim ve üretim ilişkileri bakımından tamamlayıcı bir gelişim ekseni olarak değerlendirilmektedir. Bu ilişkinin kapsamı, yetkili kurumların kararları ve ileride kurulacak iş birlikleriyle şekillenecektir; mevcut ve kesinleşmiş bir ortaklık olarak kabul edilmemektedir. Paydaş katılımının başarısı; görüşme sayısının yanında, alınan geri bildirimlerin proje kararlarına yansıması, yatırımcı ihtiyaçlarının karşılanması, yerel istihdam ve eğitim ilişkilerinin gelişmesi ve çevresel sorunların çözümü üzerinden izlenecektir.

Bu yaklaşım, CİDEM'in bilgiden üretime ve ihracata uzanan gelişimini, çevresindeki ekonomik ve sosyal yapıyla birlikte desteklemektedir.

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA Telefon: 0 312 218 20 00 Faks: 0 312 219 40 96 www.ticaretsicil.gov.tr

T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 3324
Mersis No: 0209194109000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 102575

Ticaret Unvanı:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu Iş Merkezı No: 3 İç Kapı No: 52 Seyhan / Adana
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:Şirket Sözleşmesi Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 1.4.2026 Tarihinde İmzalanmıştır.

1. KURULUŞ
Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	YMD YATIRIM ENERJİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İZZET PAŞA MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG NO: 162 İÇ KAPI NO: 10 ŞİŞLİ / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0295123096300001
2	BÜLENT CİRİTCİ	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	123******88

2. ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin unvanı **CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU
Şirketin ("Şirket" veya "Yönetici Şirket") amacı; 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'nin özel endüstri bölgeleri ile ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen bölgede ülke ekonomisini rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturmak dahil mezkur bölgeye yatırım yapanlardan müteşekkil, Adana ilinde kurulacak olan Özel Endüstri Bölgesinin ("Özel Endüstri Bölgesi" veya "Bölge") yönetimini ve işletilmesini sağlamaktır.
Yönetici Şirket, Özel Endüstri Bölgesi'nin ilanı ile birlikte, ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, teknoloji transferinin sağlanması, üretim ve istihdamın artırılması, yabancı sermaye girişinin hızlandırılması, özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturulması amacıyla,
a) Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alanın yönetimi ve işletilmesini,
b) Özel Endüstri Bölgesi'nin yatırıma hazır hale getirilmesini,
c) Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alanların, yatırım için gerekli olan sosyal, idari, lojistik, ticari ve benzeri faaliyetlerini planlar ve yönetir.
A-) Yönetici Şirket'in 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'nin özel endüstri bölgeleri ile ilgili hükümleri çerçevesinde Bölge'nin yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
A.1. Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alanın yönetim ve işletilmesi ile Bölge'nin yatırıma hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü altyapı ve üstyapı ile ilgili etüt, harita, plan, proje ve yapım işleri için gerekli işleri yapmak,
A.2. Özel Endüstri Bölgesi arazisinin kullanımı için yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili gerekli her türlü işleri yapmak,
A.3. Planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapmak ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayına sunmak,
A.4. İmar planı ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile altyapı ve üstyapı ile ilgili etüt, harita, plân ve projeleri hazırlamak/hazırlatmak, kontrollük için müşavirlik hizmetleri almak ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na veya yetkili kurumların onayına sunmak, altyapı ve üstyapı projelerine ilişkin ruhsat ve izinleri almak, altyapı ve üstyapı yapım işlerini gerçekleştirmek,
A.5. Yeni yapılacak olan yatırımlarda, Özel Endüstri Bölgesi'nin muhtemel yatırımcı taleplerinin Bölge'nin tesisi maksadına uygun olacak şekilde dengeli dağılımını esas alarak, Özel Endüstri Bölgesi'nin imar planları ile Bölge içindeki parsel ifraz, tevhit, terk, ihdas ve benzeri imar uygulaması işlemleri için gerekli işlemleri yapmak,
A.6. Bölge içerisindeki parsellerin bir kısmı veya tamamı üzerinde Yönetici Şirket lehine irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi durumunda; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde ve her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle yatırımcılara devir veya alt kiralama yapmak,
A.7. İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen veya devir/alt kiralama yapılan parsellere ilişkin işlemin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bilgi vermek,

A.8. Özel Endüstri Bölgesi dışındaki, Bölge için zorunlu olan ulaşım, su, kanalizasyon, doğal gaz ve elektrik iletim hattı ve benzeri hususlara ilişkin iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yürütmek,
A.9. Özel Endüstri Bölgesi için gerekli olan çevre tanzimi, ağaçlandırma, temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, arıtma, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, Özel Endüstri Bölgesi'nin içerisindeki yolları, bisiklet yolları, ses ve veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmak,
A.10. Özel Endüstri Bölgesi için zorunlu olan ulaşım, su, kanalizasyon, doğal gaz, elektrik iletim hattı gibi altyapı yapım işlerini yaptırmak,
A.11. Özel Endüstri Bölgesi'nde sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yatırımcılara yansıtılacak katılım paylarını belirlemek ve ödemeleri tahsil etmek,
A.12. Özel Endüstri Bölgesi'nde atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetler ve benzeri konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu işlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
A.13.Belirlenen yatırımcıların faaliyeti ile ilgili olarak ÇED mevzuatına göre hazırlanacak raporu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmak,
A.14. Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan, mülkiyetindeki arazileri parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle satmak veya kiraya vermek,
A.15. Özel Endüstri Bölgesi için gerekli güvenlik ve sağlık hizmetlerini yürütmek veya yürüttürmek,
A.16. Özel Endüstri Bölgesi içerisinde antrepo, sosyal tesis, alışveriş merkezi ve diğer hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli plan, altyapı ve üst yapıları yapmak ve bunları işletmek, işlettirmek,
A.17. Yönetici Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ilgili teşekküllerle iş birliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek, e-kütüphane kurmak, işletmek ve Özel Endüstri Bölgesi yatırımcılarının hizmetine sunmak,
A.18. Özel Endüstri Bölgesi içerisinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonları planlamak, yürütmek ve desteklemek,
A.19. Özel Endüstri Bölgesi içinde trafik yönetim ve akışı ile otopark kullanımını düzenlemek,
A.20. Özel Endüstri Bölgesi içerisinde otopark alanlarını kiraya vermek ve/veya alt kiraya vermek, otopark işletmeciliği yapmak ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapmak,
A.21. Özel Endüstri Bölgesi içerisinde elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurmak, işletmek ve/veya işlettirmek,
A.22. Özel Endüstri Bölgesi içerisinde kendi mülkiyetinde bulunan veya kiralayacağı alanlarda teknopark, otel, benzin istasyonu gibi ticari işletmeleri kurmak, işletmek, kiralamak ya da işletmesini profesyonel işletmecilere vermek,
A.23. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere üretim/dağıtım lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitesinin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak,
A.24. Elektrik piyasasına ilişkin mevzuatına uygun olarak, dağıtım lisansı alarak elektrik dağıtımını yapmak,
A.25. EPDK mevzuatı çerçevesinde doğalgaz dağıtım lisansı alarak doğalgaz dağıtımı yapmak,
A.26. İlgili mevzuat çerçevesinde Özel Endüstri Bölgesi'ndeki yatırımcıların su ihtiyacını karşılamak üzere arıtma tesisi, baraj ve sair kurmak işletmek,
A.27. Özel Endüstri Bölgesi'ndeki yatırımcıların internet ihtiyacını karşılamak üzere, internet servis bağlayıcılığı altyapısını kurmak ve işletmek,
A.28. Özel Endüstri Bölgesinin GSM altyapılarını (baz istasyonları dağıtıcılar) kurmak, işletmek, yerlerini mevcut operatörlere kiralamak,
A.29. Ar-Ge, inovasyon, kümelenme vb. gibi üretim, verimlilik, yenilik ve ihracat kapasitesi artırma alanlarında projeler geliştirmek, yürütmek ve danışmanlık ile eğitim hizmetlerini vermek veya temin etmek,
A.30. Bölge'nin bizatihi kendisinin ve Bölge katılımcılarının Ülke içinde ve Ülke dışındaki destek ve hibelerden faydalanması için gerekli bilgilendirme, eğitim ve girişimlerde bulunmak,
A.31. Özel Endüstri Bölgesi içerisinde Kreş, Meslek Lisesi/Kolej, Meslek Eğitim Merkezi kurmak/işletmek ya da kurdurmak/işlettirmek,
A.32. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarıyla iş birlikleri yapmak, projeler geliştirmek,
A.33. Özel Endüstri Bölgesi ihtiyaçları doğrultusunda kendi mülkiyetindeki ya da kiralayacağı alanlarda her türlü özel eğitim kurumuna yer kiraya vermek, yap işlet devret modeli ile okul yaptırmak, ya da gelir paylaşımı modelleri eğitim tesisi kurdurmak,
A.34. Özel Endüstri Bölgesi içerisindeki firmalarının insan kaynaklarına yönelik olarak gerek nitelik artırıcı gerekse ihtiyaç olan personele kolay ulaşma gerekse de maliyetlerini azaltmaya yönelik gerekli projeler oluşturmak, işlemler yapmak ya da yaptırtmak,
A.35. Özel Endüstri Bölgesi yatırımcıları, çalışanları ve Özel Endüstri Bölgesi'nin bizatihi kendisi açısından sosyal inovasyon projeleri oluşturmak, yürütmek, desteklemek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
A.36. Gerektiğinde Özel Endüstri Bölgesi'nin bizatihi kendisi tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi vb. kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek,
A.37. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri, Üniversiteler vb. kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler geliştirmek,

A.38. Özel Endüstri Bölgesi yatırımcıları ve Bölge'nin bizatihi kendisi açısından gerekli görülen yurt içinde ve yurt dışında fuarlara iştirak etmek; sergi, konferans vb. toplantılar tertiplemek, A.39. Özel Endüstri Bölgesi faaliyetleri ile ilgili tüm istatistiki kayıt ve bilgilerin toplandığı, arşivlendiği, işlendiği ve bölge gelişimi için veya kamudaki planlamalar için kullanıma sunulabilecek mahiyette bilgi işlem altyapısını kurmak, işletmek, A.40. Özel Endüstri Bölgesi yatırımcılarına katkı sağlayacak web bölge portallarının kurulması ve işletilmesi, web sayfası, e-posta vb. hizmetlerin sunulması,
A.41. Her yılın sonunda kendisinin ve Bölge içerisinde yer alan yatırımcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin etki değerlendirmesini yapmak ve bu konuda düzenlenen raporun bir örneğini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek,
A.42.Yatırımcıların faaliyetleriyle ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istenilen ek bilgi ve belgeleri belirlenen sürede ve formata uygun olarak göndermek,
A.43. Her türlü hesap ve işlemlerini yeminli mali müşavire inceletmek,
A.44. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Özel Endüstri Bölgesi'nde yapacağı her türlü kontrol ve denetim faaliyetleri için gerekli çalışma ortamını hazırlamak,
A.45. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Özel Endüstri Bölgesi için vereceği diğer görevleri yapmak,
A.46. Ortak alanlardaki billboard reklam alanlarını satmak ve/veya pazarlamak, satış ve/veya pazarlamasını devretmek, kiraya vermek, ortak alanlardan oluşan ve/veya elde edilen her türlü gelir ve kan paylaşmak.
B-) Yönetici Şirket, yukarıda sayılan Amaç ve Konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabilir.
B.1. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilmek, inşa ve imal ettirmek veya bunlar üzerinde sair başkaca aynî ve şahsî her türlü hak iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, iktisap ettiklerini veya kiraladıklarını veya kullandıklarını işletmek, kiraya vermek, satmak, gelir paylaşımı ile vermek,

(Devamı 514. Sayfada)

(Baştarafı 513. Sayfada)

B.2. Yurtiçinde ve yurtdışında bir veya birden fazla şirketin veya şahısların aktiflerini bütün olarak veya bir bölümünü satın almak, satmak, kullanmak veya herhangi bir başka şekilde transfer etmek ve bu tip varlıkların şirkete aynı sermaye olarak katılımını sağlamak,
B.3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü temsilci, acente ve müşavirler atamak, yurt içinden ve yurt dışından temsilcilikler, acentelikler almak ve bu hakları kısmen veya başkalarına devretmek,
B.4. Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel kuruluşlara bayilik, acentelik, mümessillik ve temsilcilik vermek veya bunlardan almak; şube, büro, temsilcilik, irtibat ofisi, depo ve benzeri işyerleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devretmek ve kapatmak,
B.5. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile bankalar ve finans kuruluşlarından kredi temin etmek, üçüncü kişilere karşı her türlü mali, ticari, iktisadi taahhüt altına girmek, bu hususlarda sözleşmeler akdetmek ve gerekli işlemleri yapmak,
B.6. Her türlü makine, teçhizat ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve devretmek,
B.7. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ayni ve/veya şahsi hakları, hizmetleri, hammadde, mamul veya yarı mamul madde ve malzemeleri, araç, gereç, makine ve tesisleri satın almak, inşa ve imal etmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, sair suretle temin etmek, işletmek, işlettirmek, satmak ve devretmek,
B.8. Gayrimenkullerle ilgili olarak tevhit, ifraz, yola terk, takas ve benzeri her türlü imar uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,
B.9. Her türlü lisans, ihtira beraatı, imtiyaz, patent, know-how, marka, alamet-i farika, tasarım, kullanım hakları, royalty copyright üretim ve satış, lisans, unvan, teknik bilgi gibi ve diğer sair tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirmek, iktisap etmek, istihsal etmek, kullanmak, satın almak, satmak, devralmak, devretmek, temlik etmek, kiralamak, kiraya vermek, lisans vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
B.10. Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunmak; amacını gerçekleştirmek üzere uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımlar gerçekleştirmek; bu doğrultuda fabrika, tesis, satış ofisi kurabilmek; mimarlık, mühendislik, yazılım, muhasebe kaydı tutma, veri saklama hizmetleri verebilmek,
B.11. Yönetici Şirket'in iştigal konusu ile ilgili pazarlama, organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet göstermek,
B.12. Kurucu Dernek veya başkaca sermaye ve şahıs şirketi tüzel kişiler ile birleşme, devralma veya iştirak etmek gibi iştigal konusu ile ilgili olarak kendisine yardımcı ve faaliyetini kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
B.13. Yönetici Şirket amaçları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, her türlü ortaklıklar kurmak, iştiraklerde bulunmak, sermaye artırımına katılmak, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapmak, mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılmak, birleşmek, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılmak, bunları fesih ve tasfiye etmek, uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı veya iştirak edeceği veya kısmen veya tamamen pay sahibi olacağı yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketler ve ortaklıklar vasıtası ile veya doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerçekleştirmek,
B.14. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdi veya aynı sermaye koymak suretiyle iştirak etmek, kurulmuş bulunan bir şirketin hisse veya hisse senetlerini satın almak veya bu şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hakkını kullanmak, şirketin sahip olduğu iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına ait hisse veya hisse senetlerini satmak veya rehnetmek,
B.15. Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta veya uzun vadeli olmak üzere ticari, turistik, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin etmek, istikrazlarda bulunmak, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para almak ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri Şirket için ve üçüncü kişiler lehine ipotek, menkulleri rehin ettirmek, işletme rehini yaptırmak ve gerekli her türlü tasarrufta bulunmak,
B.16. İktisap ettiği gayri menkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf etmek ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis etmek,

B.17. Kurulacak tesisler, yapılacak yatırımlar ve cari ihtiyaçlar için kısa, orta ve uzun vadeli her türlü krediyi iç ve dış finansman kurumlarından temin etmek, istikrazda bulunmak, teminat ve kefalet mektubu almak ve vermek, ödünç para almak, gayrimenkulleri ipotek etmek, menkulleri rehin etmek, işletme rehni tesis etmek ve her türlü tasarrufta bulunmak,
B.18. İktisap edilen gayrimenkuller ve ayni ve şahsi haklar üzerinde satış, devir ve ferağ dahil her türlü tasarrufta bulunmak, ipotek ve sair aynı hak tesis etmek,
B.19. Alacak ve borçların temini için ipotek, rehin, kefalet ve her türlü teminat almak ve vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak, ipotek ve rehinleri fek etmek, teminatları iade etmek,
B.20. Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, bono ve sair menkul kıymetleri almak, satmak ve devretmek,
B.21. İhalelere katılmak, teklif vermek, teminat yatırmak, sözleşme yapmak, konsorsiyum ve joint venture kurmak veya katılmak, hak ve yükümlülükleri devretmek, ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak,
B.22. Amaç ve konu ile ilgili olmak kaydıyla her türlü ticari, hukuki, mali ve idari işlemleri yapmak, her türlü sözleşme ve anlaşmayı akdetmek, taahhüt altına girmek, hak ve alacakları iktisap etmek, borçlanmak, tasarruf işlemlerinde bulunmak, sulh olmak, ibra etmek, feragat ve kabul etmek, dava açmak, icra ve takip işlemleri yapmak, açılmış davaları takip etmek, sonuçlandırmak, resmi ve özel merciler nezdinde Şirket'i temsil etmek,
B.23. Bağış ve yardım yapmak, vakıf ve dernek kurmak veya katılmak,
B.24. Faaliyetleri bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, sergi, eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek veya katılmak,
B.25. SPK mevzuatı dışında kalan yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını üstlenebilmek; konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında mümessillikler alabilmek,
B.26. Yönetici Şirket bölge ihtiyaçları doğrultusunda katılımcılara eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon, ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölge'de faaliyet gösterenlerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarlar ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak alet ve makine ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli yerli ya da yabancı personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
B.27. Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları, imalat ve sanayi sicil belgeleri, kapasite raporu, ürün güvenliği belge ve sertifikaları ile garanti belgesi, üretim izinleri ve kontrol belgeleri bakım, onarım, servis garantisi, başvuru tescil işlemleriyle ilgili her türlü danışmanlık yapmak; yönetim sistemleri ile ürün muayene, test belgelendirme alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılıklı test ve sertifikasyon alışverişi yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,
B.28. Avrupa Birliği ürün mevzuatı çerçevesinde ürün teknik dosyasını hazırlanmak, ürünlere ait uygunluk beyannamesi hazırlamak, işletme bakım talimatlarını hazırlamak, risk ve tehlike analizleriyle mühendislik analizleri hizmetlerini yapmak,
B.29. Avrupa Birliği ürün mevzuatına ilişkin eğitimleri vermek,
B.30. İnsan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri vermek,
B.31. Endüstriyel ürünlere yönelik her türlü test ve belgelendirme hizmetleri, ürün güvenlik ve performans testleri, yerli ve yabancı kalite, marka ve sertifika hizmetleri vermek,
B.32. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları konusunda her türlü danışmanlık hizmeti vermek,
B.33. Yönetici Şirket'in amaç ve faaliyetleriyle ilgili her türlü piyasa araştırmaları ve fizibilite çalışmaları faaliyetlerinde bulunmak,
B.34. İhtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti almak,
B.35. Gerekli durumlarda 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Özel Endüstri Bölgesi içerisinde denetim yapmak,
B.36. Yönetici Şirket'in amaç ve konularına ilişkin görevlerin yerine getirilebilmesi için Şirket içi yönergeler hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak.
C-) Yukarıda belirtilen faaliyet konuları dışında, ileride Yönetici Şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek diğer işlere girişilmek istenmesi halinde, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuatın özel endüstri bölgelerine ilişkin hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu husus Genel Kurulun onayına sunulur; Genel Kurulun kararından sonra Yönetici Şirket söz konusu faaliyetleri gerçekleştirebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi **ADANA**ili **SEYHAN**ilçesi'dir. Adresi **ÇINARLI MAH. ATATÜRK CAD. ARABACIOĞLU IŞ MERKEZI NO: 3 İÇ KAPI NO: 52 SEYHAN / ADANA**'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

5. SÜRE
Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

6. SERMAYE
Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 24.300.000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.700.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 45.000.000,00.- Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 24.300.000 adet A Grubuna karşılık gelen 24.300.000,00 Türk Lirası BÜLENT CİRİTCİ tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.700.000 adet B Grubuna karşılık gelen 20.700.000,00 Türk Lirası YMD YATIRIM ENERJİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin 11.250.000,00 TL'si Şirket'in tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise söz konusu alanın Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği andan itibaren 90 gün içinde ödenecektir.
İmtiyazlara İlişkin
Açıklama: Toplam 45.000.000 adet pay imtiyazlıdır.
Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:
BÜLENT CİRİTCİ: 24300000 adet
YMD YATIRIM ENERJİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ : 20700000 adet
Kurucu A Grubu Pay Sahibi, Kurucu A Grubu Pay Sahibi ile Kurucu B Grubu Pay Sahibi tarafından birlikte belirlenen şartlar dahilinde, kar payı imtiyazına sahiptir.
A Grubu Paylar ve B Grubu Paylar, yönetimde imtiyaza sahiptir. Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen ve (4) dört kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üyelerinden (2) iki üye Kurucu A Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından, geriye kalan (2) üye ise Kurucu B Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulu üye sayısı, Kurucu A Grubu Pay Sahibi aleyhine artırılamaz.
A Grubu Paylar ve B Grubu Paylar, işbu Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde genel kurul kararlarının alınmasında veto hakkına sahiptir.
A Grubu Paylar'a ve B Grubu Paylar'a tanınmış olan yönetimsel, oy, aday gösterme ve sair tüm imtiyazlar, ilgisine göre A Grubu Pay Sahipleri'nin veya B Grubu Pay Sahipleri'nin yazılı onayı olmaksızın kaldırılamaz, sınırlandırılamaz veya dolaylı şekilde etkisiz hale getirilemez. Sermaye artırımı, birleşme, bölünme, tür değişikliği veya yeni pay ihraçları dahil hiçbir işlem, A Grubu Payların sahip olduğu hakları ihlal edecek şekilde gerçekleştirilemez.
Yeni bir pay sahibi yatırımcı alınması nedeniyle yapılabilecek sermaye artırımı ile yeni yatırımcı için ihraç edilecek yeni Paylar'ın grubu, A ve B Grubu Pay Sahipleri tarafından aksi birlikte yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, C Grubu (herhangi bir imtiyazı bulunmayan) niteliğinde olacaktır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 4 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.
İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 123******88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BÜLENT CİRİTCİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 515. Sayfada)

(Baştarafı 514. Sayfada)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 359******38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, YILDIRIM DEMİRÖREN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 382******94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MELTEM DEMİRÖREN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 201******16 Kimlik No'lu, ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, SELMİN CANATAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI
Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 359******38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, YILDIRIM DEMİRÖREN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BÜLENT CİRİTCİ, SELMİN CANATAR)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 382******94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MELTEM DEMİRÖREN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (BÜLENT CİRİTCİ, SELMİN CANATAR)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 201******16 Kimlik No'lu, ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, SELMİN CANATAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (YILDIRIM DEMİRÖREN, MELTEM DEMİRÖREN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 123******88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BÜLENT CİRİTCİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MELTEM DEMİRÖREN, YILDIRIM DEMİRÖREN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:
İlk 2 Yıl için BÜLENT CİRİTCİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
İlk 2 Yıl için YILDIRIM DEMİRÖREN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. YÖNETİM KURULU
10.1. Şirket Yönetim Kurulu'nca alınacak her türlü karar, en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır. Herhangi bir Yönetim Kurulu kararının geçerli olarak alınabilmesi için, olumlu oy kullanan üyeler arasında; (i) Kurucu A Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylardan seçilmiş en az 1 (bir) adet Yönetim Kurulu üyesinin bulunması, ve (ii) Kurucu B Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylardan seçilmiş en az (bir) adet Yönetim Kurulu üyesinin bulunması zorunludur.
10.2. Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birinin, istifa, emeklilik, ölüm, azil ya da işe devamını engelleyen herhangi diğer bir sebeple boşalması halinde, yeri boşalan üyeliğe işbu Esas Sözleşme esasları dahilinde başlangıçta yeri boşalan üyeyi aday göstermiş olan ilgili grup Pay Sahipleri tekrar aday gösterme hakkına sahip olacaktır.
10.3. Şirket'in kuruluşundan itibaren ilk 2 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu; Başkan Vekili ise B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından seçilir. Sonraki 2 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı, B Grubu pay sahiplerinin; Başkan Vekili ise A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından seçilir. İzleyen dönemlerde bu görevler, A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasında 2'şer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür. Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekili aynı pay grubunu temsil edemez.

10.4. Bu madde kapsamındaki yönetim kurulu teşekkülü, sayısı ve toplantı ve karar nisapları ile aşağıdaki Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin esasları değiştiren kararlar, hiçbir şekilde Genel Kurul gündemine alınmaz.
10.5. Yönetim Kurulu toplantılarını, TTK'nın 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılmış düzenlemelere ve işbu Esas Sözleşme'de düzenlenmiş kurallara uymak kaydıyla, üyelerin tamamının veya bir kısmının elektronik ortamda katılması suretiyle elektronik ortamda yapabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olan Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas Sözleşme'nin işbu maddesi uyarınca toplantılara katılacak olan Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket tarafından kurulmuş veya Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dısında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede sağlanan sistem üzerinden mevzuatta belirtilen haklarını kullanabilirler.
10.6. Şirket, biri Kurucu A Grubu Pay Sahibi, diğeri Kurucu B Grubu Pay Sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş iki Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam olunur.

11. GENEL KURUL
11.1. Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
11.2. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen emredici hükümler ve ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul kararlarının geçerli olarak alınabilmesi için, A Grubu Paylar'ın çoğunluğuna sahip olan Pay Sahipleri ile B Grubu Paylar'ın çoğunluğuna sahip olan Pay Sahipleri'nin toplantıya katılmış ve ilgili kararlara olumlu oy vermiş olması zorunludur. Ancak A Grubu payların toplam sermaye içindeki oranının %34 (yüzde otuz dört) ve altına düşmesi halinde; Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacaktır; ancak aşağıda sayılan Genel Kurul kararlarının ("Önemli Genel Kurul Kararları") geçerli olabilmesi için A Grubu Paylar'ın çoğunluğuna sahip olan Pay Sahipleri ile B Grubu Paylar'ın çoğunluğuna sahip olan Pay Sahipleri'nin toplantıya katılmı ve olumlu oyu alınmak suretiyle karar alınmış olması zorunludur.

(a) 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile ilgili mevzuat gereği "yönetici şirket" için öngörülen zorunlu değişiklikler hariç Şirket'in Esas Sözleşme değişiklikleri;
(b) 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile ilgili mevzuatı gereği "yönetici şirket" için öngörülen zorunlu sermaye artışları ve ilgili mevzuat gereği yapılması gereken azaltma/artırımlar hariç Şirket'in sermayesinde her türlü azaltma veya arttırma;
(c) Şirket'in yeniden yapılandırılması, konsolidasyonu, başka bir kuruluş ile birleşmesi ya da onun tarafından devralınması amacıyla sunulmuş her türlü teklifin hazırlanması ve/veya kabul edilmesi;
(d) Şirket'in kayyım tarafından idare edilmesine yönelik her türlü kararlar,
(e) İflas, tasfiye veya infisah veya Şirket'in işlerinin veya faaliyetlerinin sair şekilde sonlandırılmasına yönelik her türlü kararlar;
(f) Her türlü birleşme, bölünme işlemleri;
(g) Şirket'in nev'inin değiştirilmesi;
(h) Pay türü değişikliği;
(i) İmtiyazlı pay oluşturulması hakkında kararlar;
(j) Şirket'in iş ve faaliyetleri ile doğrudan bağlantısı olmayan faaliyet alanlarına girişilmesi veya Şirket'in iş ve faaliyetlerinin ve Şirket'in işletme konusunun tamamen değiştirilmesine ilişkin kararlar;
(k) Şirket'in halka açılmasına ilişkin kararlar;
(l) Bu paragrafta sayılan konulara ilişkin nisabın değiştirilmesi;
(m) Yönetim Kurulu'nun teşekkülü, üye sayısı, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları ve Şirket'in temsil ve ilzamı.
11.3. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurullar Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş ise sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

12. PAY DEVİRLERİ
12.1. Yürürlükteki mevzuat imkân verdiği ölçüde, pay devirleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak pay defterine kaydettirilir.
12.2. Şirket'in paylarının devri, işbu Esas Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak alınacak karar doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir ve pay devrinin Şirket pay defterine kaydı gerekir. Nama yazılı payların devrine ilişkin olarak belirlenen şartlara veya ilgili usullere uyulmaması, TTK 'nın 493. maddesi anlamında "önemli sebep" sayılır ve devrin onaylanmasının Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesi için haklı sebep teşkil eder.
12.3. Yapılan pay devirlerinde; (i) izin verilen devirler kapsamında yapılan devirler ile pay sahiplerinin kendi aralarında gerçekleştirecekleri pay devirlerinde, devre konu paylar mevcut pay gruplarının muhafaza eder; pay grubunda herhangi bir değişiklik meydana gelmez; (ii) bunun dışında aksi Kurucu A Grubu Pay Sahibi ve Kurucu B Grubu Pay Sahibi tarafından birlikte yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, devre konu A Grubu Paylar (Kurucu A Grubu Paylar dahil) ve/veya B Grubu Paylar (Kurucu B Grubu Paylar dahil), pay devri gerçekleştirilmeden önce imtiyazsız C Grubu Pay'a dönüştürülecektir. Herhangi bir sebeple yukarıda belirtilen dönüşüm işlemleri pay devri öncesinde tamamlanmamış olsa dahi, devre konu A Grubu Paylar ve/veya B Grubu Paylar, devir işleminin pay defterine işlendiği tarih itibariyle kendiliğinden imtiyazsız C Grubu Pay'a dönüşmüş sayılır. Bu dönüşüm kurucu değil açıklayıcı nitelikte olup, yapılacak sicil, esas sözleşme ve pay senedi işlemleri yalnızca uyarlama mahiyetindedir. C Grubu'na dönüşen Paylar, A Grubu Paylar (Kurucu A Grubu Paylar dahil) veya B Grubu Paylar'a tanınmış imtiyazlardan yararlanamaz ve C Grubu Pay Sahipleri'nin hak ve yükümlülüklerine tabi olur.
12.4. Aşağıda yer alan koşullar yerine getirilmedikçe hiçbir Pay Sahibi, Şirket'deki Paylar'ını devredemeyecektir:
(i) Yönetim Kurulu, pay devirlerinin onaylanması ve pay defterine işlenmesine ilişkin bir karar almış olmalıdır,
(ii) Pay Sahibi, üçüncü kişilere paylarını devretmeden önce, varsa, Şirket'e olan sermaye borçlarını tamamen ödemiş olmalıdır,
(iii) Şirkete sonradan pay edinen veya herhangi bir suretle ortak olan kişiler, pay sahipleri arasındaki mevcut düzenlemeleri ve bunlarda zaman içinde yapılabilecek değişiklik ve ilaveleri.kabul etmiş olmalıdır.

13. İLAN
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirket'e ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Devamı 516. Sayfada)

(Baştarafı 515. Sayfada)

14. HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

15. GAYRİMENKUL DEVİRLERİ
Aksi düzenlenen hususlar harıcında, Özel Endüstri Bölgesi sınırları içerisindeki yapı ve arazi devirleri için Şirket'in onayının alınması gereklidir.

16. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra Genel Kurul, kar dağıtımı yapılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

17. YEDEK AKÇE
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

18. KANUNİ HÜKÜMLER
Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	YMD YATIRIM ENERJİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	BÜLENT CİRİTCİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....

(20994916)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 9139
Mersis No: 0763060527300010
Ticaret Sicil/Dosya No: 191587

Ticaret Unvanı:
SR DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Halkapınar Mah. 1203/11 Sk. No: 5-7 İç Kapı No: 82 Konak / İzmir
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.4.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Amaç Ve Konu
Tescile Delil Olan Belgeler:İzmir 26.noteri Nin 31.3.2026 Tarih 5869 Sayı İle Tasdikli, 27.3.2026 Tarihli 2026-02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İzmir 26.noteri Nin 31.3.2026 Tarih 5870 Sayı İle Tasdikli, 27.3.2026 Tarihli 2022-2023-2024-2025 Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 461******74 Kimlik No'lu, İZMİR / SEFERİHİSAR adresinde ikamet eden, SERKAN REVAN 27.3.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 461******74 Kimlik No'lu, İZMİR / SEFERİHİSAR adresinde ikamet eden, SERKAN REVAN; 27.3.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 461******74 Kimlik No'lu, İZMİR / SEFERİHİSAR adresinde ikamet eden, SERKAN REVAN; 27.3.2029 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU
Madde 3-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.MADENCİLİK :Şirketin maksat ve konusu aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:Şirket, her türlü madenin aranması, işletilmesi, çıkarılması, zenginleştirilmesi, işlenmesi, depolanması, nakliyesi, alım ve satımı ile iştigal eder. Bu kapsamda başta kömür madeni (taşkömürü, linyit ve diğer kömür türleri) olmak üzere her türlü maden ve maden ürünleri ile ilgili faaliyetlerde bulunabilir.Şirket;Maden ruhsatları alabilir, devredebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, Maden sahalarını işletebilir veya üçüncü kişilere işlettirebilir, Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş ortaklıkları kurabilir, Ayrıca şirket, maden sahaları ile ilgili olarak rödevans (royalty) sözleşmeleri akdedebilir, bu kapsamda maden sahalarını belirli bir bedel karşılığında üçüncü kişilere işlettirebilir veya üçüncü kişilerden rödevans yoluyla işletme hakkı alabilir.Şirket, maksat ve konusu ile ilgili her türlü makine, ekipman ve tesisleri kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir; ithalat ve ihracat yapabilir.Şirket, yukarıda belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü hukuki ve ticari işlemleri yapabilir.İNŞAAT İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, Pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmekFabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, firınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.Her türlü demir, çelik, ahşap, alüminyum ve benzeri mamullerden doğrama, kapı, pencere, panjur, sineklik, korkuluk ve benzeri imalatı ve montajını yapmak, Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak. Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile kagir her türlü yapı malzemelerini (Taş, toprak, tuğla, kiremit, demir ahşap v.) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak. Beton üretiminde kullanılacak malzeme (Agrega, çimento, su katkı maddesi vb.) numuneleri üzerinde deneyler yaparak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek. -İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek, araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek. GAYRİMENKUL:Mülkiyetinde bulunan ve satın alacağı her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık komplekseleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak, Yurt içi ve yurt dıında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi' ni yapmak, DANIŞMANLIK:Hukuki danışmanlık hariç olmak üzere; Gayrimenkul danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Üretim Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Pazarlama Danışmanlığı, Satın Alma Danışmanlığı, Ar-Ge Danışmanlığı, İdari Yönetim Danışmanlığı, Uluslararası İşlemler Danışmanlığı, Bilişim Danışmanlığı, Fizibilite ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı, Anahtar Teslim Fabrika Kurulumu ve Makine Yerleşimi Danışmanlığı, Hibe ve Fon Danışmanlığı, Proje Yönetimi Danışmanlığı gibi ticari hayatın her alanında danışmanlık yapmak.Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:Şirket yukarıda sayılan ürünler ve Hizmetleri mağaza kurarak toptan ve perakende olarak alım satımını, üretimini ithalat ve ihracatını yapar. İnternet üzerinden, online kanalardan ve internet pazaryerleri üzerinden satış ve pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla ürünlerini pazarlayabilir.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.Şirket gayelerinin oluşmasını temin etmek için kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarrufları bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acenteluk, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;a-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.b- Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

(20994906)

ADANA TİCARET ODASI

Tarih : 01.04.2026
Sayı : 00010296

ODA SİCİL KAYIT VE FAALİYET BELGESİ

Ticaret Ünvanı : CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : ÇINARLI MAH. ATATÜRK CAD. ARABACIOĞLU IŞ MERKEZI NO: 3 İÇ KAPI NO: 52 SEYHAN / ADANA

MERSİS No : 0209194109000001

Ticaret Sicil No : 102575

Tescil Tarihi : 01-04-2026

Sermayesi : 45.000.000,00 TL

Oda Sicil No : 98771

Odaya Kayıt Tarihi : 01-04-2026

Derecesi : 5

Meslek Grubuna Esas Nace Kodu : 70.20.01-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri

İştigal Konusu : ANASÖZLEŞMESİNİN 3.MADDESİNDEKİ İŞLER.

Yukarıda ticaret unvanı, sicil numarası ve iştigal konusu yazılı işletmenin kayıt tarihinden bu yana odamız üyeliği halen devam etmektedir.

Açıklamalar :
Bu Belge istek üzerine verilmiştir.
NOT: ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.

T.C.
MELİSA ŞULE
ODA SİCİL ŞEFİ

DÖŞEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI NO:132 SEYHAN/ADANA
TEL: 0(850) 346 01 01
Faks: 0(322) 351 80 09
Web: http://www.adanato.org.tr
E-Posta: yazisleri@adanato.org.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	UÇAKALANI		
Mevki:	ASLAN DAMI		
Ada:	13450	Parsel: 5	
Yüz Ölçümü:	41.262,82 m2	Cilt/Sayfa No:	114 - 11274
Niteliği:	99 yıl süre ile 108. cilt 10589. sayfadaki 13450 ada 5 parsel üz		

Eklenti: "Üst (İnşaat) Hakkı"

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	41.262,82

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142551140	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107659	Sicilino Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Aydın DEMİR Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve beyanlar için tapu sicilino müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	UÇAKALANI		
Mevki:	ASLAN DAMI		
Ada:	13450	Parsel:	4
Yüz Ölçümü:	77.855,18 m2	Cilt/Sayfa No:	114 - 11273
Niteliği:	99 yıl süre ile 108. cilt 10588. sayfadaki 13450 ada 4 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	77.855,18

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142550494	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107621	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Mustafa DOĞAN Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 08/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:	İBRAHİMLİK		
Ada:	13366	Parsel:	8
Yüz Ölçümü:	49.665,18 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4605
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4198. sayfadaki 13366 ada 8 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	49.665,18

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142550769	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107631	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Aydın BEDİK Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 08/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:	İBRAHİMLİK		
Ada:	13364	Parsel:	2
Yüz Ölçümü:	30.850,01 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4598
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4183. sayfadaki 13364 ada 2 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	30 850,01

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142387288	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 08/10/2026 - 103149	Siciline Uygundur. Veriliş Tarihi : 08/10/2026 Ahmet Barış EROĞLU Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:	İBRAHİMLİK		
Ada:	13366	Parsel:	7
Yüz Ölçümü:	6.589,12 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4597
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4197. sayfadaki 13366 ada 7 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	6.589,12

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142386430	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesis	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 08/10/2026 - 103126	Siciline Uygundur. Veriliş Tarihi : 08/10/2026 Ahmet Barış EROĞLU Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevkİ:	İBRAHİMLİK		
Ada:	13364	Parsel:	1
Yüz Ölçümü:	150.636,87 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4602
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4182. sayfadaki 13364 ada 1 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	150.636,87

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142550031	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107618	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Mustafa DOĞAN Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevkİ:	ŞEHİR YOLU		
Ada:	13361	Parsel:	2
Yüz Ölçümü:	201.696,68 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4007
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4172. sayfadaki 13361 ada 2 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	201.696,68

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142551078	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107637	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Aydın BEBEK Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:	ŞEHİR YOLU		
Ada:	13361	Parsel:	1
Yüz Ölçümü:	166.791,29 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4611
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4171. sayfadaki 13361 ada 1 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	166.791,29

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142552697	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107709	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Aydın BEBEK Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:	İBRAHİMLİK		
Ada:	13360	Parsel:	2
Yüz Ölçümü:	72.969,43 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4603
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4169. sayfadaki 13360 ada 2 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	72.969,43

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142550669	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107625	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Mustafa DOĞAN Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:	İBRAHİMLİK		
Ada:	13360	Parsel:	1
Yüz Ölçümü:	70.418,80 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4604
Niteliği:	99 yıl süre ile 42. cilt 4168. sayfadaki 13360 ada 1 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	70.418,80

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142550703	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107627	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Mustafa DOĞAN Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:	Şehir Yolu		
Ada:	12262	Parsel:	77
Yüz Ölçümü:	2.018,28 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4610
Niteliği:	99 yıl süre ile 1. cilt 87. sayfadaki 12262 ada 77 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	2.018,28

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142551903	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107689	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Ahmet Barış ERDOĞLU Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:			
Ada:	12262	Parsel:	40
Yüz Ölçümü:	6.970,01 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4609
Niteliği:	99 yıl süre ile 4. cilt 330. sayfadaki 12262 ada 40 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	6.970,01

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142551895	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107685	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Ahmet Barış EROĞLU Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 Yıl).

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	SARI HAMZALI		
Mevki:			
Ada:	12262	Parsel:	76
Yüz Ölçümü:	13.436,27 m2	Cilt/Sayfa No:	47 - 4608
Niteliği:	99 yıl süre ile 6. cilt 515. sayfadaki 12262 ada 76 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	13.436,27

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142551696	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107679	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi : 16/10/2026 Ahmet Barış EROĞLU Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 Yıl).

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	ARSLANDAMI		
Mevki:			
Ada:	1024	Parsel:	53
Yüz Ölçümü:	3.741,00 m2	Cilt/Sayfa No:	26 - 2562
Niteliği:	99 yıl süre ile 5. cilt 457. sayfadaki 1024 ada 53 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	3.741,00

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142551272	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107667	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi: 16/10/2026 Aydın BEBEK Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl:	ADANA		
İlçe:	SEYHAN		
Mahalle/Köy:	ARSLANDAMI		
Mevki:			
Ada:	1024	Parsel:	51
Yüz Ölçümü:	798,00 m2	Cilt/Sayfa No:	26 - 2563
Niteliği:	99 yıl süre ile 5. cilt 455. sayfadaki 1024 ada 51 parsel üzerindeki "Üst (İnşaat) Hakkı"		

MALİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
CİDEM ADANA ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tam	798,00

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER

Taşınmaz No: 142551465	Edinme Nedeni: Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi	İşlem Bedeli:
Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No: 16/10/2026 - 107672	Siciline Uygundur Veriliş Tarihi: 16/10/2026 Aydın BEBEK Yetkili Müdür Yardımcısı

Müstakil ve daimi nitelikte olan "Üst (İnşaat) Hakkı" tescil edilmiştir (Baş.Tarih: 09/10/2026 Süre: 99 yıl)

Mülkiyetin dışındaki ayni ve şahsi haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE SANAYİ

İlgili rapor sayfaları.....12–13, 16

Türkiye İstatistik Kurumu (2026). Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2025.
https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58198

İlgili rapor sayfaları..... 13

Grafik 1: GSYH ve Harcama Bileşenlerinin Yıllık Büyümesi 2025 | Bir önceki yıla göre reel değişim (%) Kaynak: TÜİK, Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2025; Haber Bülteni No. 58198, 31 Ağustos 2026.

İlgili rapor sayfaları..... 13–14

Türkiye İstatistik Kurumu (2026). İşgücü İstatistikleri, 2025.
https://veriportali.tuik.gov.tr/Bulten/Index?dil=1&p=57996

Grafik 2: Temel İşgücü Göstergeleri Türkiye | 2022–2025 yıllık sonuçları | 15 yaş ve üzeri
TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2025; Haber Bülteni No. 57996, 25 Mart 2026. İşgücü, istihdam ve işsizlik oranı yıllık serisi.

İlgili rapor sayfaları..... 14–15

Türkiye İstatistik Kurumu (2026). Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2025.
https://veriportali.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Aralik-2025-58294

İlgili rapor sayfaları..... 15

Kaynak: HMB, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi, Eylül 2026; TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Temmuz 2026; SBB, Aralık 2025 Cari Denge Verileri. Grafik 3: TÜFE ve Yİ-ÜFE Ocak 2023–Aralık 2025 | Yıllık yüzde değişim Kaynak: TÜİK verileri; TCMB, Tüketici Fiyatları ve Üretici Fiyatları tabloları (Ocak 2023–Aralık 2025). Grafik 4: Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar) 2025 · Aylık cari işlemler dengesi Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Temmuz 2026, Tablo 5, “Cari İşlemler Hesabı”, 2025 Ocak–Aralık.

İlgili rapor sayfaları.....17–18

Grafik 5: Kamu ve Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH İçindeki Payı
2002–2025 | Kamu, özel ve toplam (%) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), Ekonominin Genel Dengesi, 14 Kasım 2025. 2025 değeri gerçekleşme tahminidir. Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri İçindeki Payı 2006–2025 | Sermaye giderleri / toplam bütçe giderleri (%) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2024 Aylık Bütçe Bülteni (2006–2024) ve Aralık 2025 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu (2025).

İlgili rapor sayfaları..... 18

Grafik 7: İllere Göre Yatırım Ödenekleri 2026 Yılı Kamu Yatırım Ödenekleri Verilen 3 İl Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2025 Yılı Yatırım Programı.
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/02/2025-Yili-Yatirim-Programi-06022025.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2026/01/2026-Yili-Kamu-Yatirim-Programi-26012026.pdf

İlgili rapor sayfaları..... 19

Grafik 8: İmalat Sanayi İhracatı ve İthalatı Türkiye | 2020–2025 yıllık toplamlar | Genel ticaret sistemi, ISIC Rev. 4 TÜİK; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, 30 Eylül 2026, Tablo III.1.4 (s. 68) ve Tablo III.2.4 (s. 75). Birim: milyar ABD doları.
https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler

İlgili rapor sayfaları.....20–21

Grafik 9: TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi ve Ücretli Çalışan İstatistikleri. Üretim endeksi takvim etkisinden arındırılmıştır; ücretli çalışan sayısı arındırılmamıştır. Son ortak dönem: Temmuz 2026. Sanayi Üretim Endeksi:
https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58196

Ücretli Çalışan İstatistikleri:
https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57952

Grafik 10: TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi, Ağustos 2026, Haber Bülteni No. 58196, 9 Ekim 2026. Yıllık değişim takvim etkisinden; aylık değişim mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmıştır.
https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58196

KAYNAKÇA

Grafik 11: TCMB, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Eylül 2026; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Göstergeler, Tablo I.4.
Veriler mevsimsel etkilerden arındırılmamıştır. Son veri: Eylül 2026, %74,2.
TCMB:
https://www.tcmb.gov.tr
Hazine ve Maliye Bakanlığı:
https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler

İlgili rapor sayfaları..... 21–23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2025). Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 2025-64.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB%2BTR/PPK/PPK%2BToplanti%2BOzetleri/DUY2025-64

İlgili rapor sayfaları..... 22–26

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2023). On İkinci Kalkınma Planı, 2024–2028.
https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/11/On-Ikinci-Kalkinma-Plani_2024-2028_17112023.pdf

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2024). 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı.
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2024/11/2025-Yili-Cumhurbaskanligi-Yillik-Programi-05112024.pdf

1. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028), Tablo 24, kaynak belge s. 118.
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/11/On-Ikinci-Kalkinma-Plani_2024-2028_17112023.pdf

2. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı.
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2024/11/2025-Yili-Cumhurbaskanligi-Yillik-Programi-05112024.pdf

3. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2025 Yılı Genel Faaliyet Raporu, kaynak belge s. 110–111.
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2026/06/2025-Yili-Genel-Faaliyet-Raporu.pdf

4. Dünya Bankası, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi finansman onayı, 2 Haziran 2023.
https://www.worldbank.org/tr/news/press-release/2023/06/02/world-bank-approves-450-million-to-foster-a-greener-and-more-resilient-industrial-sector-in-t-rkiye

5. TÜBİTAK, Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi.
https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/dunya-bankasi-yesil-sanayi-projesi

6. KOSGEB, Yeşil Sanayi Destek Programı.
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/9022/yesil-sanayi-destek-programi

7. TÜBİTAK, 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm 2025-2 Çağrısı.
https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1832-sanayide-yesil-donusum-2025-2-cagrisi-basvuruya-acildi

8. TÜBİTAK, 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm 2025-2 Çağrısı.
https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1833-sayem-yesil-donusum-2025-2-cagrisi-acildi

9. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtımı.
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-2030-sanayi-ve-teknoloji-stratejisi-tanitim-toplantisinda-konustu

10. Türkiye Belediyeler Birliği, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ne ilişkin 2025/6 sayılı Genelge duyurusu.
https://www.tbb.gov.tr/tr/mevzuat-duyurulari/2030-sanayi-ve-teknoloji-stratejisi-ile-ilgili-20256-sayili-cumhurbaskanligi-genelgesi

11. Çukurova Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Çalışma Programı, kaynak belge s. 15–16.
https://www.cka.org.tr/uploads/corporate_reports_v/2025-c-alis-ma-programi-992.pdf

12. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024–2028 Stratejik Planı.
https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/plan-program/STB20242028StratejikPlaniV6.pdf

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024–2028 Stratejik Planı, s. 2–3, 46, 53 ve 88; Dünya Bankası, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Finansman Onayı, 2 Haziran 2023; TÜBİTAK, Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi. Fizibiliteye ilişkin öneriler rapor kapsamında değerlendirilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — 2024–2028 Stratejik Planı (PDF)
https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/plan-program/STB20242028StratejikPlaniV6.pdf
Stratejik Plan’ın Ankara Medipol Üniversitesi’ndeki PDF kopyası
https://ankaramedipol.edu.tr/sites/default/files/document/T.C.-Sanayi-ve-Teknoloji-Bakanligi-2024-2028-Stratejik-Plani_0.pdf

KAYNAKÇA

Dünya Bankası — Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Finansman Onayı, 2 Haziran 2023 Dünya Bankası

https://www.worldbank.org/tr/news/press-release/2023/06/02/world-bank-approves-450-million-to-foster-a-greener-and-more-resilient-industrial-sector-in-t-rkiye

TÜBİTAK — Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi TÜBİTAK

https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/dunya-bankasi-yesil-sanayi-projesi

İlgili rapor sayfaları.....26–31

Dünya Bankası (2023). Türkiye Yeşil Sanayi Projesi için 450 milyon ABD doları finansman duyurusu.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/02/world-bank-approves-450-million-to-foster-a-greener-and-more-resilient-industrial-sector-in-t-rkiye

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu.

https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/mevzuat/EndustriBolgeleriKanunu.pdf

4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu — Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bilgi notu: Kanun, endüstri bölgelerinin kurulmasına ve yönetimine ilişkin temel hukuki kaynaktır. 19 Ocak 2002 tarihli, 24645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bağlantı:

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/Kanun/f72877bd-8150-037b-e050-007f01005610

7419 Sayılı Değişiklik Kanunu — Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bilgi notu: Endüstri bölgelerine ilişkin yatırım, altyapı, ortak hizmet ve yönetim hükümlerinde değişiklikler içerir. Atık su bedeline ilişkin düzenleme için özellikle 3. maddeye bakılmalıdır. Kanun 27 Ekim 2022 tarihli, 31996 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bağlantı:

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/Kanun/f72877c1-d297-037b-e050-007f01005610

Kanun metni:

https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D27/Y5/T2/KanunMetni/e4cdbc73-633a-4965-8e45-656b4f738997.html

Orta Vadeli Program (2025–2027) — Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Bilgi notu: Teknolojik dönüşüm, yüksek katma değerli üretim, yeşil dönüşüm ve endüstri bölgelerinin altyapı bağlantılarıyla geliştirilmesine ilişkin politika çerçevesi sunar. İlgili bölümler: basılı sayfa 28, 30–31 ve 35.

Bağlantı:

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2024/09/Orta-Vadeli-Program_2025-2027.pdf

Industrial Parks Overview — UNIDO

Bilgi notu: Sanayi bölgelerinde işletmeler arası iş birliği, tedarik bağlantıları, ortak altyapı ve kaynak verimliliğine ilişkin ekonomik ve teknik değerlendirmeler için kullanılabilir. Bağlantı:

https://ipp.unido.org/industrial-parks-overview

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu — OSBÜK

Bilgi notu: Organize sanayi bölgelerinin hukuki dayanağıdır. Endüstri bölgeleri ise 4737 sayılı Kanun kapsamında düzenlenir; iki bölge türünün kuruluş ve yönetim koşulları ayrı değerlendirilmelidir.

Bağlantı:

https://osbuk.org/view/menu/goster.php?Guid=3c3362b7-4c57-11ec-83b3-00090faa0001

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin Kuruluşu — Bursa OSB

Bilgi notu: Türkiye'deki ilk OSB uygulamasının aşamalarını açıklar. Kuruluş çalışmaları 1961'de başlamış, bölge 1962'de kurulmaya başlanmış ve 1966'da resmen hizmete girmiştir.

Bağlantı:

https://www.bosb.org.tr/bosb-sayfa-10-bosbnin_kurulusu.html

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı — Atatürk Ansiklopedisi

Bilgi notu: Planın 9 Ocak 1934'te onaylanması ve 17 Nisan 1934'te yürürlüğe girmesine ilişkin tarihsel kaynak.

Bağlantı:

https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/725/Birinci-Be%C5%9F-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Sanayi-Plan%C4%B1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri — Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bilgi notu: 4 Kasım 2025 tarihli açıklamada OSB sayısının 371'e ulaştığı belirtilir. Bu sayı, bütün bölgelerin üretime geçtiği anlamında kullanılmamalıdır.

Bağlantı:

https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?Id=2d0500af-2e23-4835-9eb9-019a4df4883c

KAYNAKÇA

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği — Resmî Gazete

Bilgi notu: Endüstri bölgelerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenlemeleri içerir. İlk yayım tarihi 6 Ağustos 2019, Resmî Gazete sayısı 30854'tür. Metindeki 32 ve 35. maddeler ilgili açıklamalar için kullanılabilir; sonraki mevzuat değişiklikleri ayrıca dikkate alınmalıdır.

Bağlantı:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190806-1.htm

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9903)

Bilgi notu: Vergi indirimi, sigorta primi ve diğer yatırım desteklerinin kapsamı için başvurulacak kaynaktır. Destekler, ilgili programın ve yatırım teşvik belgesinin koşullarına bağlıdır.

Bağlantı:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/karar-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Emlak Vergisi Rehberi 2025 — Gelir İdaresi Başkanlığı

Bilgi notu: Endüstri bölgesindeki binalara ilişkin emlak vergisi muafiyeti ve kiraya verilme koşulu için kullanılır. İlgili açıklamalar basılı sayfa 5 ve 7'dedir.

Bağlantı:

https://cdn.gib.gov.tr/api/gibportal-file/file/getFileResources?objectKey=arsiv/onceki-dokumanlar/emlak_ver_rehber_2025.pdf

7033 Sayılı Kanun — OSBÜK Arşivi

Bilgi notu: Arsa tahsis sözleşmeleri ve belirli tapu işlemlerine ilişkin damga vergisi ve harç düzenlemeleri için özellikle 7 ve 8. maddelere bakılmalıdır. Muafiyetler işlem türüne göre değerlendirilmelidir.

Bağlantı:

https://www.osbuk.org/lib/galeri/2017/07/7033-sayili-kanun.pdf

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi — Dünya Bankası

Bilgi notu: Türkiye'de sanayinin yeşil dönüşümünü desteklemeye yönelik Dünya Bankası projesi hakkında kurumsal açıklama.

Bağlantı:

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/02/world-bank-approves-450-million-to-foster-a-greener-and-more-resilient-industrial-sector-in-t-rkiye

1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm 2025-2 Çağrısı — TÜBİTAK

Bilgi notu: Firmaların yeşil dönüşüme yönelik Ar-Ge çıktılarının geliştirilmesi ve ticarileşme öncesi faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin çağrı.

Bağlantı:

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1832-sanayide-yesil-donusum-2025-2-cagrisi-basvuruya-acildi

1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm 2025-2 Çağrısı — TÜBİTAK

Bilgi notu: Özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yeşil dönüşüme yönelik Ar-Ge ve yenilik platformlarının desteklenmesine ilişkin çağrı.

Bağlantı:

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1833-sayem-yesil-donusum-2025-2-cagrisi-acildi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Geçiş Dönemi Açıklaması — Avrupa Komisyonu

Bilgi notu: SKDM geçiş döneminde gömülü emisyonların raporlanması ve varsayılan değerlerin kullanımına ilişkin 22 Aralık 2023 tarihli açıklama.

Bağlantı:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/commission-publishes-default-values-determining-embedded-emissions-during-cbam-transitional-period-2023-12-22_en

International Guidelines for Industrial Parks — UNIDO

Bilgi notu: Sanayi bölgelerinin planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin tamamlayıcı uluslararası kaynak.

Bağlantı:

https://www.unido.org/news/unido-publishes-international-guidelines-industrial-parks

İlgili rapor sayfaları..... 32–35

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Endüstri Bölgeleri Hizmetleri; Resmî Gazete'de yayımlanan endüstri bölgesi ilan kararları. 2025 yılı kayıtları için 9495, 9496, 9907, 10118, 10205, 10214, 10421 ve 10703 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları esas alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — Endüstri Bölgeleri Hizmetleri:
https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/endustri-bolgeleri-hizmetleri

Bakanlık verilerini aktaran 01.01.2025 tarihli toplu liste — tablonun 1–45. kayıtları:
https://www.tacirsoft.com.tr/tacirsoft-database/ulkemizde-kac-tane-endustri-bolgesi-var/

Resmî Gazete, 01.02.2025 — 9495 ve 9496 sayılı kararlar; satır 46–47:
https://resmigazete.gov.tr/01.02.2025

Resmî Gazete, 30.05.2025 — 9907 sayılı karar; satır 48:
https://resmigazete.gov.tr/30.05.2025

Resmî Gazete, 24.07.2025 — 10118 sayılı karar; satır 49:
https://resmigazete.gov.tr/24.07.2025

Resmî Gazete, 16.08.2025 — 10205 ve 10214 sayılı kararlar; satır 50–51:
https://resmigazete.gov.tr/16.08.2025

Resmî Gazete, 18.09.2025 — 10421 sayılı karar; satır 52:
https://resmigazete.gov.tr/18.09.2025

Resmî Gazete, 19.12.2025 — 10703 sayılı karar; satır 53:
https://resmigazete.gov.tr/19.12.2025

İlgili rapor sayfaları..... 36, 109–110

UNIDO, Dünya Bankası Grubu ve GIZ (2021). An International Framework for Eco-Industrial Parks, Version 2.0.
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-04/An%20international%20framework%20for%20eco-industrial%20parks%20v2.0.pdf

ULUSLARARASI SANAYİ VE TEKNOLOJİ BÖLGELERİ

İlgili rapor sayfaları.....36–37

Suzhou Industrial Park Administrative Committee. Suzhou Industrial Park tanıtımı.
https://www.sipac.gov.cn/english/InvestmentGuide/SinoSingaporeCooperation/201904/t20190409_1013816.htm

İlgili rapor sayfaları.....37–38

Shenzhen Guangming District Government. Guangming Science City.
https://www.szgm.gov.cn/english/ScienceCity/index.html

İlgili rapor sayfaları.....40

Guangzhou Municipal Government (2025). China–Singapore Guangzhou Knowledge City.
https://www.eguangzhou.gov.cn/gzconsulates/content/post_31730.html

İlgili rapor sayfaları..... 41

Wuhan Municipal Government. East Lake High-tech Development Zone / Optics Valley.
https://english.wuhan.gov.cn/H_1/NWP/202211/t20221104_2084729.shtml

İlgili rapor sayfaları..... 42–43

Çin Devlet Konseyi (2026). Xiong'an yüksek teknoloji bölgesinin ulusal düzeye yükseltilmesi.
https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202602/14/content_WS698fc38ac6d00ca5f9a0924d.html

İlgili rapor sayfaları.....44–45

JTC Corporation. Dream Factories: one-north gelişim modeli.
https://www.jtc.gov.sg/-/media/project/jtc-cx/corpweb/assets/jtc-dream-factories.pdf

İlgili rapor sayfaları.....44–45

JTC Corporation (2025). Jurong Innovation District ve Bulim Square.
https://www.jtc.gov.sg/juronginnovationdistrict/story-articles/jtc-completes-bulim-square

İlgili rapor sayfaları..... 46–47

University of Tsukuba. Research Institutions & Centers.
https://www.tsukuba.ac.jp/en/about/organization-institutions-centers/

İlgili rapor sayfaları.....48–49

Toyota Motor Corporation (2025). Toyota Woven City'nin resmî açılışı.
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/43347785.html

İlgili rapor sayfaları..... 48–51

Research Triangle Park. RTP 3.0 gelişim planı.
https://www.rtp.org/rtp3-0/

İlgili rapor sayfaları.....50–53

Government of the Netherlands (2024). Brainport Eindhoven yarı iletken sektörü yatırım paketi.
https://www.government.nl/latest/news/2024/03/28/the-netherlands-to-invest--euro-2.5-billion-to-strengthen-business-climate-for-chip-industry-in-brainport-eindhoven

İlgili rapor sayfaları.....53–54

Ajuntament de Barcelona. MediaTIC binası ve Cibernàrium dijital eğitim merkezi.
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/87672/1/18568.pdf

İlgili rapor sayfaları..... 55–57

WISTA Management GmbH (2026). Adlershof in Numbers: 2025 yıl sonu verileri.
https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-numbers

İlgili rapor sayfaları..... 58–61

Korea Trade-Investment Promotion Agency — KOTRA (2025). Industrial Sites in Korea.
https://www.investkorea.org/file/ik-en/252025Industrial_Sites_in_Korea.pdf

ADANA VE PROJE ALANI

İlgili rapor sayfaları.....62–67

Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Adana resmî iklim istatistikleri.
https://www.mgm.gov.tr/Veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=ADANA

Millî Savunma Bakanlığı · Harita Genel Müdürlüğü
İl ve İlçe Yüz Ölçümleri, 2026 güncellemesi.
harita.gov.tr/il-ve-ilce-yuzolcumleri

İlgili rapor sayfaları..... 68–70

Türkiye İstatistik Kurumu (2026). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2025.
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2025-53899

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2025. İlçe nüfusları MEB'in 2026 MTSK kontenjan ekindeki 2025 nüfus tablosuyla karşılaştırılmıştır. Paylar nüfus verilerinden hesaplanmıştır. Nüfus kaynağı: MEB resmî kontenjan tablolarındaki 2024 ve 2025 ilçe nüfusları.

2024: Niğde MEB, 2025 SRC eki, s. 5. 2025: Çardak MEB, 2026 MTSK eki, s. 1.

Yöntem: TÜİK, ADNKS 2025 metaverisi. Hızlar bu çalışma kapsamında hesaplanmıştır.

Sınır geometrisi: geoBoundaries, Türkiye ADM2; tematik gösterimdir.

İlgili rapor sayfaları.....74–75

Karayolları Genel Müdürlüğü. Adana Güney Çevre Yolu proje bilgileri.
https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/MerkezBirimler/YolYapimDairesiBaskanligi/Calismalar/devamedenprojeler.pdf?v=1.0.24

Adana Büyükşehir Ulaşım

KAYNAKÇA

İlgili rapor sayfaları.....75, 95

Devlet Hava Meydanları İşletmesi. Çukurova Uluslararası Havalimanı genel bilgileri.
https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Havalimani/Cukurova/GenelBilgiler.aspx

İlgili rapor sayfaları.....76–78

Adana Sanayi Odası (2026). 2025 Yılı Faaliyet Raporu.
https://www.adaso.org.tr/Content/Files/fileMenager/2026/4/ADASO%202025%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf

İlgili rapor sayfaları..... 78

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (2026). 2025 Yılı Faaliyet Raporu.
https://adana.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Strateji_Adana_2025_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf

İlgili rapor sayfaları..... 78–84

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. Yerbilimleri Harita Görüntüleyici.
https://yerbilimleri.mta.gov.tr/

MTA (2010)
https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Adana_Madenler.pdf

MTA 14863 (2025)
https://eticaret.mta.gov.tr/index.php?route=product/product&product_id=37607

MTA 14826 (2025)
https://eticaret.mta.gov.tr/index.php?route=product/product&product_id=37546

MTA (2010)
https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Adana_Madenler.pdf

MTA 11486 (2011)
https://eticaret.mta.gov.tr/index.php?route=product/product&product_id=11912

Horzum modeli (2020)
https://dergipark.org.tr/download/article-file/1467480

TKİ 2024 raporu (yayın 2025)
https://webim.tki.gov.tr/file/d4c3f2aa-7b45-45f2-97f2-12d25b5ba7b1?download

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Adana İli Maden ve Enerji Kaynakları (2010); MTA, Adana–Tufanbeyli Gümelek Tepe Sahasının Boksit Maden Jeolojisi Raporu, Rapor No: 14863 (2025). Harita altlığı: geoBoundaries, Türkiye ilçe sınırları (2021), © OpenStreetMap katkıcıları, ODbL.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı.
https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=53

İlgili rapor sayfaları..... 85–87

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2025). İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Aralık 2025.
https://tcmb1.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7/KKO-Rapor.pdf?CACHEID=ROOTWORKSPACE-9c32cdb1-30ba-467b-9cf5-30b05fca38a7-pJkjHav&MOD=AJPERES

Adana Sanayi Odası — 2025 Yılı Faaliyet Raporu, s. 65–66

Adana Sanayi Odası — İkinci 500'de Adana'dan 15 Firma, 20 Temmuz 2026

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi — Kurumsal İnternet Sitesi

Gazete AOSB — Sayı 1, Nisan–Haziran 2025, s. 4

Çukurova Kalkınma Ajansı — 2025 Yılı Çalışma Programı, s. 24

OYAK Çimento — 2024 Entegre Raporu, s. 20

Bossa — Hakkımızda

Adana Valiliği — BOSSA Tekstil Tesisleri

KAP — SASA Polyester Sanayi A.Ş. Şirket Bilgileri

SASA — Kurumsal İnternet Sitesi

KAP — SASA PTA Tesisi Ticari Üretim Bildirimi

TEMSA — Tarihçe

TEMSA — Mobilitenin Elektrifikasyonu ve Batarya Teknolojileri, 1 Ekim 2024

KAYNAKÇA

Sunar Mısır — Hakkımızda

Adana Sanayi Odası — Tarihçe

TBMM — 4 Şubat 1988 Tarihli Tutanak, Adana OSB Kuruluş Kararı

TBMM — 14 Ekim 2004 Tarihli Yazılı Soru Cevabı, Adana–Yumurtalık Serbest Bölgesi

Ticaret Bakanlığı — Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü

Adana Ticaret Odası — Adana Ekonomisi 2022, s. 61–62

TBMM — Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine İlişkin Komisyon Tutanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı — SÇD Kapsam Belirleme Belgesi

TCMB — İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

Anadolu Ajansı — Aralık 2025 Kapasite Kullanım Oranı, 25 Aralık 2025

TÜİK — İl Bazında GSYH Hesaplarında 2025 Ana Revizyon Çalışmaları

Adana Sanayi Odası — Adana 2025'te İhracatta İstikrarını Korudu, 4 Ocak 2026

İlgili rapor sayfaları..... 86–90

T.C. Ticaret Bakanlığı (2026). Serbest Bölgeler İstatistikleri, 2025.
https://sbyyhgm.ticaret.gov.tr/haberler/serbest-bolgeler-istatistikleri-2025-yili-verileriyle-guncellendi

Adana Valiliği; Çukurova Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Çalışma Programı; Ceyhan Kaymakamlığı; TBMM tutanakları; SASA 2025 İlk Yarı Faaliyet Raporu (KAP); AOSB Gazetesi, Sayı 1; Adana Sanayi Odası, 2025 yılı İSO araştırmaları açıklaması.

TÜİK — İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2024

- TÜİK — İl Bazında GSYH Hesaplarında 2025 Ana Revizyonu

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — Adana İl Sanayi Durum Raporu, 2020

2020 Adana İl Sanayi Durum Raporu

İhracat rakamlarının kurumsal kaynağı: ADASO — Adana 2025'te İhracatta İstikrarını Korudu

Kaynak: ADASO 2025 Faaliyet Raporu
https://www.adaso.org.tr/Content/Files/fileMenager/2026/9/01%29%20ADASO%202025%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.

İlgili rapor sayfaları.....97, 104, 118–119

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Mersin–Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ve değişiklikleri.
https://mpgm.csb.gov.tr/mersin-adana-planlama-bolgesi-82221

İlgili rapor sayfaları..... 88–89, 157

Türkiye İstatistik Kurumu. NACE Rev. 2.1 faaliyet sınıflaması.
https://siniflama.tuik.gov.tr/Classifications/ClassificationsSatir?surumId=1713